

仕 様 書

- 1 業務名 低圧コンデンサ取替工事
- 2 業務内容 徳島県土整備事務所のポンプ室や各階の機械室等にある低圧コンデンサを取り外し、新たな低圧コンデンサを取り付ける工事を実施する。
- 3 規格等 低圧コンデンサの規格及び個数については別紙のとおり
- 4 業務場所 徳島市南末広町 6－3 6
徳島県徳島県土整備事務所
- 5 修繕期間 令和 9 年 1 月 2 9 日（金）まで
- 6 その他 取り外した低圧コンデンサの処分は含まない

徳島県土整備事務所内の低圧コンデンサの規格及び個数について

	10 u F	15 u F	20 u F	30 u F	40 u F	50 u F	75 u F	100 u F	200 u F	計
P-IC (ポンプ室)							2			2
P-ID (消火栓室)							2			2
P-1 (1階機械室)	6		1	3	3		1			14
P-2 (2階機械室)					2	2			1	5
P-3 (3階機械室)	2					1	1			4
P-4 (4階機械室)	3				1	2		1		7
p-R (R階排気ファン室)	2			1	3	1	3			10
合計	13		1	4	9	6	9	1	1	44

*いずれも200V