

様式第3号

※受理年月日	年 月 日
※受理番号	
※備考	

変更届出書
(変更前の変更届出書)

令和 8 年 8 月 31 日

徳島県知事 後藤田 正純 様

名 称 株式会社トライアルカンパニー
代表者 代表取締役 永田 洋幸
住 所 福岡市東区多の津一丁目 12 番 2 号

大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

- 1 大規模小売店舗の名称及び所在地
名 称 スーパーセンタートライアル板野店
所在地 徳島県板野郡板野町川端字島中須 8 番 1 外
- 2 変更しようとする事項
 - (1) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
(変更前) 3,969 m²
(変更後) 5,151 m²
 - (2) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
 - ① 駐車場の位置及び収容台数
(変更前)
位 置 図面3-1のとおり
収容台数 別記2(変更前)のとおり

(変更後)
位 置 図面3-2のとおり
収容台数 別記2(変更後)のとおり
 - ② 駐輪場の位置及び収容台数
(変更前)
位 置 図面3-1のとおり
収容台数 別記3(変更前)のとおり

(変更後)
位 置 図面3-2のとおり
収容台数 別記3(変更後)のとおり

③ 荷さばき施設の位置及び面積

(変更前)

位 置 図面3-1のとおり
面 積 別記4(変更前)のとおり

(変更後)

位 置 図面3-2のとおり
面 積 別記4(変更後)のとおり

④ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

(変更前)

位 置 図面3-1のとおり
容 量 別記5(変更前)のとおり

(変更後)

位 置 図面3-2のとおり
容 量 別記5(変更後)のとおり

(3) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

① 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

(変更前) 別記1(変更前)のとおり

(変更後) 別記1(変更後)のとおり

② 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

(変更前) 別記4のとおり

(変更後) 別記4のとおり

3 変更する年月日

2 令和9年5月1日

4 変更する理由

小売業者の入店による店舗面積等の変更の為

別記1 小売業者一覧
(変更前)

小売業者名	代表者氏名	住所	主要 販売品	店舗面積	開店時刻	閉店時刻
株式会社 トライアル カンパニー	代表取締役 永田 洋幸	福岡市東区 多の津一丁目 12 番 2 号	食料品 他	3,969 m ²	午前 0 時 00 分	午後 12 時 00 分
小売業者合計				3,969 m ²	-	-
共用面積				0 m ²	-	-
店舗面積合計				3,969 m ²	-	-

(変更後)

小売業者名	代表者氏名	住所	主要 販売品	店舗面積	開店時刻	閉店時刻
株式会社 トライアル カンパニー	代表取締役 永田 洋幸	福岡市東区 多の津一丁目 12 番 2 号	食料品 他	3,969 m ²	午前 0 時 00 分	午後 12 時 00 分
株式会社 しまむら	代表取締役 高橋 維一郎	埼玉県さいたま 市大宮区北袋町 1 丁目 602 番 1 号	衣類 他	1,182 m ²	午前 10 時 00 分	午後 8 時 00 分
小売業者合計				5,151 m ²	-	-
共用面積				0 m ²	-	-
店舗面積合計				5,151 m ²	-	-

別記2 駐車場一覧
(変更前)

名称	位置	収容 台数	利用可能時間帯	駐車場の種類	契約形態
駐車場	図面3-1	194 台	午前 0 時 00 分～午後 12 時 00 分	平面自走式	借地

※別途、共用従業員用駐車場 228 台。

(変更後)

名称	位置	収容 台数	利用可能時間帯	駐車場の種類	契約形態
駐車場	図面3-2	274 台	午前 0 時 00 分～午後 12 時 00 分	平面自走式	借地

※別途、共用従業員用駐車場 89 台設置。

別記3 駐輪場一覧
(変更前)

名 称	位 置	収 容 台 数
駐輪場	建物西側 図面3-1参照	29 台
合計		29 台

※別途、共用従業員用駐輪場 19 台設置。

(変更後)

名 称	位 置	収 容 台 数
駐輪場①	A 棟西側 図面3-2参照	29 台
駐輪場②	B 棟南側 図面3-2参照	9 台
合計		38 台

※別途、共用従業員用駐輪場 19 台設置。

別記4 荷さばき施設一覧
(変更前)

名 称	位 置	面 積	利用可能時間帯
荷さばき施設①	建物南側(図面3-1)	171.0 m ²	午前 0 時 00 分～午後 12 時 00 分
荷さばき施設②	建物南側(図面3-1)	30.0 m ²	午前 0 時 00 分～午後 12 時 00 分
合計		201.0 m ²	-

(変更後)

名 称	位 置	面 積	利用可能時間帯
荷さばき施設①	A 棟南側(図面3-2)	171.0 m ²	午前 0 時 00 分～午後 12 時 00 分
荷さばき施設②	A 棟南側(図面3-2)	30.0 m ²	午前 0 時 00 分～午後 12 時 00 分
荷さばき施設③	B 棟北東側(図面3-2)	24.0 m ²	午前 0 時 00 分～午後 12 時 00 分
合計		225.0 m ²	-

別記5 廃棄物等の保管施設一覧
(変更前)

名 称	位 置	容 量
廃棄物保管施設①	建物南西側(図面3-1)	23.67 m ³
廃棄物保管施設②	建物南側(図面3-1)	15.30 m ³
合計		38.97 m ³

(変更後)

名 称	位 置	容 量
廃棄物保管施設①	A 棟南西側(図面3-2)	23.67 m ³
廃棄物保管施設②	A 棟南側(図面3-2)	15.30 m ³
廃棄物保管施設③	B 棟北東側(図面3-2)	4.48 m ³
合計		43.45 m ³

【法第6条第2項の届出に係る添付書類】

- 1 主として販売する物品の種類
 - ・ 別記 1 小売業者一覧(変更後)のとおり
- 2 建物の位置及びその建物内の小売業を行うため店舗の用に供される部分の配置を示す図面
 - ・ 建物の位置を示す図面
別添 図面3—2建物配置図及び1階平面図(変更後)のとおり
 - ・ 店舗部分の配置を示す図面
別添 図面3—2建物配置図及び1階平面図(変更後)のとおり
- 3 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠
 - ① 必要な駐車台数 $A \times S \times B \times C \div D \times E = 274 \text{ 台} (\alpha)$
 - ② 算出根拠

計算式の項目		算出等の根拠
地区の区分	その他地区	用途地域(無指定地域)
S:店舗面積	5,151 千㎡	5,151 ㎡÷1,000
A:店舗面積当たり 日來客数原単位	950 人/千㎡	人口 40 万人未満
B:ピーク率	14.4%	指針の基準値
C:自動車分担率	80%	人口 10 万人未満且つその他地区
D:平均乗車人員	2.0 人/台	店舗面積 10,000 ㎡未満の基準値
E:平均駐車時間係数	0.9722	店舗面積 10,000 ㎡未満の基準値(30+5.5S)/60

- ③ 来客のための駐車場が「他の用途のための駐車場」と共用される場合における他の用途のために使われる駐車台数

他の用途の名称	位 置	駐車台数	積算根拠
共用従業員駐車場	図面3—2	89 台	従業員人数による
合計(β)		89 台	—

- 4 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項
 - ・ 大規模小売店舗の施設周辺の見取り図上に方向別自動車来台数の予測値等を記載したもの及び算出根拠
 - ① 方面別自動車台数予測値等

【変更後の増加ピーク時来台数】

来客方面	来台数予測数/時	来台数予測数/日	摘 要
A方面(29.8%)	17 台/時	119 台/日	—
B方面(31.5%)	18 台/時	126 台/日	—
C方面(26.1%)	15 台/時	104 台/日	—
D方面(12.6%)	8 台/時	51 台/日	—
合 計	58 台/時	400 台/日	—

- ・ 別添「大規模小売店舗立地法手続きに係る交差点処理計画」P4・P5 及び別紙来退店経路図(広域)のとおり

② 交通量調査結果

調査地点	調査結果(ピーク時間台数)	調査日時、時間帯
交差点A	1,551 台/時	令和8年5月10日(日)16時から17時まで
	1,307 台/時	令和8年5月11日(月)17時から18時まで
交差点B	3,252 台/時	令和8年5月10日(日)13時から14時まで
	3,200 台/時	令和8年5月11日(月)17時から18時まで

・調査見取図 別添「大規模小売店舗立地法手続きに係る交差点処理計画」P.21～P.26
のとおり

5 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法

① 自動車の案内経路、案内表示

「大規模小売店舗立地法手続きに係る交差点処理計画」別紙 来退店経路図(周辺)のとおり
駐車場出入口には看板を設置し、チラシに案内経路図を掲載することにより、誘導経路を周知し
ます。

② 交通整理員の配置状況

配置位置	配置人員	配置曜日	配置時間帯
出入口①、②	数名	オープン等の繁忙時には適宜配置します。	混雑の予想 される時間帯

6 駐輪場の確保等

① 指針参考値による算出 $5,151 \text{ m}^2 \div 35 \text{ m}^2/\text{台} \div 147 \text{ 台}$

② 駐輪台数の算出根拠

変更後における駐輪場②の必要駐車台数について、現状の駐輪場①の必要駐輪台数に変更
後の店舗面積比率を乗じ、算出しました。

$9 \text{ 台} (\text{変更後の必要駐輪台数}) = 29 \text{ 台} (\text{現状の必要駐輪台数}) \times 0.30 (3,969 \text{ m}^2 \div 1,182 \text{ m}^2) \div 9 \text{ 台}$
上記より、必要駐輪台数 9 台と同数の 9 台を確保します。

7 自動二輪車の駐車場の確保

自動二輪車駐車場 16 台を確保しております。

8 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯

名 称	位 置	時 間 帯	搬出入車両台数	積載重量
荷さばき施設①	図面3-2	午前 0 時 00 分 ～ 午後 12 時 00 分	20 台/日	4t～10t
荷さばき施設②	図面3-2		3 台/日	4t～8t
荷さばき施設③	図面3-2		2 台/日	4t

9 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面

該当ありません。

10 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間及び位置を示す図面

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
キュービクル 01	-	46.4	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
キュービクル 02	-	48.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 01	ECOV-D75MA	62.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 02	ECOV-D75MA	62.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 03	ECOV-D185A	65.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 04	ECOV-D185A	65.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 05	ECOV-D150MA	65.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 06	ECOV-D150MA	65.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 07	ECOV-D150MA1	69.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 01	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 02	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 03	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 04	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 05	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 06	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 07	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 08	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 09	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 10	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 11	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 12	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 13	RCI-GP112RSH2	57.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 14	SRS-AP140ST1	55.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 15	RCI-GP140RSH3	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 16	RCI-GP160RSH3	62.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 17	RAS-AJ40H	54.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 18	SRS-AP140ST1	55.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 19	RCI-GP112RSH3	57.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 20	RAS-AJ56H2	58.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 21	RCI-GP80RSH3	57.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 22	RCI-GP140RSH3	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 23	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 24	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 25	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 26	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 27	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 28	ECO-DC-120EHP-A	71.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 29	ECU-CMD055-IV	60.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 30	ECU-CUD055-IV	64.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 31	PA-P140U7GNB	54.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
空調機室外機 32	CS-225DFL-W	61.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
空調機室外機 33	PA-P140U7GNB	54.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
空調機室外機 34	PA-P50U7GNB	50.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
空調機室外機 35	PA-P140U7GNB	54.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
空調機室外機 36	PA-P140U7GNB	54.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
空調機室外機 37	PA-P140U7GNB	54.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
空調機室外機 38	PA-P140U7GNB	54.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
空調機室外機 39	PA-P140U7GNB	54.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
空調機室外機 40	PA-P140U7GNB	54.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
排気口 01	EWf-35DSA	52.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 02	EWf-35DSA	52.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 03	EWf-35DSA	52.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 04	EWf-35DSA	52.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 05	EWf-35DSA	52.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 06	EWf-35DSA	52.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 07	VD-20ZP9	44.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 08	VD-20ZC10	38.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 09	VD-18ZC10	32.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 10	VD-23Z9	45.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 11	BFS-210TX	69.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 12	BFS-210TX	69.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 13	BFS-150TX	64.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 14	BFS-210TX	69.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 15	BFS-210TX	69.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 16	VD-13ZY9	42.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 17	VD-23Z9	45.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 18	BFS-80SX	54.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 19	VD-18ZLXP10-CS	36.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 20	VD-18ZLX10-CS	34.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 21	VD-23ZB10	45.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 22	VD-23Z9	45.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 23	BFS-80SUG	59.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 24	VD-23ZB10	45.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 25	VD-15ZP10	38.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 26	VD-23ZB10	45.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 27	VD-10ZC14	25.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
排気口 28	EFG-35KSB2-W	53.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
排気口 29	VD-18ZC14	32.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
排気口 30	VD-18ZC14	32.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
排気口 31	VD-18ZC14	32.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45

※設備機器騒音値は、メーカーより発行されている機器カタログに示された騒音値が、自由空間(無響音室)での測定であるため反射を考慮し、カタログの数値に 3dB を加算して予測しました。

11 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

① 昼間の等価騒音レベルの予測

予測地点	高さ	地域の類型	騒音レベル	環境基準	評価
A 地点	1.2m	B 類型	45.8dB	55dB	○
A 地点	4.2m	B 類型	45.8dB	55dB	○
B 地点	1.2m	B 類型	43.4dB	55dB	○
B 地点	4.2m	B 類型	43.5dB	55dB	○
C 地点	1.2m	B 類型	44.7dB	55dB	○
C 地点	4.2m	B 類型	44.8dB	55dB	○
D 地点	1.2m	B 類型	46.2dB	55dB	○
D 地点	4.2m	B 類型	46.6dB	55dB	○
E 地点	1.2m	B 類型	44.0dB	55dB	○
E 地点	4.2m	B 類型	44.2dB	55dB	○

② 夜間の等価騒音レベルの予測

予測地点	高さ	地域の類型	騒音レベル	環境基準	評価
A 地点	1.2m	B 類型	43.9dB	45dB	○
A 地点	4.2m	B 類型	44.0dB	45dB	○
B 地点	1.2m	B 類型	42.1dB	45dB	○
B 地点	4.2m	B 類型	42.3dB	45dB	○
C 地点	1.2m	B 類型	44.6dB	45dB	○
C 地点	4.2m	B 類型	44.7dB	45dB	○
D 地点	1.2m	B 類型	45.0dB	45dB	○
D 地点	4.2m	B 類型	45.4dB	45dB	○
E 地点	1.2m	B 類型	42.0dB	45dB	○
E 地点	4.2m	B 類型	42.2dB	45dB	○

<評価>

全ての予測地点において、昼間及び夜間の等価騒音レベルは環境基準を満たします。

従って、周辺的生活環境に与える影響は軽微であると考えます。

※ 騒音発生源、予測地点及び計算過程等の詳細については、別添「大規模小売店舗立地法手続きに係る騒音予測」を参照ください。

12 夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合に
あつては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠

予測地点	高さ	区域の区分	騒音レベル	規制基準	評価
P1 地点	1.2m	その他の区域	78.6dB	55dB	×
P1 地点	4.2m	その他の区域	74.7dB	55dB	×
P2 地点	1.2m	その他の区域	72.4dB	55dB	×
P2 地点	4.2m	その他の区域	62.8dB	55dB	×
P3 地点	1.2m	その他の区域	49.2dB	55dB	○
P3 地点	4.2m	その他の区域	48.6dB	55dB	○
P4 地点	1.2m	その他の区域	61.2dB	55dB	×
P4 地点	4.2m	その他の区域	57.1dB	55dB	×
P5 地点	1.2m	その他の区域	59.9dB	55dB	×
P5 地点	4.2m	その他の区域	59.9dB	55dB	×
P6 地点	1.2m	その他の区域	57.2dB	55dB	×
P6 地点	4.2m	その他の区域	57.1dB	55dB	×
P7 地点	1.2m	その他の区域	90.4dB	55dB	×
P7 地点	4.2m	その他の区域	79.5dB	55dB	×

予測地点 P3 において、騒音レベルの最大値は規制基準を満たします。

予測地点 P1・P2・P4・P5・P6・P7 において、騒音レベルの最大値は規制基準を上回ります。

そこで予測地点 P1・P2・P4・P7 については、保全対象側(隣地敷地境界)、予測地点 P5・P6 については店舗敷地境界と隣地敷地境界が同一のため、保全対象側(直近住居外壁)にて再度予測を行いました。

【保全対象側(隣地敷地境界)】

予測地点	高さ	区域の区分	騒音レベル	規制基準	評価
P1' 地点	1.2m	その他の区域	66.0dB	55dB	×
P1' 地点	4.2m	その他の区域	65.7dB	55dB	×
P2' 地点	1.2m	その他の区域	61.3dB	55dB	×
P2' 地点	4.2m	その他の区域	61.2dB	55dB	×
P4' 地点	1.2m	その他の区域	53.4dB	55dB	○
P4' 地点	4.2m	その他の区域	52.9dB	55dB	○
P7' 地点	1.2m	その他の区域	63.0dB	55dB	×
P7' 地点	4.2m	その他の区域	62.9dB	55dB	×

予測地点 P4' において、騒音レベルの最大値は規制基準を満たします。

予測地点 P1'・P2'・P7' において、騒音レベルの最大値は規制基準を上回ります。

そこで保全対象側(直近住居外壁)にて再度予測を行いました。

【保全対象側(直近住居外壁)】

予測地点	高さ	区域の区分	騒音レベル	規制基準	評価
P1〃地点	1.2m	その他の区域	54.9dB	55dB	○
P1〃地点	4.2m	その他の区域	51.9dB	55dB	○
P4〃地点	1.2m	その他の区域	52.9dB	55dB	○
P4〃地点	4.2m	その他の区域	52.9dB	55dB	○
P6〃地点	1.2m	その他の区域	52.0dB	55dB	○
P6〃地点	4.2m	その他の区域	52.0dB	55dB	○
P7〃地点	1.2m	その他の区域	53.9dB	55dB	○
P7〃地点	4.2m	その他の区域	53.9dB	55dB	○

<評価>

すべての保全対象側予測地点において、騒音レベルの最大値は規制基準を満たします。
従って、周辺環境に与える騒音の影響は軽微であると考えます。
万が一、周辺の住居の方々より騒音のご意見を頂いた場合には、原因を明らかにし、当該店舗が
起因している場合には、最大限対応いたします。

※ 騒音発生源、予測地点及び計算過程等の詳細については、別添「大規模小売店舗立地法手
続きに係る騒音予測」を参照ください。

13 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及び
その算出根拠
廃棄物等の排出量等の予測

廃棄物 種 別	S:店舗面積		A:1日当たり 廃棄物 排出量指針 原単位×S	B: 平均保 管日数	C: 見かけ比 重(t/m³)	排出 予測量 A×B÷C
紙製廃棄物等 (再資源可能なものに限る)	6,000 m²以下	5.151 千m²	1.071t	1.00 日	0.10	10.71 m³
	6,000 m²超					
			計 1.071t			
金属製廃棄物 (アルミ製・スチール製の容器等)	6,000 m²以下	5.151 千m²	0.036t	1.00 日	0.10	0.36 m³
	6,000 m²超					
			計 0.036t			
ガラス製廃棄物 (ガラス製の容器)	6,000 m²以下	5.151 千m²	0.031t	1.00 日	0.10	0.31 m³
	6,000 m²超					
			計 0.031t			
プラスチック製廃棄物 (食料容器、食料品トレイ等)	6,000 m²以下	5.151 千m²	0.103t	1.00 日	0.01	10.30 m³
	6,000 m²超					
			計 0.103t			
生ごみ等 (食品廃棄物等)	6,000 m²以下	5.151 千m²	0.871t	1.00 日	0.55	1.58 m³
	6,000 m²超					
			計 0.871t			
その他の 可燃性廃棄物等	6,000 m²以下	5.151 千m²	0.278t	1.00 日	0.38	0.73 m³
	6,000 m²超					
			計 0.278t			
				合計		23.99 m³

必要保管容量 23.99 m³に対し、設置保管容量は、43.45 m³を計画しており、十分なスペースを確保いたします。

【指針に定める配慮事項】

1 歩行者の通行の利便性の確保

- ・ オープン時や多客の予想される繁忙時等には、駐車場出入口付近に交通整理員を配置し、車両の誘導や歩行者等の安全確保に努めております。
- ・ 身障者用スペースは、店舗建物付近に 3 台分を設置しております。

2 騒音の発生に係る事項について

- ・ 敷地内にアイドリングストップを周知する掲示物を設置しております。
- ・ 夜間時間帯(午後 10 時～翌午前 6 時)の作業等については、特に静音に努めるよう、従業員に周知しております。
- ・ 屋外スピーカー等の使用は予定しておりません。
- ・ 設備機器について、低騒音型を導入するとともに、定期的に点検を行います。

3 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

- ・ レジ袋の減量化のため、お買物袋持参運動を推進いたします。
- ・ 商品納入に用いる容器の減量化及び資源化に努めます(リターナブルコンテナの採用、段ボールの資源化等)。

4 街並みづくり等への配慮

① 街並みづくりに係る配慮事項

建物は最大限シンプルな形状とし、看板及び広告塔は必要最小限の大きさ及び設置箇所に留めます。

② 屋外照明・広告塔照明の配置及び点灯計画と光害対策

照明灯の位置	照射の方向	照度	点灯時間	光害への対策
駐車場内	駐車場の方向	必要 最小限	日没頃に点灯、 日入頃に消灯	周辺住居に対する影響がないよう、設置位置や照射方向を調整しております。

5 防災・防犯対策への協力

- ・ 従業員が適宜、施設内を巡回して防犯対策に努めております。
- ・ 要請が有れば駐車場を避難所として提供する等、積極的に協力するように検討します。
- ・ 店舗内に防犯カメラを設置し、防犯に努めます。

6 地域貢献の自主的な取組み

項目	対応策
地域づくりの取組み	協力要請があれば、検討し協力します。
地域又は県内からの雇用	従業員の採用に当たっては、地域又は県内からの雇用を積極的に行います。
災害等発生時における努力	災害等発生時には、避難場所及び物資等の提供など、地域と連携し協力するように検討いたします。
防犯・青少年非行防止対策の推進	防犯カメラや照明設備を適正数設置し、防犯および青少年の非行防止に努めております。また一部店舗には万引き防止のゲートを設置しております。
省エネルギー対策への取組み	必要最小限の設備稼働に努めます。


図面 1 広域見取図

SCALE=1:30,000




凡例

■■■■ 県境




図面 2 周辺見取図

SCALE=1:2,000



図面 3-1 建物配置図及び1階平面図（変更前）

SCALE=1:1,000



凡 例


- 物販店舗
- 荷さばき施設
①: $9.0 \times 19.0 = 171.0\text{m}^2$
②: $3.0 \times 10.0 = 30.0\text{m}^2$
計 201.0m^2
- 廃棄物保管施設
①: $5.7 \times 2.1 \times 1.0 = 11.97\text{m}^2$
 $3.9 \times 3.0 \times 1.0 = 11.70\text{m}^2$
 $11.97 + 11.70 = 23.67\text{m}^2$
②: $5.1 \times 3.0 \times 1.0 = 15.30\text{m}^2$
計 38.97m^2
- 自動二輪車駐車場
- 駐輪場
- 従業員用駐車場 計 228台
- 従業員用駐輪場
- 敷地境界線
- 駐車場案内看板
- 駐車場照明

車両諸元（搬入車両）

10t車
全 長 : 11,800mm
全 幅 : 2,500mm

図面 3-2 建物配置図及び1階平面図（変更後）

SCALE=1:1,000



凡例

- 物販店舗
- 併設施設
- 荷さばき施設
 - ①: $9.0 \times 19.0 = 171.0\text{m}^2$
 - ②: $3.0 \times 10.0 = 30.0\text{m}^2$
 - ③: $3.0 \times 8.0 = 24.0\text{m}^2$
 - 計 225.0m²
- 廃棄物保管施設
 - ①: $5.7 \times 2.1 \times 1.0 = 11.97\text{m}^2$
 - $3.9 \times 3.0 \times 1.0 = 11.70\text{m}^2$
 - $11.97 + 11.70 = 23.67\text{m}^2$
 - ②: $5.1 \times 3.0 \times 1.0 = 15.30\text{m}^2$
 - ③: $1.4 \times 3.2 \times 1.0 = 4.48\text{m}^2$
 - 計 43.45m²
- 自動二輪車駐車場
- 駐輪場
- 従業員用駐車場 計 89台
- 従業員用駐輪場
- 敷地境界線
- 駐車場案内看板
- 駐車場照明

車両諸元（搬入車両）

10t車
全長 : 11,800mm
全幅 : 2,500mm

大規模小売店舗立地法手続きに係る 交 差 点 処 理 計 画

スーパーセンタートライアル板野店

＜添付資料：大規模小売店舗立地法施行規則 第四条第一項第五号＞

駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の
予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項

《目次》

1.	交差点処理計画の概要	1
2.	駐車場出入口における入庫台数の検討	1
2.1.	当該計画店舗駐車場概要	1
2.2.	方向別自動車台数の設定	1
2.3.	入口の入庫台数	5
3.	交通量調査	6
3.1.	交通量調査概要	6
4.	現況と増床後における交通量の比較	7
4.1.	交差点処理能力の検討	7
4.2.	方向別交通量	8
4.3.	交差点需要率の比較	10
4.4.	車線別混雑度	10
資 料		11
<1>	ピーク時来台数及び必要駐車台数	12
<2>	交差点幾何構造・信号現示・飽和交通流率	13
<3>	交通量調査結果	21
・	方向別交通量	21

1. 交差点処理計画の概要

「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に基づいて算出した増床後のピーク時発生交通量※1を用いて、増床後の自動車の方向別台数を予測し、当該店舗周辺の交差点にて交通量調査を行い、当該駐車場形式を踏まえて交通量について検討した。

なお、本検討に係る交通予測については、平成12年12月通商産業省産業政策局流通産業課「交通対策に関するケーススタディ」の手順に準拠している。

※1(資料<1> ピーク時増加台数及び必要駐車台数参照)

2. 駐車場出入口における入庫台数の検討

2.1. 当該店舗駐車場概要

- ・ 駐車場形式 : 自走式
- ・ 出入口等 : 合計2箇所

2.2. 方向別自動車台数の設定

増床後の来客車両交通量による影響を検討するため、以下の手順に従い、出入口の方向別自動車台数を設定した。ただし、4) ゾーン別世帯構成比の算定には、国勢調査（2020年）における町丁目別世帯を適用した。

- 1) 来店者の分布範囲の設定
- 2) アクセス経路の設定
- 3) 来店者の分布範囲の分割（ゾーニング）
- 4) ゾーン別世帯構成比の算定
- 5) 方面別ピーク時自動車増加台数の設定
- 6) 方向別自動車台数の設定

1) 来店者の分布範囲の設定

当該計画店舗における来店者の分布範囲は店舗を中心とした半径2.0kmとした。

2) アクセス経路の設定

来店者の分布範囲内の幹線道路網上に、当該店舗までの広域のアクセス経路を方向別に設定した。また、当該店舗周辺道路についてはアクセス経路※2からの最短経路を設定した。

※2(図-1 広域アクセス経路参照)

A) 広域アクセス経路

1) で設定した来店者の分布範囲内では、広域アクセス経路に該当する幹線道路は、「周辺町道」「県道14号」「県道1号」の3経路である。ここでは、この経路を主なアクセス経路とし設定した。

B) 周辺アクセス経路

当該店舗周辺は、周辺アクセス経路が「周辺町道」「県道1号」の2経路となる。

3) 来店者の分布範囲の分割（ゾーニング）

2) で設定したアクセス経路及び来店者の分布範囲等の影響を勘案し、経路から境界の町丁目を目安に、当該店舗を中心とした半径2.0km以内の範囲を地図上でA～Dの4つ^{※3}に分割した。

^{※3}(図-2 ゾーン区分参照)

4) ゾーン別世帯構成比の算定

国勢調査の結果より、町丁目別世帯を適用した場合の、当該来店者の分布範囲の総世帯数は、7,246世帯である。この世帯数を、3) で設定したゾーニングに従って集計し、ゾーン別の世帯数構成比を算定し、表-1に示した。

表-1 ゾーン別世帯数構成比

ゾーン	ゾーン別世帯数（構成比）
A方面	2,161世帯(29.8%)
B方面	2,279世帯(31.5%)
C方面	1,890世帯(26.1%)
D方面	916世帯(12.6%)
計	7,246世帯(100.0%)

5) 方面別ピーク時自動車増加台数の設定


指針の計算式で算出したピーク1時間当たりの自動車増加台数58台^{※4}に、4) で算定したゾーン別世帯構成比を乗じて予測した方向別ピーク時自動車増加台数を設定した。

^{※4}(資料<1> ピーク時増加台数及び必要駐車台数参照)

6) 方向別自動車台数の設定

各方面別自動車来台数をその方面を分担するアクセス経路に割振り^{※5}、来店経路の方向別自動車台数を設定した。

^{※5}(別紙 来退店経路図（広域）参照)




凡 例

- : 計画地
- : 当該店舗を中心とした半径2.0km
- : アクセス経路

アクセス経路: 「周辺町道」「県道14号」「県道1号」

図-1 広域アクセス経路



- 凡 例
- : 計画地
 - : 当該店舗を中心とした半径2.0km
 - : ゾーン区分
 - 世帯数合計 : 7,246世帯

図-2 ゾーン区分

2.3. 入口の入庫台数

年間の平均的な休祭日、平日のピーク1時間に予測される増加分に伴う来客の自動車の方面別来台数の予測の算出結果を表－2、駐車場出入口別来店台数の予測の算出結果を表－3に示す。

表－2 方面別ピーク時自動車来店台数

ゾーン	A方面	B方面	C方面	D方面
比率(100.0%)	29.8%	31.5%	26.1%	12.6%
増加58台/時	17台/時	18台/時	15台/時	8台/時
合計282台/時	84台/時	89台/時	73台/時	36台/時

表－3 駐車場出入口別来店台数

	駐車場出入口		
	出入口①	出入口②	合計
分担比率	29.8%	70.2%	100.0%
予測増加台数	17台/時	41台/時	58台/時

当該店舗駐車場において来店車両が流入できる出入口等は合計2ヶ所設置してある。

出入口①：A方面＝17台

出入口②：B方面＋C方面＋D方面＝41台

3. 交通量調査

当該計画店舗周辺2箇所において、下記のとおり交差点交通量調査を実施した。

3.1. 交通量調査概要

調査場所	調査年月日	
交差点A	令和 8年 5月10日(日)	令和 8年 5月11日(月)
交差点B (直道)	令和 8年 5月10日(日)	令和 8年 5月11日(月)
調査方向	交差点流入全方向（数取器による）	
車種区分	普通車、大型車の車種区分（ナンバープレート頭番号により判別）	

表－4 車種区分

車種	ナンバープレート頭番号	備考
大型車	0,1,2,8,9	8ナンバーは形状により判断する。 (例)パトカー：普通車 運転免許教習車：普通車
普通車	3,4,5,6,7,8	

4. 現況と増床後における交通量の比較

4.1. 交差点処理能力の検討

各交差点について交差点需要率を算出し、開店後の来店者の影響による交差点の処理能力を現況と比較した。

①方向別発生集中(来店／退店)交通量の予測

方向別発生集中交通量の予測は、「2.1.当該店舗駐車場概要 2.2.方向別自動車台数の設定」において自動車の増加台数を考慮し、退店台数は増加台数と同じ台数が退店すると想定して予測することとした。

また、指針の計算式による来店台数は、年間の平均的な休祭日における予測台数であるが、平日においても休日と同じ台数が来店するものとした。

②将来交通量の予測

・将来一般交通量

現況の交通量調査結果を将来一般交通量とした。

・将来交通量の予測




将来交通量は、将来一般交通量と方向別発生集中交通量を加算した結果とする。また、予測時間帯は当該店舗の営業時間内における交差点交通量のピーク時間帯とし、表－5に示した。

表－5 ピーク時間帯


調 査 地 点	休 日	平 日
交差点A	16時台	17時台
交差点B（直道）	13時台	17時台

交通量調査を行った各交差点について、現況と増床後の方向別交通量を比較した。


＜休日／16時台＞増加台数 75台




【交差点B（直道）】
 <休日／13時台>増加台数 82台



<平日／17時台>増加台数 82台



【交差点車両増加台数（網掛けなし：来店車両／網掛け：退店車両）】



4.3. 交差点需要率の比較

表－6－1 交差点A需要率

	休日		平日	
	現況	増床後	現況	増床後
需要率	0.284	0.320	0.220	0.257
現況と増床後の差	0.036		0.037	
ピーク時間帯	16時台		17時台	

表－6－2 交差点B（直道）需要率

	休日		平日	
	現況	増床後	現況	増床後
需要率	0.602	0.614	0.587	0.601
現況と増床後の差	0.012		0.014	
ピーク時間帯	13時台		17時台	

一般的に交差点需要率が0.9以下であれば円滑な交通処理が可能であると考えられます。

4.4 車線別混雑度

表－7 車線別混雑度（通過交通＋増加車両）

交差点	流入部	車線	休日		平日	
			現況	開店後	現況	開店後
交差点A	A	左＋直＋右	0.013	0.013	0.011	0.011
		左	0.092	0.092	0.028	0.028
	B	直＋右	0.167	0.205	0.168	0.213
		左＋直	0.313	0.320	0.255	0.262
	C	直	0.001	0.001	0.000	0.000
		右	0.246	0.246	0.209	0.209
		左＋直	0.212	0.272	0.101	0.156
		直	0.168	0.179	0.190	0.199
	D	右	0.430	0.430	0.429	0.429
		左	0.381	0.381	0.407	0.407
交差点B	A	直	0.542	0.542	0.580	0.580
		右	0.313	0.342	0.282	0.315
		左＋直	0.624	0.651	0.599	0.631
	B	直	0.467	0.496	0.376	0.398
		右	0.342	0.342	0.480	0.480
		左	0.484	0.495	0.528	0.541
	C	右	0.360	0.367	0.239	0.241
		左	0.430	0.430	0.429	0.429
		直	0.381	0.381	0.407	0.407
		右	0.542	0.542	0.580	0.580

※網掛は当該店舗の来退店経路で交通量が増加する車線になります。

車線別混雑度は上表の通り全て1.0以下となり、
店舗開店後における設計交通量は可能交通量を下回る結果となった。

資 料

<1> ピーク時増加台数及び必要駐車台数

増床後、店舗面積5,151㎡の指針による必要駐車台数算出式

事項等		各事項算出のための計算式
地区の区分	その他地区	
行政人口	12,674人	令和8年5月1日 住民基本台帳
S:店舗面積	5,151千㎡	$5,151\text{㎡} \div 1,000$
A:店舗面積あたりの日来店客数原単位	950/千㎡	人口40万人未満且つ 店舗面積5,000㎡以上 950
B:ピーク率	14.4%	指針の基準値
C:自動車分担率	80%	人口10万人未満且つその他地区
D:平均乗車人員	2人/台	店舗面積10,000㎡未満の基準値
E:平均駐車時間係数	0.9722	店舗面積10,000㎡未満 $(30 + 5.5S) \div 60$
必要駐車台数	274台	$A \times S \times B \times C \div D \times E$
ピーク時来台数	282台/時	$A \times S \times B \times C \div D$
1日当たりの来台数	1,957台/日	$A \times S \times C \div D$

増床前、店舗面積3,969㎡の指針による必要駐車台数算出式

事項等		各事項算出のための計算式
地区の区分	その他地区	
行政人口	12,674人	令和8年5月1日 住民基本台帳
S:店舗面積	3,969千㎡	$3,969\text{㎡} \div 1,000$
A:店舗面積あたりの日来店客数原単位	980.93/千㎡	人口40万人未満且つ 店舗面積5,000㎡未満 $1,100 - 30S$
B:ピーク率	14.4%	指針の基準値
C:自動車分担率	80%	人口10万人未満且つその他地区
D:平均乗車人員	2人/台	店舗面積10,000㎡未満の基準値
E:平均駐車時間係数	0.8638	店舗面積10,000㎡未満 $(30 + 5.5S) \div 60$
必要駐車台数	194台	$A \times S \times B \times C \div D \times E$
ピーク時来台数	224台/時	$A \times S \times B \times C \div D$
1日当たりの来台数	1,557台/日	$A \times S \times C \div D$


増床後のピーク時発生交通量は、

①店舗面積5,151㎡の場合－②店舗面積3,969㎡の場合 $(282 - 224 = 58\text{台/時})$ で算出

<2> 交差点幾何構造・信号現示・飽和交通流率

交差点A・休日・現況

交差点幾何構造



信号現示

	1φ	2φ	3φ
流図			
青時間	78秒	8秒	29秒
クリアランス時間	Y3秒	Y3秒 AR3秒	Y3秒 AR3秒
有効青時間	79秒	9秒	30秒
歩行者青時間	71秒	—	20秒
サイクル長	130秒		
現示の需要率	0.190	0.056	0.038
交差点の需要率	0.284		


交差点A・休日・現況

飽和交通流率一覧表

流入部	A			B			C			D		
車線	左+直+右	左	直+右	左+直	直	右	左+直	直	右	左+直	直	右
車線数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
飽和交通流率基本値	2000	1800	2000	2000	2000	1800	2000	2000	1800	2000	2000	1800
車線幅員による補正値 α_w (車線幅員)m	0.95	1.00	0.95	1.00	0.95	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
縦断勾配による補正値 α_i (縦断勾配)%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
大型車混入による補正率 α_T (大型車混入率)%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
左折車混入による補正率 α_{LT} (左折率)%	1.0	1.0	1.0	0.99	0.99	1.0	0.96	0.96	1.0	0.0	0.0	0.0
(歩行者による低減率) f_p	0.85			1.23	1.68	0.0	6.25	6.27	0.0	1.0		
(有効青時間)秒	60.0			0.92			0.35					
(歩行者用青時間)秒	30	30	30	79	79	9	79	79	9			
右折車混入による補正率 α_{RT} (右折率)%	20	20		71			71					
(右折率通過確率) f (有効青時間)秒	1.0		1.0									
(現示変わり目のさげ台数増分 /h) K_{er} (交差点内滞留台数 /C) K	0.0		97.26			0.55			0.54			
飽和交通流率S	30	30	30									
設計交通量q	3		3			55			55			
流入部の需要率	1.615	1,800	1,900	1,822	1,881	1,710	1,920	1,920	1,800			
必要現示率	5	38	73	704	1	575	155					
可能交通量	0.003	0.021	0.038	0.190	0.000	0.150	0.056					
混雑度(設計交通量/可能交通量)	1φ			0.190		0.150	0.190					
	2φ				0.000	0.056	0.056					
	3φ	0.003	0.021	0.038			0.038					
		373	415	438	2,250	711	2,334	732				
		0.013	0.092	0.167	0.313	0.001	0.246	0.212				

交差点A・休日・増床後

交差点幾何構造



信号現示

	1φ	2φ	3φ
流図			
青時間	78秒	8秒	29秒
クリアランス時間	Y3秒	Y3秒 AR3秒	Y3秒 AR3秒
有効青時間	79秒	9秒	30秒
歩行者青時間	71秒	—	20秒
サイクル長	130秒		
現示の需要率	0.195	0.078	0.047
交差点の需要率	0.320		


交差点A・休日・増床後

飽和交通流率一覧表

流入部	A			B			C			D		
車線	左+直+右	左	直+右	左+直	直	右	左+直	直	右	左+直	直	右
車線数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
飽和交通流率基本値	2000	1800	2000	2000	2000	1800	2000	2000	1800	2000	2000	1800
車線幅員による補正値 α_w (車線幅員)m	0.95	1.00	0.95	1.00	0.95	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
縦断勾配による補正値 α_i (縦断勾配)%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
大型車混入による補正率 α_T (大型車混入率)%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
左折車混入による補正率 α_{LT} (左折率)%	1.0	1.0	1.0	0.99	0.99	1.0	0.96	0.96	1.0	0.96	0.96	1.0
(歩行者による低減率)fp	0.0	0.0	0.0	1.2	1.63	0.0	6.25	6.27	0.0	6.25	6.27	0.0
(有効青時間)秒	0.85			0.92			1.0			1.0		
(歩行者用青時間)秒	60.0			26.27			0.35					
右折車混入による補正率 α_{RT} (右折率)%	30	30	30	79	79	9	79	79	9	79	79	9
(右折車通過確率)f (有効青時間)秒	20	20		71			71			71		
(現示変わり目のさげ台数増分 /h)Ker (交差点内滞留台数 /C)k	1.0		1.0									
飽和交通流率S	0.0		97.78									
設計交通量q	1.0		1.0			0.55						0.53
流入部の需要率	30		30									
必要現示率	3		3			55			55			
可能交通量	1.615	1,800	1,900	1,822	1,881	1,710	1,920	1,920	1,800			
混雑度(設計交通量/可能交通量)	5	38	90	721	1	575	196					
	0.003	0.021	0.047	0.195	0.000	0.150	0.078	現示の 需要率	交差点 の需要 率			
	1φ			0.195		0.150		0.195				
	2φ				0.000		0.078	0.078				
	3φ	0.003	0.021	0.047			0.047	0.047				
		373	415	438	2,250	711	2,334	720				
		0.013	0.092	0.205	0.320	0.001	0.246	0.272				

交差点A・平日・現況

交差点幾何構造



信号現示

	1φ	2φ	3φ
流図			
青時間	98秒	8秒	29秒
クリアランス時間	Y3秒	Y3秒 AR3秒	Y3秒 AR3秒
有効青時間	99秒	9秒	30秒
歩行者青時間	91秒	—	20秒
サイクル長	150秒		
現示の需要率	0.168	0.018	0.034
交差点の需要率	0.220		

交差点A・平日・現況


飽和交通流率一覧表

流入部	A			B			C			D		
車線	左+直+右	左	直+右	左+直	直	右	左+直	直	右	左+直	直	右
車線数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
飽和交通流率基本値	2000	1800	2000	2000	2000	1800	2000	2000	1800	2000	2000	1800
車線幅員による補正値 α_w	0.95	1.00	0.95	1.00	0.95	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
(車線幅員)m	2.5	3	2.8	3	2.6	2.6	3	3	3	3	3	3
縦断勾配による補正値 α_i	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
(縦断勾配)%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大型車混入による補正率 α_T	1.0	1.0	1.0	0.98	0.97	1.0	0.95	0.95	1.0	0.95	0.95	1.0
(大型車混入率)%	0.0	0.0	0.0	3.52	4.24	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0
左折車混入による補正率 α_{LT}	1.0			0.95			1.0					
(左折率)%	0.0			17.01			0.0					
(歩行者による低減率)fp												
(有効青時間)秒	30	30	30	99	99	9	99	99	9	99	99	9
(歩行者用青時間)秒	20	20		91			91					
右折車混入による補正率 α_{RT}	1.0		1.0									
(右折率)%	0.0		95.31									
(右折車通過確率)f	1.0		1.0			0.58						0.56
(有効青時間)秒	30		30									
(現示変わり目のさげ台数増分 /h)Ker						48						48
(交差点内滞留台数 /C)K	3		3									
飽和交通流率S	1,900	1,800	1,900	1,862	1,843	1,710	1,900	1,900	1,800			
設計交通量q	4	10	64	624		0	525		80			
流入部の需要率	0.002	0.006	0.034	0.168		0.000	0.138		0.018			
必要現示率	1φ			0.168			0.138		0.168			
	2φ					0.000			0.018			
	3φ	0.002	0.006	0.034					0.034			
可能交通量	380	360	380	2,445		778	2,508		789			
混雑度(設計交通量/可能交通量)	0.011	0.028	0.168	0.255		0.000	0.209		0.101			

現示の 需要率	交差点 の需要 率
0.168	0.220
0.018	
0.034	

交差点A・平日・増床後

交差点幾何構造



信号現示

	1φ	2φ	3φ
流図			
青時間	98秒	8秒	29秒
クリアランス時間	Y3秒	Y3秒 AR3秒	Y3秒 AR3秒
有効青時間	99秒	9秒	30秒
歩行者青時間	91秒	—	20秒
サイクル長	150秒		
現示の需要率	0.173	0.041	0.043
交差点の需要率	0.257		


交差点A・平日・増床後

飽和交通流率一覧表

流入部	A			B			C			D		
車線	左+直+右	左	直+右	左+直	直	右	左+直	直	右	左+直	直	右
車線数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
飽和交通流率基本値	2000	1800	2000	2000	2000	1800	2000	2000	1800	2000	2000	1800
車線幅員による補正値 α _w	0.95	1.00	0.95	1.00	0.95	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
(車線幅員)m	2.5	3	2.8	3	2.6	2.6	3	3	3	3	3	3
縦断勾配による補正値 α _i	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
(縦断勾配)%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大型車混入による補正率 α _T	1.0	1.0	1.0	0.98	0.97	1.0	0.95	0.95	1.0	0.95	0.95	1.0
(大型車混入率)%	0.0	0.0	0.0	3.43	4.12	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0
左折車混入による補正率 α _{LT}	1.0			0.95			1.0					
(左折率)%	0.0			16.6			0.0					
(歩行者による低減率) f _p												
(有効青時間)秒	30	30	30	99	99	9	99	99	9	99	99	9
(歩行者用青時間)秒	20	20		91			91					
右折車混入による補正率 α _{RT}	1.0		1.0									
(右折率)%	0.0		96.3									
(右折車通過確率) f	1.0		1.0			0.58						0.55
(有効青時間)秒	30		30									
(現示変わり目のさげ台数増分 /h)K _{er}						48						48
(交差点内滞留台数 /C)K	3		3									
飽和交通流率S	1,900	1,800	1,900	1,862	1,843	1,710	1,900	1,900	1,800			
設計交通量q	4	10	81	641		0	525		121			
流入部の需要率	0.002	0.006	0.043	0.173		0.000	0.138		0.041			
必要現示率	1φ			0.173			0.138			0.173		
	2φ					0.000			0.041	0.041		
	3φ	0.002	0.006	0.043					0.043	0.043		
可能交通量	380	360	380	2,445		778	2,508		776			
混雑度(設計交通量/可能交通量)	0.011	0.028	0.213	0.262		0.000	0.209		0.156			

交差点B（直道）・休日・現況

交差点幾何構造



信号現示

	1φ	2φ	3φ	4φ
流図				
青時間	60秒	15秒	47秒	5秒
クアラン時間	Y3秒	Y3秒 AR3秒	Y3秒	Y3秒 AR3秒
有効青時間	61秒	16秒	48秒	6秒
歩行者青時間	51秒	—	41秒	—
サイクル長	145秒			
現示の需要率	0.228	0.106	0.207	0.061
交差点の需要率	0.602			

交差点B（直道）・休日・現況


飽和交通流率一覧表

流入部		A			B		C			D		
車線		左	直	右	左+直	右	左+直	直	右	左	直	右
車線数		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
飽和交通流率基本値		1800	2000	1800	2000	1800	2000	2000	1800	1800	2000	1800
車線幅員による補正値 α_w		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
(車線幅員)m		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
縦断勾配による補正値 α_i		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
(縦断勾配)%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大型車混入による補正率 α_T		0.98	1.0	1.0	1.0	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	1.0
(大型車混入率)%		3.2	0.55	0.0	0.23	1.02	0.84	1.0	1.27	0.99	0.95	0.0
左折車混入による補正率 α_{LT}					0.95		0.89					
(左折率)%					17.32		36.75					
(歩行者による低減率)fp												
(有効青時間)秒		61	61	16	61	16	48	48	6	48	48	6
(歩行者用青時間)秒		51			51		41			41		
右折車混入による補正率 α_{RT}												
(右折率)%												
(右折車通過確率)f				0.68		0.68			0.52			0.54
(有効青時間)秒												
(現示変わり目のさばけ台数増分 /h)ker				50		50			50			50
(交差点内滞留台数 /C)K												
飽和交通流率S		1,764	2,000	1,800	1,900	1,782	1,762	1,980	1,782	1,782	3,960	1,800
設計交通量q		125	362	241	433	196	773		158	202	634	128
流入部の需要率		0.071	0.181	0.106	0.228	0.082	0.207		0.061	0.113	0.160	0.043
必要現示率	1φ	0.071	0.181		0.228							0.228
	2φ			0.106		0.082						0.106
	3φ						0.207			0.113	0.160	0.207
	4φ								0.061		0.043	0.061
可能交通量		742	841	633	799	626	1,238		338	590	1,311	356
混雑度(設計交通量/可能交通量)		0.168	0.430	0.381	0.542	0.313	0.624		0.467	0.342	0.484	0.360

必要現示率	0.602	0.228	0.106	0.207	0.113	0.160	0.043	0.061	0.061
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

交差点B（直道）・休日・増床後

交差点幾何構造



信号現示

	1φ	2φ	3φ	4φ
流図				
青時間	60秒	15秒	47秒	5秒
クアランス時間	Y3秒	Y3秒 AR3秒	Y3秒	Y3秒 AR3秒
有効青時間	61秒	16秒	48秒	6秒
歩行者青時間	51秒	—	41秒	—
サイクル長	145秒			
現示の需要率	0.228	0.106	0.215	0.065
交差点の需要率	0.614			


交差点B（直道）・休日・増床後

飽和交通流率一覧表

流入部	A			B		C			D			現示の 需要率	交差点 の需要 率
車線	左	直	右	左+直	右	左+直	直	右	左	直	右		
車線数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1		
飽和交通流率基本値	1800	2000	1800	2000	1800	2000	2000	1800	1800	2000	1800		
車線幅員による補正値 α_w (車線幅員)m	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
縦断勾配による補正値 α_i (縦断勾配)%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
大型車混入による補正率 α_T (大型車混入率)%	0.98	1.0	1.0	1.0	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	1.0		
左折車混入による補正率 α_{LT} (左折率)%	3.01	0.55	0.0	0.23	0.93	0.8	0.98	1.2	0.99	0.92	0.0		
(歩行者による低減率)fp													
(有効青時間)秒	61	61	16	61	16	48	48	6	48	48	6		
(歩行者用青時間)秒	51			51		41			41				
右折車混入による補正率 α_{RT} (右折率)%													
(右折率通過確率)f (有効青時間)秒			0.68		0.68			0.52			0.53		
(現示変わり目のさばけ台数増分 /h)ker (交差点内滞留台数 /C)K			50		50			50			50		
飽和交通流率S	1,764	2,000	1,800	1,900	1,782	1,762	1,980	1,782	1,782	3,960	1,800		
設計交通量q	133	362	241	433	214	806	166	202	649	128			
流入部の需要率	0.075	0.181	0.106	0.228	0.092	0.215	0.065	0.113	0.164	0.043			
必要現示率	1φ	0.075	0.181	0.228								0.228	0.614
	2φ			0.106	0.092							0.106	
	3φ					0.215		0.113	0.164			0.215	
	4φ						0.065			0.043		0.065	
可能交通量	742	841	633	799	626	1,238	335	590	1,311	349			
混雑度(設計交通量/可能交通量)	0.179	0.430	0.381	0.542	0.342	0.651	0.496	0.342	0.495	0.367			

交差点B（直道）・平日・現況

交差点幾何構造



信号現示

	1φ	2φ	3φ	4φ
流図				
青時間	64秒	8秒	45秒	15秒
クアランス時間	Y3秒	Y3秒 AR3秒	Y3秒	Y3秒 AR3秒
有効青時間	65秒	9秒	46秒	16秒
歩行者青時間	55秒	—	38秒	—
サイクル長	150秒			
現示の需要率	0.251	0.090	0.184	0.062
交差点の需要率	0.587			


交差点B（直道）・平日・現況

飽和交通流率一覧表

流入部	A			B		C			D			現示の 需要率	交差点 の需要 率
車線	左	直	右	左+直	右	左+直	直	右	左	直	右		
車線数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1		
飽和交通流率基本値	1800	2000	1800	2000	1800	2000	2000	1800	1800	2000	1800		
車線幅員による補正値 α_w (車線幅員)m	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
縦断勾配による補正値 α_i (縦断勾配)%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
大型車混入による補正率 α_T (大型車混入率)%	0.91	1.0	0.99	0.99	0.99	0.99	0.98	0.97	0.99	0.98	1.0		
左折車混入による補正率 α_{LT} (左折率)%	13.33	0.54	0.96	0.84	1.31	1.79	2.42	5.1	1.91	3.62	0.0		
(歩行者による低減率)fp													
(有効青時間)秒	65	65	9	65	9	46	46	16	46	46	16		
(歩行者用青時間)秒	55			55		38			38				
右折車混入による補正率 α_{RT} (右折率)%													
(右折率通過確率)f (有効青時間)秒			0.65		0.67			0.52			0.57		
(現示変わり目のさばけ台数増 分 /h)ker (交差点内滞留台数 /C)K			48		48			48			48		
飽和交通流率S	1,638	2,000	1,782	1,901	1,782	1,782	1,960	1,746	1,782	3,920	1,800		
設計交通量q	135	372	209	478	153	687		157	262	635	112		
流入部の需要率	0.082	0.186	0.090	0.251	0.059	0.184		0.062	0.147	0.162	0.036		
必要現示率	1φ	0.082	0.186	0.251								0.251	0.587
	2φ			0.090	0.059							0.090	
	3φ					0.184			0.147	0.162		0.184	
	4φ						0.062				0.036	0.062	
可能交通量	710	867	513	824	542	1,147		418	546	1,202	468		
混雑度(設計交通量/可能交通量)	0.190	0.429	0.407	0.580	0.282	0.599		0.376	0.480	0.528	0.239		

交差点B（直道）・平日・増床後

交差点幾何構造



信号現示

	1φ	2φ	3φ	4φ
流図				
青時間	64秒	8秒	45秒	15秒
クアランス時間	Y3秒	Y3秒 AR3秒	Y3秒	Y3秒 AR3秒
有効青時間	65秒	9秒	46秒	16秒
歩行者青時間	55秒	—	38秒	—
サイクル長	150秒			
現示の需要率	0.251	0.090	0.193	0.067
交差点の需要率	0.601			

交差点B（直道）・平日・増床後

飽和交通流率一覧表

流入部		A			B		C			D			現示の 需要率	交差点 の需要 率
車線		左	直	右	左+直	右	左+直	直	右	左	直	右		
車線数		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1		
飽和交通流率基本値		1800	2000	1800	2000	1800	2000	2000	1800	1800	2000	1800		
車線幅員による補正値 α_w (車線幅員)m		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
(車線幅員)m		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
縦断勾配による補正値 α_i (縦断勾配)%		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
(縦断勾配)%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大型車混入による補正率 α_T (大型車混入率)%		0.92	1.0	0.99	0.99	0.99	0.99	0.98	0.97	0.99	0.98	1.0		
(大型車混入率)%		12.59	0.54	0.96	0.84	1.17	1.69	2.35	4.85	1.91	3.54	0.0		
左折車混入による補正率 α_{LT} (左折率)%					0.96		0.89							
(歩行者による低減率)fp					14.64		37.66							
(有効青時間)秒		65	65	9	65	9	46	46	16	46	46	16		
(歩行者用青時間)秒		55			55		38			38				
右折車混入による補正率 α_{RT} (右折率)%														
(右折率通過確率)f (有効青時間)秒				0.65		0.67			0.52			0.57		
(現示変わり目のさばけ台数増分 /h)ker (交差点内滞留台数 /C)K				48		48			48			48		
飽和交通流率S		1,656	2,000	1,782	1,901	1,782	1,762	1,960	1,746	1,782	3,920	1,800		
設計交通量q		143	372	209	478	171	720		165	262	650	112		
流入部の需要率		0.086	0.186	0.090	0.251	0.069	0.193		0.067	0.147	0.166	0.036		
必要現示率	1φ	0.086	0.186		0.251							0.251		
	2φ			0.090		0.069						0.090		
	3φ						0.193			0.147	0.166	0.193		
	4φ								0.067		0.036	0.067		
可能交通量		718	867	513	824	542	1,141		415	546	1,202	465		
混雑度(設計交通量/可能交通量)		0.199	0.429	0.407	0.580	0.315	0.631		0.398	0.480	0.541	0.241		

<3> 交通量調査結果

- 方向別交通量
【交差点A・休日】

調査日	令和 8年 5月10日(日) 06:00～21:00	畑	(9) 	畑
天候	晴れ	A 	(6) 	B
備考		畑	(10) 	店舗 (↓ 交差点B)

	A				B				C				D				
	(1)	(2)	(3)	(計)	(4)	(5)	(6)	(計)	(7)	(8)	(9)	(計)	(10)	(11)	(12)	(計)	(総計)
(全車種)																	
06時台	0	1	0	1	4	2	12	18	11	150	0	161	0	163	28	191	371
07時台	1	0	0	1	4	1	24	29	19	225	0	244	1	310	40	351	625
08時台	0	0	0	0	8	1	26	35	37	408	0	445	0	535	55	590	1070
09時台	0	2	2	4	9	0	43	52	45	445	0	490	2	570	106	678	1224
10時台	0	1	0	1	8	1	66	75	65	497	3	565	2	592	101	695	1336
11時台	0	1	1	2	22	0	72	94	66	542	3	611	2	579	125	706	1413
12時台	0	0	0	0	17	1	67	85	51	541	0	592	1	588	139	728	1405
13時台	0	1	0	1	23	4	63	90	64	520	2	586	4	600	149	753	1430
14時台	1	4	0	5	28	3	70	101	55	480	2	537	0	572	161	733	1376
15時台	1	1	1	3	28	3	83	114	54	548	0	602	5	547	151	703	1422
16時台	3	2	0	5	38	2	71	111	109	595	1	705	1	574	155	730	1551
17時台	0	0	2	2	39	2	99	140	102	614	5	721	2	531	128	661	1524
18時台	0	1	0	1	26	1	78	105	42	457	0	499	1	473	88	562	1167
19時台	0	0	0	0	17	2	37	56	41	369	0	410	2	388	87	477	943
20時台	0	0	0	0	13	2	47	62	24	339	0	363	1	283	64	348	773
【全車種合計】	6	14	6	26	284	25	858	1167	785	6730	16	7531	24	7305	1577	8906	17630
(普通車)																	
06時台	0	1	0	1	4	2	12	18	11	138	0	149	0	146	26	172	340
07時台	1	0	0	1	4	1	24	29	19	219	0	238	1	294	40	335	603
08時台	0	0	0	0	8	1	26	35	37	393	0	430	0	507	53	560	1025
09時台	0	2	2	4	9	0	43	52	45	432	0	477	2	558	106	666	1199
10時台	0	1	0	1	8	1	66	75	65	482	3	550	2	580	101	683	1309
11時台	0	1	1	2	22	0	72	94	66	519	3	588	2	551	124	677	1361
12時台	0	0	0	0	17	1	66	84	51	520	0	571	1	573	139	713	1368
13時台	0	1	0	1	23	4	63	90	64	514	2	580	4	584	149	737	1408
14時台	1	4	0	5	28	3	70	101	55	465	2	522	0	546	161	707	1335
15時台	1	1	1	3	28	3	82	113	54	530	0	584	5	523	151	679	1379
16時台	3	2	0	5	38	2	71	111	109	585	1	695	1	538	155	694	1505
17時台	0	0	2	2	39	2	99	140	102	603	5	710	2	495	128	625	1477
18時台	0	1	0	1	26	1	78	105	42	442	0	484	1	438	88	527	1117
19時台	0	0	0	0	17	2	37	56	41	358	0	399	2	371	87	460	915
20時台	0	0	0	0	13	2	47	62	24	327	0	351	1	270	64	335	748
【普通車合計】	6	14	6	26	284	25	856	1165	785	6527	16	7328	24	6974	1572	8570	17089
(大型車)																	
06時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	17	2	19	31
07時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	16	0	16	22
08時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0	28	2	30	45
09時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13	0	12	0	12	25
10時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0	12	0	12	27

	A				B				C				D				(総計)
	(1)	(2)	(3)	(計)	(4)	(5)	(6)	(計)	(7)	(8)	(9)	(計)	(10)	(11)	(12)	(計)	
11時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23	0	28	1	29	52
12時台	0	0	0	0	0	0	1	1	0	21	0	21	0	15	0	15	37
13時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	16	0	16	22
14時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0	26	0	26	41
15時台	0	0	0	0	0	0	1	1	0	18	0	18	0	24	0	24	43
16時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	36	0	36	46
17時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	36	0	36	47
18時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0	35	0	35	50
19時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	17	0	17	28
20時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	13	0	13	25
【大型車合計】	0	0	0	0	0	0	2	2	0	203	0	203	0	331	5	336	541

【交差点A・平日】

調査日	令和 8年 5月11日(月) 06:00～21:00	畑	(9)  (7)	畑
天候	晴れ	A  (2)	(6)  (5)	B
備考		畑	(10)  (12)	店舗 (↓ 交差点B)

	A				B				C				D				(総計)
	(1)	(2)	(3)	(計)	(4)	(5)	(6)	(計)	(7)	(8)	(9)	(計)	(10)	(11)	(12)	(計)	
(全車種)																	
06時台	1	0	1	2	2	0	16	18	8	277	0	285	0	299	28	327	632
07時台	0	0	0	0	3	0	8	11	17	498	0	515	0	515	25	540	1066
08時台	0	0	0	0	4	0	16	20	22	526	0	548	0	517	44	561	1129
09時台	0	3	0	3	3	3	21	27	30	470	0	500	2	478	57	537	1067
10時台	1	0	0	1	4	0	33	37	38	470	1	509	1	419	82	502	1049
11時台	2	1	0	3	9	3	50	62	46	492	2	540	0	473	96	569	1174
12時台	0	0	0	0	17	1	51	69	49	486	1	536	2	496	88	586	1191
13時台	0	0	0	0	14	1	51	66	41	465	1	507	1	468	78	547	1120
14時台	1	3	0	4	13	2	38	53	41	490	1	532	1	439	88	528	1117
15時台	0	0	0	0	12	0	47	59	42	526	0	568	1	503	62	566	1193
16時台	1	1	1	3	10	0	46	56	37	482	0	519	1	507	70	578	1156
17時台	0	4	0	4	10	3	61	74	58	566	0	624	0	525	80	605	1307
18時台	0	1	0	1	4	3	63	70	36	467	1	504	0	464	60	524	1099
19時台	0	0	0	0	9	3	40	52	27	314	0	341	0	332	60	392	785
20時台	0	0	0	0	3	1	36	40	24	185	0	209	0	242	69	311	560
【全車種合計】	6	13	2	21	117	20	577	714	516	6714	7	7237	9	6677	987	7673	15645
(普通車)																	
06時台	1	0	1	2	2	0	16	18	8	245	0	253	0	262	28	290	563
07時台	0	0	0	0	3	0	8	11	17	465	0	482	0	474	25	499	992
08時台	0	0	0	0	4	0	16	20	22	496	0	518	0	470	43	513	1051
09時台	0	3	0	3	3	3	21	27	30	439	0	469	2	422	57	481	980
10時台	1	0	0	1	4	0	33	37	38	425	1	464	1	381	81	463	965
11時台	2	1	0	3	9	3	50	62	46	450	2	498	0	426	96	522	1085
12時台	0	0	0	0	17	1	51	69	48	449	1	498	2	464	88	554	1121
13時台	0	0	0	0	14	1	51	66	41	418	1	460	1	427	78	506	1032
14時台	1	3	0	4	13	2	37	52	41	446	1	488	1	404	87	492	1036
15時台	0	0	0	0	12	0	47	59	42	487	0	529	1	450	62	513	1101
16時台	1	1	1	3	10	0	45	55	37	455	0	492	1	462	70	533	1083
17時台	0	4	0	4	10	3	61	74	58	542	0	600	0	483	80	563	1241
18時台	0	1	0	1	4	3	63	70	36	443	1	480	0	405	59	464	1015
19時台	0	0	0	0	9	3	40	52	27	296	0	323	0	298	60	358	733

	A				B				C				D				
	(1)	(2)	(3)	(計)	(4)	(5)	(6)	(計)	(7)	(8)	(9)	(計)	(10)	(11)	(12)	(計)	(総計)
20時台	0	0	0	0	3	1	36	40	24	176	0	200	0	214	69	283	523
【普通車合計】	6	13	2	21	117	20	575	712	515	6232	7	6754	9	6042	983	7034	14521
(大型車)																	
06時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32	0	37	0	37	69
07時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	33	0	41	0	41	74
08時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	47	1	48	78
09時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	31	0	56	0	56	87
10時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45	0	38	1	39	84
11時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	42	0	47	0	47	89
12時台	0	0	0	0	0	0	0	0	1	37	0	38	0	32	0	32	70
13時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	47	0	41	0	41	88
14時台	0	0	0	0	0	0	1	1	0	44	0	44	0	35	1	36	81
15時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	39	0	53	0	53	92
16時台	0	0	0	0	0	0	1	1	0	27	0	27	0	45	0	45	73
17時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	0	42	0	42	66
18時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	0	59	1	60	84
19時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18	0	34	0	34	52
20時台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	28	0	28	37
【大型車合計】	0	0	0	0	0	0	2	2	1	482	0	483	0	635	4	639	1124

【交差点B（直道）・休日】

調査日	令和 8年 5月10日(日) 06:00～21:00	(交差点A ↑) 空地	(9) ← C ↓ (8)	(7)	飲食店
天候	晴れ	A ↑ (1) ↓ (2) (3)	(10) ← (11) ↓ D	(12)	(6) ↑ (5) ← (4) ↓ B
備考		ドラッグ ストア			りらくる

	A				B				C				D				(総計)
	(1)	(2)	(3)	(計)	(4)	(5)	(6)	(計)	(7)	(8)	(9)	(計)	(10)	(11)	(12)	(計)	
(全車種)																	
06時台	44	96	32	172	19	116	49	184	32	105	41	178	35	123	23	181	715
07時台	47	158	75	280	25	207	67	299	53	169	72	294	82	297	41	420	1293
08時台	82	189	100	371	44	310	133	487	89	334	98	521	82	480	57	619	1998
09時台	121	247	213	581	75	316	169	560	143	428	103	674	93	458	73	624	2439
10時台	116	360	226	702	69	361	165	595	141	483	120	744	126	592	119	837	2878
11時台	148	387	221	756	91	373	185	649	199	553	158	910	190	614	125	929	3244
12時台	155	334	221	710	84	421	167	672	186	571	125	882	182	605	132	919	3183
13時台	125	362	241	728	75	358	196	629	174	599	158	931	202	634	128	964	3252
14時台	132	351	246	729	84	355	164	603	186	543	122	851	169	578	129	876	3059
15時台	118	350	187	655	92	342	172	606	177	535	131	843	222	607	117	946	3050
16時台	132	334	168	634	82	377	161	620	196	598	150	944	203	636	112	951	3149
17時台	122	333	202	657	93	347	155	595	169	583	167	919	228	574	106	908	3079
18時台	95	301	138	534	82	293	129	504	148	436	128	712	141	446	96	683	2433
19時台	106	234	108	448	69	234	105	408	120	361	96	577	142	389	89	620	2053
20時台	68	172	85	325	47	170	100	317	106	301	63	470	111	242	52	405	1517
【全車種合計】	1611	4208	2463	8282	1031	4580	2117	7728	2119	6599	1732	10450	2208	7275	1399	10882	37342
(普通車)																	
06時台	42	95	31	168	19	115	49	183	31	101	41	173	32	114	23	169	693
07時台	47	154	74	275	25	203	67	295	51	165	72	288	82	287	41	410	1268
08時台	76	185	96	357	44	307	130	481	87	327	97	511	79	466	55	600	1949
09時台	121	244	211	576	75	315	168	558	143	416	101	660	92	447	73	612	2406
10時台	113	359	225	697	69	360	164	593	140	477	116	733	124	582	117	823	2846
11時台	138	385	221	744	90	373	184	647	197	547	151	895	187	602	125	914	3200
12時台	148	333	221	702	84	419	167	670	185	566	121	872	179	598	132	909	3153
13時台	121	360	241	722	74	358	194	626	173	593	156	922	200	628	128	956	3226
14時台	123	350	245	718	84	355	163	602	185	535	117	837	168	569	126	863	3020
15時台	116	348	186	650	92	339	168	599	177	525	130	832	220	594	117	931	3012
16時台	114	334	167	615	82	377	160	619	195	591	148	934	201	620	112	933	3101
17時台	105	333	202	640	93	346	154	593	168	576	164	908	226	557	106	889	3030
18時台	81	298	138	517	82	292	127	501	146	429	126	701	140	432	96	668	2387
19時台	106	232	107	445	69	234	104	407	119	352	96	567	141	372	89	602	2021
20時台	57	172	83	312	47	169	98	314	106	293	61	460	111	240	52	403	1489
【普通車合計】	1508	4182	2448	8138	1029	4562	2097	7688	2103	6493	1697	10293	2182	7108	1392	10682	36801
(大型車)																	
06時台	2	1	1	4	0	1	0	1	1	4	0	5	3	9	0	12	22
07時台	0	4	1	5	0	4	0	4	2	4	0	6	0	10	0	10	25
08時台	6	4	4	14	0	3	3	6	2	7	1	10	3	14	2	19	49
09時台	0	3	2	5	0	1	1	2	0	12	2	14	1	11	0	12	33
10時台	3	1	1	5	0	1	1	2	1	6	4	11	2	10	2	14	32
11時台	10	2	0	12	1	0	1	2	2	6	7	15	3	12	0	15	44
12時台	7	1	0	8	0	2	0	2	1	5	4	10	3	7	0	10	30
13時台	4	2	0	6	1	0	2	3	1	6	2	9	2	6	0	8	26
14時台	9	1	1	11	0	0	1	1	1	8	5	14	1	9	3	13	39
15時台	2	2	1	5	0	3	4	7	0	10	1	11	2	13	0	15	38
16時台	18	0	1	19	0	0	1	1	1	7	2	10	2	16	0	18	48
17時台	17	0	0	17	0	1	1	2	1	7	3	11	2	17	0	19	49

	A				B				C				D				(総計)
	(1)	(2)	(3)	(計)	(4)	(5)	(6)	(計)	(7)	(8)	(9)	(計)	(10)	(11)	(12)	(計)	
18時台	14	3	0	17	0	1	2	3	2	7	2	11	1	14	0	15	46
19時台	0	2	1	3	0	0	1	1	1	9	0	10	1	17	0	18	32
20時台	11	0	2	13	0	1	2	3	0	8	2	10	0	2	0	2	28
【大型車合計】	103	26	15	144	2	18	20	40	16	106	35	157	26	167	7	200	541

【交差点B（直道）・平日】

調査日	令和 8年 5月11日(月) 06:00～21:00							(交差点A ↑)		C ←→ (8)		(7)	飲食店				
天候	晴れ							A ↑ (1) ↓ (2) (3)		(5) ←→ (4)		B					
備考								ドラッグ ストア		(10) ←→ (11) ↓ D		(12)	りらくる				

	A				B				C				D				(総計)
	(1)	(2)	(3)	(計)	(4)	(5)	(6)	(計)	(7)	(8)	(9)	(計)	(10)	(11)	(12)	(計)	
(全車種)																	
06時台	77	256	114	447	22	226	51	299	40	267	53	360	61	252	28	341	1447
07時台	82	397	233	712	28	442	135	605	72	432	139	643	130	551	41	722	2682
08時台	118	333	202	653	43	379	214	636	119	457	130	706	119	610	51	780	2775
09時台	122	292	162	576	56	324	151	531	144	418	108	670	128	478	66	672	2449
10時台	113	306	180	599	59	299	170	528	149	432	138	719	144	442	90	676	2522
11時台	121	318	169	608	82	329	168	579	165	437	152	754	170	496	109	775	2716
12時台	103	304	170	577	66	332	155	553	152	449	148	749	195	561	99	855	2734
13時台	116	275	167	558	73	319	147	539	166	412	133	711	150	489	101	740	2548
14時台	100	358	174	632	66	318	164	548	148	447	126	721	141	500	88	729	2630
15時台	115	296	159	570	71	310	174	555	183	518	143	844	204	613	104	921	2890
16時台	123	312	177	612	66	317	142	525	177	475	138	790	215	617	91	923	2850
17時台	135	372	209	716	70	408	153	631	149	538	157	844	262	635	112	1009	3200
18時台	116	376	165	657	68	360	126	554	137	430	125	692	197	512	109	818	2721
19時台	66	273	141	480	55	307	117	479	106	288	91	485	133	352	78	563	2007
20時台	58	163	76	297	45	159	77	281	85	160	54	299	94	244	39	377	1254
【全車種合計】	1565	4631	2498	8694	870	4829	2144	7843	1992	6160	1835	9987	2343	7352	1206	10901	37425
(普通車)																	
06時台	72	240	102	414	21	216	51	288	36	248	49	333	57	227	28	312	1347
07時台	75	387	220	682	28	428	134	590	66	416	131	613	125	523	41	689	2574
08時台	106	321	190	617	43	354	206	603	114	437	122	673	115	584	49	748	2641
09時台	107	283	154	544	56	302	146	504	138	400	101	639	118	447	65	630	2317
10時台	108	288	168	564	59	288	166	513	142	400	128	670	134	411	89	634	2381
11時台	107	297	159	563	82	309	164	555	158	413	145	716	159	470	109	738	2572
12時台	96	297	161	554	66	319	152	537	150	428	139	717	192	539	99	830	2638
13時台	102	264	162	528	73	313	144	530	160	392	118	670	145	466	101	712	2440
14時台	89	345	164	598	64	308	160	532	144	424	112	680	130	480	87	697	2507
15時台	101	283	153	537	70	299	169	538	178	495	130	803	193	577	104	874	2752
16時台	105	303	174	582	65	307	139	511	173	460	129	762	206	594	90	890	2745
17時台	117	370	207	694	69	405	151	625	148	525	149	822	257	612	112	981	3122
18時台	92	372	164	628	67	356	125	548	134	413	120	667	192	483	109	784	2627
19時台	64	267	139	470	55	305	114	474	103	275	89	467	132	322	78	532	1943
20時台	49	161	76	286	45	158	76	279	84	154	51	289	93	225	39	357	1211
【普通車合計】	1390	4478	2393	8261	863	4667	2097	7627	1928	5880	1713	9521	2248	6960	1200	10408	35817
(大型車)																	
06時台	5	16	12	33	1	10	0	11	4	19	4	27	4	25	0	29	100
07時台	7	10	13	30	0	14	1	15	6	16	8	30	5	28	0	33	108
08時台	12	12	12	36	0	25	8	33	5	20	8	33	4	26	2	32	134
09時台	15	9	8	32	0	22	5	27	6	18	7	31	10	31	1	42	132

	A				B				C				D				
	(1)	(2)	(3)	(計)	(4)	(5)	(6)	(計)	(7)	(8)	(9)	(計)	(10)	(11)	(12)	(計)	(総計)
10時台	5	18	12	35	0	11	4	15	7	32	10	49	10	31	1	42	141
11時台	14	21	10	45	0	20	4	24	7	24	7	38	11	26	0	37	144
12時台	7	7	9	23	0	13	3	16	2	21	9	32	3	22	0	25	96
13時台	14	11	5	30	0	6	3	9	6	20	15	41	5	23	0	28	108
14時台	11	13	10	34	2	10	4	16	4	23	14	41	11	20	1	32	123
15時台	14	13	6	33	1	11	5	17	5	23	13	41	11	36	0	47	138
16時台	18	9	3	30	1	10	3	14	4	15	9	28	9	23	1	33	105
17時台	18	2	2	22	1	3	2	6	1	13	8	22	5	23	0	28	78
18時台	24	4	1	29	1	4	1	6	3	17	5	25	5	29	0	34	94
19時台	2	6	2	10	0	2	3	5	3	13	2	18	1	30	0	31	64
20時台	9	2	0	11	0	1	1	2	1	6	3	10	1	19	0	20	43
【大型車合計】	175	153	105	433	7	162	47	216	64	280	122	466	95	392	6	493	1608

出入口②における右折車両に関する交通容量の検討

下記、計算手法を用い出入口②における右折の可能最大交通容量を求める。

※「社団法人交通工学研究会 改訂 平面交差の計画と設計 基礎編 P.82」より引用。

$$C_{p,x} = v_{c,x} \frac{\exp(-v_{c,x} t_{c,x} / 3600)}{1 - \exp(-v_{c,x} t_{f,x} / 3600)}$$

ただし、

- $C_{p,x}$: 従道路流入部の方向別交通流 (x は直進、右折、左折の別) の横断可能容量 [台/時]
- $v_{c,x}$: 従道路の各方向別交通流が交錯する交通流の交通流率 [台/時]
- $t_{c,x}$: 従道路の方向別交通流の臨界ギャップ [秒]
- $t_{f,x}$: 従道路の方向別交通流の追従車頭時間 [秒]


・ $t_{c,x}$ 、 $t_{f,x}$ は HCM2000 の例を用いた。

交通流	基本臨界ギャップ(秒)		基本追従車頭時間(秒)
	2車線道路(主道路)	4車線道路(主道路)	
主道路からの左折	4.1	4.1	2.2
従道路からの右折	6.2	6.9	3.3
従道路の直進	6.5	6.5	4.0
従道路からの左折	7.1	7.5	3.5

※ 通行は米国方式のため計算に採用する値は右・左折は逆となる。

【出入口②】

模式図（道路の交通量は、交差点Aの交通量調査結果を用いた。）



- ・ HCM2000 を用いた主道路からの右折の交通容量（右折入庫）

単位：台／時

	休日	平日
基本臨界ギャップ(秒)	4.1	4.1
基本追従車頭時間(秒)	2.2	2.2
対向交通量（台）	111+0 = 111	74+0 = 74
主道路からの右折の交通量	41	41
可能最大交通容量	1,492	1,538

- ・ 計算過程

基本臨界ギャップ(秒) t_{cx} 4.1

基本追従車頭時間(秒) t_{fx} 2.2

exp 底が e である指数関数

e 自然対数の底 2.71828・・・

休日

対向交通量（台） v_{cx} 111

可能最大交通容量 $= v_{cx} \times \exp(-v_{cx} \times t_{cx} / 3600) / (1 - \exp(-v_{cx} \times t_{fx} / 3600))$

$= 111 \times \exp(-1 \times 111 \times 4.1 / 3600) / (1 - \exp(-1 \times 111 \times 2.2 / 3600))$

$= 111 \times \exp(-0.12642) / (1 - \exp(-0.06783))$

$= 111 \times 0.88125 / (1 - 0.93442)$

$\div 1,492$

平日

対向交通量（台） v_{cx} 74

可能最大交通容量 $= v_{cx} \times \exp(-v_{cx} \times t_{cx} / 3600) / (1 - \exp(-v_{cx} \times t_{fx} / 3600))$


$= 74 \times \exp(-1 \times 74 \times 4.1 / 3600) / (1 - \exp(-1 \times 74 \times 2.2 / 3600))$

$= 74 \times \exp(-0.08428) / (1 - \exp(-0.04522))$

$= 74 \times 0.91918 / (1 - 0.95579)$


$\div 1,538$

上記の結果より、出入口②での右折入庫（主道路からの右折）は、可能最大交通容量を下回る結果となり、来退店車両による影響は軽微であると考ええる。





凡 例	
	来店経路
	退店経路
	* 方面 00台/時
	方面別 ピーク時来台数



大規模小売店舗立地法手続きに係る 騒 音 予 測

スーパーセンタートライアル板野店

<添付資料:大規模小売店舗立地法施行規則 第四条第一項第十号及び第十一号>

目 次

1. 騒音予測の概要.....	1
1.1 騒音に係る環境基準について.....	1
1.2 騒音規制法における夜間の規制基準について.....	1
1.3 計算方法.....	2
1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法.....	2
1.3.2 伝搬経路計算方法.....	2
1.3.3 等価騒音レベル計算方法.....	4
1.3.4 騒音レベルの最大値の計算方法.....	5
2. 予測の評価.....	5
2.1 騒音の総合的な予測・評価.....	5
2.2 発生する騒音ごとの予測・評価.....	5
3. 予測地点の設定.....	6
3.1 騒音の総合的な予測地点.....	6
3.2 夜間に発生する騒音ごとの予測地点.....	7
4. 騒音予測のまとめ.....	8
4.1 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果.....	8
4.2 夜間に発生する騒音毎の騒音レベルの最大値の予測結果.....	20
5. 各騒音源のデータ.....	32
5.1 騒音データ.....	32
① 定常騒音.....	32
② その他の騒音源.....	34
③ 自動車走行騒音.....	35
5.2 騒音予測における普通車両台数の考え方.....	36
① 来客車両について.....	36
② 従業員車両について.....	36

騒音源及び予測地点配置図

計算過程

1. 騒音予測の概要

1.1 騒音に係る環境基準について

徳島県における環境基準を下表に示します。

表-1 徳島県における環境基準

地域の類型	基準値		当該地域
	昼間	夜間	
AA	50dB 以下	40dB 以下	療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域等特に静穏を要する地域
A	55dB 以下	45dB 以下	専ら住居の用に供される地域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域並びに次に挙げる住宅集合地域(丈六団地、しらさぎ台、市営応神団地等、市営不動団地等、富吉団地等(以上徳島市)、市営矢倉団地等、リューネの森等(以上鳴門市)、あすみが丘団地(阿南市)、北島グリーンタウン(北島町))
B	55dB 以下	45dB 以下	主として住居の用に供される地域 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域
C	60dB 以下	50dB 以下	相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

※無指定地域の環境基準における地域の類型はB類型としました。

1.2 騒音規制法における夜間の規制基準について

徳島県における騒音規制法においての規制地域の指定状況及び基準値を下表に示します。

なお、徳島県の騒音規制法における夜間の時間帯は、午後10時から翌午前5時までとなっております。

表-2 板野町における指定区域

区域	夜間基準値	指定区域
第1種区域	40dB	第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域
第2種区域	45dB	第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域、第二種住居地域 準住居地域 市街化調整区域の一部※
第3種区域	55dB	近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第4種区域	60dB	工業地域、工業専用地域
その他の区域	55dB	市街化調整区域のうち、第2種区域として指定されている区域以外の区域

※市街化調整区域のうち、第2種区域として指定されている区域(丈六団地等、しらさぎ台団地、富吉団地等、不動団地等及び応神団地等)

1.3 計算方法

1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法

① 定常騒音・変動騒音(自動車走行騒音以外)・衝撃騒音

下式より、A 特性音響パワーレベルに相当する値を求めます。

$$L_W = L_P - 10 \log_{10} \left(\frac{Q}{4\pi r^2} \right)$$

L_W : 各騒音源のパワーレベル [dB(A)]

L_P : 音圧レベル(実測値・メーカー資料(カタログ・仕様書)等) [dB(A)]

Q : 指向係数 (Q=1:自由空間(無響室等))

(Q=2:半自由空間(半無響室、地上、床面等))

r : 測定距離[m]

自動車走行騒音については、「ASJ RTN-Model 2023」のパワーレベル算出式又は自動車工学に基づくパワーレベル式及び「大規模小売店舗から発生する騒音の手引き」により算出します。

1.3.2 伝搬経路計算方法

「1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法」で求めた各騒音源及び各仮想点音源から各予測地点へ、距離減衰及び回折減衰した騒音レベル(L_S)を求めます。自動車走行に関する騒音については、騒音源を線分とする場合、「ASJ RTN-Model 2023」に従い、騒音源と予測地点との位置関係により線分の区間を分割し、各区間の中心に仮想点音源を設定します(※1)。

$$L_S = L_{Pi} - A_{div} - A_{bar}$$

L_S : 各予測地点における騒音レベル [dB(A)]

L_{Pi} : 騒音源の基準距離騒音レベル[dB(A)] (L_W-8)

A_{div} : 距離減衰 [dB](※2)

A_{bar} : 回折減衰 [dB](※3)

※1 来客車両走行線、搬出入車両走行線などの自動車走行は、ひとつの線を均等な区間に分割し、その区間の中心に区間を代表する点音源を置きます。また、搬出入車両の後進ブザー音線については、短い線であるのでその中心に代表する点を 1 点置きます。

※2 距離減衰[dB]

$$A_{div} = 20 \log_{10} r$$

r : 音源から予測地点までの距離[m]

*平面上(半自由空間)に騒音源があるため、指向係数を Q=2 として算出します。

※3 回折減衰[dB]

$$A_{bar} = \begin{cases} 10\log_{10}N+13 & N \geq 1 \\ 5 \pm 9.1 \sinh^{-1}(|N|^{0.485}) & -0.322 \leq N < 1 \\ 0 & N < -0.322 \end{cases}$$

$$N = 2\sigma / \lambda$$

N : フレネル数

σ : 行路差[m]

λ : 波長[m]

※ λ [m] = 340 ÷ 周波数[Hz]




図 遮音壁による音の減衰

なお、自動車走行の回折減衰については、下記の計算式を使用しております。

$$A_{bar} = \begin{cases} 10\log\sigma+20 & 1 \leq \sigma \\ 5 \pm 17\sinh^{-1}(|\sigma|^{0.415}) & -0.053 \leq \sigma < 1 \\ 0 & \sigma < -0.053 \end{cases}$$

すなわち、騒音レベル(L_s)は、A 特性音響パワーレベルから求めることとして

$$L_s = L_w - 8 - 20\log_{10} r - A_{bar}$$

として算出します。

1.3.3 等価騒音レベル計算方法

1.3.3.1 各時間帯 $L_{Aeq,T}$ 計算

各計算点の騒音レベルを、対象とする時間帯の $L_{Aeq,T}$ となるように計算します。

①設備機器騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{T_i}{T}$$

$L_{Aeq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

T_i : 対象とする基準時間帯における i 番目の騒音の継続時間[s]

②荷さばき作業(廃棄物収集作業)騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{aT_w}{T}$$

$L_{Aeq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

a : 荷さばき作業(廃棄物収集作業)の回数[回]

T_w : 荷さばき作業(廃棄物収集作業)1 回における平均継続時間(実測値平均値)[s]

③自動車走行騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{a_d T_m}{T}$$

$L_{Aeq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

a_d : 走行台数[台]

T_m : 区間における通過時間[s]

$$T_m = \frac{3600}{1000 \cdot V} \cdot \angle l \quad \text{但し、} V: \text{走行速度[km/h]}$$

$\angle l$: 区間の長さ[m]

④車両後進ブザー騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{a_d T_b}{T}$$

$L_{Aeq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

a_d : 後進警告ブザーが鳴る車両の走行台数 [台]

T_b : 区間におけるのブザーが鳴っている時間[s]

$$T_b = \frac{3600}{1000 \cdot V} \cdot \angle l \quad \text{但し、} V: \text{走行速度(5[km/h]と設定) [km/h]}$$

$\angle l$: 区間の長さ[m]

1.3.3.2 等価騒音レベル L_{Aeq} 計算

上記の各音源の等価騒音レベルをエネルギー合成して、各計算点の等価騒音レベルを求めます。

$$L_{Aeq} = 10 \log_{10} \left(\sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_{Aeq,T,i}}{10}} \right)$$

L_{Aeq} : 計算点における対象とする時間帯の等価騒音レベル [dB(A)]

$L_{Aeq,T,i}$: 対象とする時間帯の各騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

1.3.4 騒音レベルの最大値の計算方法

「1.3.1 騒音源パワーレベル計算方法」で求めた各騒音源及び各仮想点音源から各予測地点へ、距離減衰及び回折減衰した騒音レベルの最大値を求めます。

$$L_{Amax,i} = L_{Amax,is} - A_{div} - A_{bar}$$

$L_{Amax,i}$: 各予測地点における騒音レベルの最大値 [dB(A)]

$L_{Amax,is}$: 騒音源の基準距離騒音レベル [dB(A)] ($L_W - 8$)

A_{div} : 距離減衰 [dB]

A_{bar} : 回折減衰 [dB]

2. 予測の評価

2.1 騒音の総合的な予測・評価

昼間(午前6時から午後10時までの16時間)、夜間(午後10時から翌午前6時までの8時間)における等価騒音レベルを算出します。

各予測地点(資料【騒音源及び予測地点配置図】)における騒音レベルの予測計算は、下記の通り行います。

- 1) 個々の騒音源から発生する騒音について「1.3.1 騒音源のA特性音響パワーレベル計算方法」により音響パワーレベルを求める。
- 2) 音響パワーレベルから騒音源の基準距離騒音レベルを求める。
- 3) 騒音源から距離減衰等の影響を考慮し、予測地点における騒音レベルを求める。
- 4) 予測地点での騒音レベルについて、対象とする時間区分における等価騒音レベルを求める。
- 5) 4)で求めた全ての等価騒音レベルをエネルギー的に加算し、予測地点における等価騒音レベルとする。

2.2 発生する騒音ごとの予測・評価

夜間(午後10時から翌午前5時まで)における騒音レベルの最大値を算出します。

各予測地点(資料【騒音源及び予測地点配置図】)における騒音レベルの最大値の予測計算は、下記の通り行います。

- 1) 個々の騒音源から発生する騒音について「1.3.1 騒音源のA特性音響パワーレベル計算方法」により音響パワーレベルを求める。
- 2) 音響パワーレベルから騒音源の基準距離騒音レベルを求める。
- 3) 騒音源から距離減衰等の影響を考慮して、予測地点における騒音レベルの最大値を求める。

※走行線の音源位置は、各線分上の予測地点より最も近い位置となる1点を点音源とします。

3. 予測地点の設定

3.1 騒音の総合的な予測地点

下表のように予測地点を設定し、昼間・夜間の等価騒音レベルの予測をしています。

表-3 騒音の総合的な予測地点

予測地点	予測高さ(m)	用途地域	地域の類型	環境基準		選定理由
				昼間	夜間	
A	1.2 4.2	無指定地域	B類型	55dB	45dB	普通車両走行・大型車両走行・作業音・設備機器等の影響を受ける、道路を挟んだ住居外壁 ※現況:住居 2F 建て
B	1.2 4.2	無指定地域	B類型	55dB	45dB	普通車両走行・設備機器等の影響を受ける、道路を挟んだ住居外壁 ※現況:住居 2F 建て
C	1.2 4.2	無指定地域	B類型	55dB	45dB	設備機器等の影響を受ける、道路を挟んだ住居外壁 ※現況:住居 2F 建て
D	1.2 4.2	無指定地域	B類型	55dB	45dB	普通車両走行・大型車両走行・作業音・設備機器等の影響を受ける、道路・畑を挟んだ住居外壁 ※現況:住居 2F 建て
E	1.2 4.2	無指定地域	B類型	55dB	45dB	普通車両走行・大型車両走行音等の影響を受ける、道路・畑を挟んだ住居外壁 ※現況:住居 2F 建て

※無指定地域の環境基準における地域の類型は B 類型としました。

3.2 夜間に発生する騒音ごとの予測地点

一方、夜間に発生する騒音ごとの予測を行う場合には「店舗の敷地境界で予測すること」とされています。下表のように敷地境界の予測地点を設定し、予測をしております。

なお、予測地点の高さは、騒音源の影響を受けやすい高さで予測しております。

表-4 夜間に発生する騒音ごとの予測地点

予測地点	予測高さ(m)	用途地域	区域の区分	規制基準	選定理由
P1	1.2 4.2	無指定地域	その他の区域	55dB	予測地点 A と近く、夜間走行する大型車両走行の影響を受ける、当該店舗の敷地境界 ※1 階(1.2m)2 階(4.2m)で予測
					保全対象側予測地点 隣地敷地境界:P1'、直近住居外壁:P1”
P2	1.2 4.2	無指定地域	その他の区域	55dB	予測地点 A と近く、夜間走行する普通車両走行の影響を受ける、当該店舗の敷地境界 ※1 階(1.2m)2 階(4.2m)で予測
					保全対象側予測地点 隣地敷地境界:P2'、直近住居外壁:P1”
P3	1.2 4.2	無指定地域	その他の区域	55dB	予測地点 C と近く、夜間稼働する排気口の影響を受ける、当該店舗の敷地境界 ※1 階(1.2m)2 階(4.2m)で予測
P4	1.2 4.2	無指定地域	その他の区域	55dB	予測地点 D と近く、夜間稼働する冷凍機室外機の影響を受ける、当該店舗の敷地境界 ※1 階(1.2m)2 階(4.2m)で予測
					保全対象側予測地点 隣地敷地境界:P4'、直近住居外壁:P4”
P5	1.2 4.2	無指定地域	その他の区域	55dB	予測地点 D と近く、夜間走行する普通車両走行の影響を受ける、当該店舗の敷地境界 ※1 階(1.2m)2 階(4.2m)で予測
					保全対象側予測地点 直近住居外壁:P4”
P6	1.2 4.2	無指定地域	その他の区域	55dB	予測地点 E と近く、夜間走行する普通車両走行の影響を受ける、当該店舗の敷地境界 ※1 階(1.2m)2 階(4.2m)で予測
					保全対象側予測地点 直近住居外壁:P6”
P7	1.2 4.2	無指定地域	その他の区域	55dB	予測地点 E と近く、夜間走行する大型車両走行の影響を受ける、当該店舗の敷地境界 ※1 階(1.2m)2 階(4.2m)で予測
					保全対象側予測地点 隣地敷地境界:P7'、直近住居外壁:P7”

4. 騒音予測のまとめ

4.1 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果

店舗から発生することが見込まれる騒音について、昼間(午前 6 時～午後 10 時の 16 時間)と、夜間(午後 10 時～翌午前 6 時の 8 時間)の基準時間帯ごとの全時間帯を通した等価騒音レベルを予測した結果を下表に示します。

表-5 平均的な状況を呈する日における昼間の等価騒音レベルの予測結果

【A～C】

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GL から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r						Ls					
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]						各予測地点における 騒音レベル [dB]					
						A 1.2	A 4.2	B 1.2	B 4.2	C 1.2	C 4.2	A 1.2	A 4.2	B 1.2	B 4.2	C 1.2	C 4.2
定常騒音	キュービクル 01	1.5	46.4	メーカー値	6 時～22 時	134.4	134.4	108.1	108.1	75.0	75.1	-13.0	-8.2	-14.8	-7.9	-9.4	-6.3
定常騒音	キュービクル 02	2.3	48.0	メーカー値	6 時～22 時	91.5	91.5	111.7	111.7	154.5	154.5	-10.8	-9.7	-10.7	-9.3	-13.0	-11.9
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.0	62.5	メーカー値	6 時～22 時	121.4	121.4	92.6	92.6	53.3	53.3	4.2	8.9	2.8	9.6	28.0	28.0
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.0	62.5	メーカー値	6 時～22 時	122.8	122.8	94.1	94.1	54.8	54.9	4.1	8.8	2.7	9.5	27.7	27.7
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.0	65.5	メーカー値	6 時～22 時	124.6	124.6	95.9	95.9	56.6	56.7	7.0	11.7	5.5	12.3	30.4	30.4
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.0	65.5	メーカー値	6 時～22 時	126.6	126.6	98.0	98.0	58.7	58.8	6.9	11.6	5.3	12.2	30.1	30.1
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.0	65.5	メーカー値	6 時～22 時	128.6	128.6	100.1	100.1	60.8	60.9	6.8	11.5	5.2	12.0	29.8	29.8
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.0	65.5	メーカー値	6 時～22 時	131.1	131.1	102.7	102.7	63.4	63.5	6.6	11.4	4.9	11.9	29.5	29.5
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.0	69.0	メーカー値	6 時～22 時	133.6	133.6	105.3	105.3	66.0	66.0	10.0	14.8	8.2	15.2	32.6	32.6
定常騒音	空調機室外機 01	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	102.5	102.6	73.0	73.0	34.7	34.8	6.5	10.7	6.1	12.2	33.2	33.2
定常騒音	空調機室外機 02	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	103.7	103.7	74.2	74.2	35.8	36.0	6.4	10.7	5.9	12.1	32.9	32.9
定常騒音	空調機室外機 03	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	105.0	105.0	75.5	75.6	37.1	37.2	6.4	10.6	5.8	12.0	32.6	32.6
定常騒音	空調機室外機 04	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	106.1	106.2	76.7	76.8	38.3	38.4	6.3	10.6	5.7	11.9	32.3	32.3
定常騒音	空調機室外機 05	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	108.5	108.5	79.2	79.3	40.7	40.8	6.1	10.5	5.4	11.7	31.8	31.8
定常騒音	空調機室外機 06	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	109.6	109.7	80.4	80.5	41.8	41.9	6.1	10.4	5.3	11.6	31.6	31.6
定常騒音	空調機室外機 07	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	110.8	110.8	81.6	81.7	43.0	43.1	6.0	10.4	5.2	11.5	31.3	31.3
定常騒音	空調機室外機 08	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	112.1	112.2	83.0	83.1	44.4	44.4	5.9	10.3	5.0	11.4	31.1	31.0
定常騒音	空調機室外機 09	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	113.3	113.3	84.3	84.3	45.5	45.6	5.8	10.3	4.9	11.3	30.8	30.8
定常騒音	空調機室外機 10	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	114.5	114.5	85.5	85.5	46.7	46.8	5.8	10.2	4.8	11.2	30.6	30.6
定常騒音	空調機室外機 11	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	115.6	115.7	86.7	86.7	47.9	48.0	5.7	10.2	4.7	11.1	30.4	30.4
定常騒音	空調機室外機 12	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	116.8	116.8	87.9	88.0	49.1	49.2	5.6	10.1	4.6	11.1	30.2	30.2
定常騒音	空調機室外機 13	1.4	57.0	メーカー値	6 時～22 時	119.0	119.0	90.2	90.3	51.4	51.5	-1.5	3.0	-2.7	3.9	22.8	22.8
定常騒音	空調機室外機 14	1.4	55.0	メーカー値	6 時～22 時	118.9	118.9	97.5	97.5	79.8	79.8	-3.7	1.1	-5.3	1.4	-2.2	3.1
定常騒音	空調機室外機 15	1.4	60.0	メーカー値	6 時～22 時	118.8	118.9	97.8	97.8	80.7	80.7	1.3	6.1	-0.3	6.4	2.7	8.0
定常騒音	空調機室外機 16	1.4	62.0	メーカー値	6 時～22 時	118.8	118.9	98.0	98.1	81.6	81.6	3.3	8.1	1.7	8.4	4.6	10.0
定常騒音	空調機室外機 17	1.4	54.0	メーカー値	6 時～22 時	119.5	119.6	98.4	98.5	81.2	81.2	-4.7	0.0	-5.2	0.3	-2.7	2.0
定常騒音	空調機室外機 18	0.8	55.0	メーカー値	6 時～22 時	119.5	119.6	98.7	98.8	82.0	82.1	-1.8	0.6	-0.1	1.0	2.6	2.4
定常騒音	空調機室外機 19	0.8	57.0	メーカー値	6 時～22 時	119.0	119.0	99.9	99.9	87.0	87.1	-2.0	2.7	-1.7	3.0	-0.1	4.2
定常騒音	空調機室外機 20	0.6	58.0	メーカー値	6 時～22 時	119.1	119.1	100.3	100.3	88.0	88.1	-0.6	3.5	0.9	3.8	2.6	5.0
定常騒音	空調機室外機 21	0.6	57.0	メーカー値	6 時～22 時	119.7	119.7	100.5	100.6	87.5	87.6	2.4	2.5	4.0	3.6	6.1	5.6
定常騒音	空調機室外機 22	1.1	60.0	メーカー値	6 時～22 時	119.8	119.8	100.9	101.0	88.4	88.5	1.1	5.8	2.2	6.1	4.5	7.3
定常騒音	空調機室外機 23	0.7	64.0	メーカー値	6 時～22 時	38.0	38.2	36.5	36.7	75.4	75.5	32.4	32.4	32.7	32.7	6.1	11.7
定常騒音	空調機室外機 24	1.5	64.0	メーカー値	6 時～22 時	37.7	37.7	35.4	35.5	74.2	74.3	32.5	32.5	33.0	33.0	6.6	12.4
定常騒音	空調機室外機 25	0.8	64.0	メーカー値	6 時～22 時	37.3	37.5	34.2	34.4	73.1	73.2	32.6	32.5	33.3	33.3	6.4	11.9
定常騒音	空調機室外機 26	1.1	64.0	メーカー値	6 時～22 時	37.0	37.1	33.1	33.2	71.9	72.0	32.6	32.6	33.6	33.6	6.6	12.2
定常騒音	空調機室外機 27	1.1	64.0	メーカー値	6 時～22 時	36.7	36.8	32.0	32.1	70.8	70.9	32.7	32.7	33.9	33.9	6.8	12.3
定常騒音	空調機室外機 28	2.0	71.5	メーカー値	6 時～22 時	138.1	138.2	110.4	110.4	72.4	72.5	12.2	17.1	10.3	17.4	13.6	14.5
定常騒音	空調機室外機 29	1.2	60.5	メーカー値	6 時～22 時	137.0	137.0	109.9	109.9	74.0	74.0	0.8	5.6	-0.9	6.0	3.9	5.8
定常騒音	空調機室外機 30	1.4	64.5	メーカー値	6 時～22 時	136.6	136.6	109.7	109.7	74.5	74.5	4.9	9.8	3.2	10.1	8.4	10.7
定常騒音	空調機室外機 31	2.5	54.0	メーカー値	9 時 45 分～19 時 45 分	95.3	95.3	115.2	115.2	157.6	157.6	-3.8	-2.4	-4.3	-2.7	-6.4	-5.2
定常騒音	空調機室外機 32	0.5	61.0	メーカー値	9 時 45 分～19 時 45 分	83.9	83.9	104.7	104.8	148.6	148.6	22.5	22.5	-0.8	0.0	-3.4	-2.8
定常騒音	空調機室外機 33	1.4	54.0	メーカー値	9 時 45 分～19 時 45 分	81.4	81.5	102.2	102.3	146.2	146.2	15.8	15.8	-6.9	-6.1	-9.6	-9.0
定常騒音	空調機室外機 34	1.7	50.0	メーカー値	9 時 45 分～19 時 45 分	78.6	78.6	99.4	99.4	143.5	143.5	12.1	12.1	-11.0	-10.3	-13.8	-13.2
定常騒音	空調機室外機 35	7.8	54.0	メーカー値	9 時 45 分～19 時 45 分	73.8	73.6	89.2	89.0	129.3	129.2	16.6	16.7	15.0	15.0	-6.3	1.4
定常騒音	空調機室外機 36	7.8	54.0	メーカー値	9 時 45 分～19 時 45 分	78.8	78.6	90.7	90.5	127.0	126.9	16.1	16.1	14.9	14.9	-6.3	1.5
定常騒音	空調機室外機 37	7.8	54.0	メーカー値	9 時 45 分～19 時 45 分	96.1	95.9	106.5	106.3	139.4	139.3	14.3	14.4	13.5	13.5	-7.2	0.5
定常騒音	空調機室外機 38	7.8	54.0	メーカー値	9 時 45 分～19 時 45 分	100.4	100.2	111.3	111.2	144.4	144.3	7.9	14.0	13.1	13.1	-7.6	0.2
定常騒音	空調機室外機 39	7.8	54.0	メーカー値	9 時 45 分～19 時 45 分	105.8	105.7	117.5	117.3	150.7	150.6	6.3	13.5	6.6	12.6	-8.0	-0.2
定常騒音	空調機室外機 40	7.8	54.0	メーカー値	9 時 45 分～19 時 45 分	109.7	109.6	126.1	126.0	164.0	164.0	4.7	8.1	4.7	12.0	3.9	-1.0
定常騒音	排気口 01	4.0	52.0	メーカー値	6 時～22 時	66.5	66.4	34.7	34.6	19.1	18.9	0.2	3.1	2.2	7.4	26.4	26.5
定常騒音	排気口 02	4.0	52.0	メーカー値	6 時～22 時	74.1	74.1	42.8	42.7	15.5	15.3	-0.4	3.0	0.1	6.2	28.2	28.3
定常騒音	排気口 03	4.0	52.0	メーカー値	6 時～22 時	82.6	82.6	51.8	51.7	17.4	17.2	-1.4	2.5	-1.8	4.8	27.2	27.3
定常騒音	排気口 04	4.0	52.0	メーカー値	6 時～22 時	91.4	91.4	61.2	61.1	23.9	23.7	-2.3	1.9	-3.3	3.5	24.4	24.5
定常騒音	排気口 05	4.0	52.0	メーカー値	6 時～22 時	100.3	100.3	70.5	70.5	32.2	32.1	-3.2	1.3	-4.6	2.4	21.8	21.9
定常騒音	排気口 06	4.0	52.0	メーカー値	6 時～22 時	109.3	109.3	80.1	80.0	41.3	41.2	-4.0	0.7	-5.8	1.3	19.7	19.7
定常騒音	排気口 07	4.0	44.5	メーカー値	6 時～22 時	118.0	118.0	89.2	89.1	50.2	50.2	-12.2	-7.4	-14.3	-7.0	10.5	10.5
定常騒音	排気口 08	4.0	38.5	メーカー値	6 時～22 時	131.9	131.9	106.3	106.3	75.5	75.5	-19.4	-14.3	-21.9	-14.5	-14.9	-10.4
定常騒音	排気口 09	4.0	32.5	メーカー値	6 時～22 時	131.7	131.7	106.3	106.2	75.9	75.9	-25.4	-20.3	-27.9	-20.5	-21.0	-16.4
定常騒音	排気口 10	6.5	45.5	メーカー値	6 時～22 時	119.1	119.0	95.3	95.2	71.8	71.6	-9.6	-4.4	-13.2	-5.4	-6.5	-0.4
定常騒音	排気口 11	6.5	69.5	メーカー値	6 時～22 時	119.0	118.9	95.4	95.3	72.3	72.2	14.4	19.6	10.8	18.5	17.3	23.4
定常騒音	排気口 12	6.5	69.5	メーカー値	6 時～22 時	118.9	118.8	95.5	95.3	72.8	72.6	14.4	19.6	10.7	18.5	17.2	23.3
定常騒音	排気口 13	6.5	64.5	メーカー値	6 時～22 時	118.8	118.7	95.5	95.4	73.3	73.1	9.4	14.6	5.7	13.5	12.0	18.2

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GLから)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r						Ls					
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]						各予測地点における 騒音レベル[dB]					
						A 1.2	A 4.2	B 1.2	B 4.2	C 1.2	C 4.2	A 1.2	A 4.2	B 1.2	B 4.2	C 1.2	C 4.2
定常騒音	排気口 14	6.5	69.5	メーカー値	6時～22時	118.8	118.7	95.6	95.5	73.7	73.6	14.4	19.6	10.7	18.5	16.9	23.1
定常騒音	排気口 15	6.5	69.5	メーカー値	6時～22時	118.7	118.6	95.7	95.6	74.2	74.0	14.4	19.6	10.7	18.5	16.8	23.0
定常騒音	排気口 16	4.0	42.0	メーカー値	6時～22時	119.1	119.0	96.5	96.4	75.8	75.8	-15.1	-10.0	-17.6	-10.2	-13.0	-7.2
定常騒音	排気口 17	4.0	45.5	メーカー値	6時～22時	119.0	119.0	96.6	96.6	76.5	76.5	-11.6	-6.5	-14.1	-6.7	-9.7	-3.8
定常騒音	排気口 18	4.0	54.5	メーカー値	6時～22時	119.0	118.9	96.8	96.8	77.2	77.2	-2.6	2.5	-5.1	2.2	-0.8	5.1
定常騒音	排気口 19	3.0	36.0	メーカー値	6時～22時	119.2	119.2	100.8	100.8	89.2	89.2	-21.7	-16.8	-24.0	-16.9	-21.6	-15.4
定常騒音	排気口 20	3.0	34.0	メーカー値	6時～22時	119.3	119.3	101.1	101.1	90.0	90.0	-23.7	-18.8	-26.0	-18.9	-23.7	-17.4
定常騒音	排気口 21	3.0	45.0	メーカー値	6時～22時	119.3	119.3	101.4	101.4	90.7	90.7	-12.7	-7.8	-15.1	-8.0	-12.8	-6.5
定常騒音	排気口 22	3.0	45.5	メーカー値	6時～22時	119.5	119.5	101.7	101.7	91.6	91.6	-12.2	-7.3	-14.6	-7.5	-12.4	-6.1
定常騒音	排気口 23	6.5	59.5	メーカー値	6時～22時	119.2	119.1	101.7	101.6	92.2	92.1	4.3	9.6	0.5	8.2	3.2	10.2
定常騒音	排気口 24	3.0	45.0	メーカー値	6時～22時	91.3	91.3	77.1	77.1	80.7	80.7	-10.6	-6.2	-12.4	-5.8	-12.5	-6.0
定常騒音	排気口 25	3.0	38.0	メーカー値	6時～22時	90.2	90.2	76.2	76.1	80.3	80.3	-17.6	-13.1	-19.3	-12.6	-19.5	-12.9
定常騒音	排気口 26	3.0	45.0	メーカー値	6時～22時	89.3	89.2	75.3	75.3	80.0	80.0	-10.5	-6.0	-12.2	-5.6	-12.5	-5.9
定常騒音	排気口 27	4.3	25.0	メーカー値	9時45分～19時45分	86.8	86.7	107.6	107.6	151.3	151.3	-13.8	-13.8	-30.0	-28.3	-32.1	-30.9
定常騒音	排気口 28	4.3	53.5	メーカー値	9時45分～19時45分	70.6	70.5	86.9	86.9	128.1	128.1	16.5	16.5	14.7	14.7	-7.7	-0.5
定常騒音	排気口 29	4.3	32.0	メーカー値	9時45分～19時45分	79.7	79.6	89.7	89.6	124.2	124.2	-6.0	-6.0	-7.1	-7.0	-29.0	-21.8
定常騒音	排気口 30	4.3	32.0	メーカー値	9時45分～19時45分	80.6	80.5	90.1	90.0	124.0	124.0	-6.1	-6.1	-7.1	-7.1	-29.0	-21.8
定常騒音	排気口 31	4.3	32.0	メーカー値	9時45分～19時45分	81.2	81.1	90.3	90.3	123.9	123.8	-6.2	-6.2	-7.1	-7.1	-29.0	-21.8
変動騒音	普通車両走行001	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	122.7	122.7	129.2	129.3	155.0	155.1	32.2	32.2	14.7	18.9	11.0	17.2
変動騒音	普通車両走行002	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	108.4	108.5	112.6	112.7	137.2	137.2	33.3	33.3	15.3	19.7	12.0	18.1
変動騒音	普通車両走行003	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	38.8	39.0	48.8	48.9	91.6	91.7	42.2	42.2	40.2	40.2	15.2	20.8
変動騒音	普通車両走行004	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	58.0	58.2	73.7	73.9	115.9	116.0	38.7	38.7	36.6	36.6	13.4	19.3
変動騒音	普通車両走行005	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	47.9	48.1	60.0	60.1	101.5	101.6	40.4	40.4	38.4	38.4	14.4	20.1
変動騒音	普通車両走行006	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	66.8	66.9	79.3	79.4	117.9	117.9	37.5	37.5	36.0	36.0	13.2	19.1
変動騒音	普通車両走行007	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	77.2	77.3	83.6	83.7	115.1	115.2	36.2	36.2	17.4	20.5	13.3	19.3
変動騒音	普通車両走行008	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	66.7	66.8	74.3	74.4	109.0	109.1	37.5	37.5	36.6	36.6	13.8	19.6
変動騒音	普通車両走行009	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	56.8	57.0	60.7	60.9	94.9	95.0	38.9	38.9	18.1	20.4	14.8	20.5
変動騒音	普通車両走行010	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	47.9	48.1	52.3	52.5	89.6	89.7	40.4	40.4	39.6	39.6	15.3	20.9
変動騒音	普通車両走行011	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	59.4	59.5	57.6	57.7	86.6	86.7	38.5	38.5	18.9	22.2	15.4	21.0
変動騒音	普通車両走行012	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	112.1	112.2	121.9	121.9	152.4	152.5	14.2	15.7	32.3	32.3	11.1	17.3
変動騒音	普通車両走行013	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	98.6	98.7	106.3	106.3	136.0	136.0	34.1	34.1	16.2	19.8	12.0	18.1
変動騒音	普通車両走行014	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	87.4	87.5	92.5	92.6	121.2	121.3	35.2	35.2	16.8	20.5	12.9	18.9
変動騒音	普通車両走行015	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	78.0	78.1	80.2	80.3	107.5	107.6	36.2	36.1	17.4	21.2	13.8	19.7
変動騒音	普通車両走行016	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	69.7	69.9	67.8	67.9	93.2	93.3	37.1	37.1	18.1	22.1	14.9	20.6
変動騒音	普通車両走行017	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	96.9	96.9	101.3	101.4	127.8	127.9	34.3	34.3	16.1	20.2	12.5	18.6
変動騒音	普通車両走行018	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	74.1	74.2	67.2	67.3	86.2	86.3	17.7	20.4	17.7	22.3	15.5	21.1
変動騒音	普通車両走行019	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	102.8	102.9	105.2	105.3	128.4	128.4	33.8	33.7	15.6	20.1	12.5	18.5
変動騒音	普通車両走行020	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	97.2	97.3	97.1	97.2	118.2	118.3	34.2	34.2	15.8	20.5	13.1	19.1
変動騒音	普通車両走行021	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	86.1	86.2	80.5	80.6	97.5	97.6	35.3	35.3	16.6	21.5	14.6	20.3
変動騒音	普通車両走行022	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	108.1	108.2	108.9	108.9	129.3	129.3	33.3	33.3	15.1	19.9	12.5	18.5
変動騒音	普通車両走行023	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	128.4	128.4	131.1	131.1	151.5	151.5	31.8	31.8	14.0	18.8	11.3	17.4
変動騒音	普通車両走行024	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	117.5	117.5	118.2	118.3	137.3	137.4	32.6	32.6	14.5	19.4	12.0	18.1
変動騒音	普通車両走行025	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	114.6	114.6	113.6	113.7	130.8	130.9	32.8	32.8	14.5	19.6	12.4	18.4
変動騒音	普通車両走行026	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	89.8	89.9	79.4	79.5	89.0	89.1	17.1	20.2	16.3	21.6	15.3	20.9
変動騒音	普通車両走行027	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	110.9	111.0	107.2	107.3	121.4	121.4	33.1	33.1	14.7	19.9	13.0	18.9
変動騒音	普通車両走行028	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	101.3	101.3	92.4	92.5	101.4	101.4	16.5	19.8	15.3	20.7	14.4	20.1
変動騒音	普通車両走行029	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	123.2	123.2	120.2	120.3	133.5	133.6	32.2	32.2	13.9	19.2	12.3	18.3
変動騒音	普通車両走行030	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	105.2	105.3	92.5	92.6	94.4	94.5	16.3	19.8	14.9	20.6	15.1	20.6
変動騒音	普通車両走行031	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	124.3	124.4	118.0	118.1	126.3	126.3	32.1	32.1	13.6	19.2	12.9	18.7
変動騒音	普通車両走行032	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	115.8	115.9	104.8	104.8	107.2	107.3	15.7	19.4	14.1	19.9	14.2	19.8
変動騒音	普通車両走行033	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	136.9	137.0	131.4	131.4	139.2	139.2	31.3	31.3	12.9	18.6	12.2	18.1
変動騒音	普通車両走行034	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	121.0	121.1	106.6	106.7	102.3	102.4	15.4	19.2	13.7	19.7	14.8	20.2
変動騒音	普通車両走行035	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	145.3	145.4	139.0	139.1	144.6	144.7	30.8	30.7	12.3	18.1	12.0	17.8
変動騒音	普通車両走行036	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	139.6	139.6	130.9	131.0	133.5	133.6	14.6	18.4	12.6	18.5	12.7	18.4
変動騒音	普通車両走行037	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	132.0	132.1	119.1	119.2	115.7	115.7	14.9	18.8	13.0	19.0	13.9	19.4
変動騒音	普通車両走行038	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	153.5	153.5	146.5	146.5	150.2	150.3	30.3	30.3	11.8	17.7	11.8	17.6
変動騒音	普通車両走行039	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	137.3	137.4	121.6	121.7	112.2	112.2	14.6	18.6	12.6	18.8	26.9	24.7
変動騒音	普通車両走行040	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	155.7	155.7	145.8	145.9	144.6	144.7	13.9	17.9	11.6	17.7	12.2	17.9
変動騒音	普通車両走行041	0.0	74.0	騒音手引	昼4270台	147.9	148.0	133.9	134.0	126.2	126.3	14.1	18.2	11.9	18.2	25.7	23.2
変動騒音																	

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GLから)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r						Ls					
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]						各予測地点における 騒音レベル[dB]					
						A 1.2	A 4.2	B 1.2	B 4.2	C 1.2	C 4.2	A 1.2	A 4.2	B 1.2	B 4.2	C 1.2	C 4.2
変動騒音	普通車両走行 059	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	177.3	177.3	158.7	158.8	139.4	139.4	22.9	20.5	23.6	20.9	24.2	20.8
変動騒音	普通車両走行 060	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	173.7	173.7	153.7	153.8	131.6	131.6	23.1	20.7	23.9	21.2	14.3	18.8
変動騒音	普通車両走行 061	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	167.6	167.7	146.1	146.1	121.0	121.1	23.4	21.1	24.3	21.8	15.1	19.3
変動騒音	普通車両走行 062	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	161.9	161.9	138.6	138.6	110.1	110.2	23.7	21.5	24.8	22.3	15.9	19.6
変動騒音	大型車両走行 01(中野)	0.0	89.1	ASJ	昼 32 台	121.2	121.2	128.5	128.6	155.5	155.6	29.2	30.8	29.9	34.1	26.1	32.3
変動騒音	大型車両走行 02(中野)	0.0	89.1	ASJ	昼 32 台	107.5	107.6	112.8	112.8	138.6	138.7	48.5	48.5	30.6	34.8	27.0	33.1
変動騒音	大型車両走行 03(中野)	0.0	89.1	ASJ	昼 28 台	107.4	107.5	109.3	109.3	131.0	131.1	48.5	48.5	30.3	35.0	27.5	33.5
変動騒音	大型車両走行 04(中野)	0.0	89.1	ASJ	昼 28 台	121.2	121.2	119.3	119.4	134.5	134.6	47.4	47.4	29.2	34.4	27.3	33.4
変動騒音	大型車両走行 05(中野)	0.0	89.1	ASJ	昼 28 台	135.8	135.9	131.0	131.1	140.1	140.2	46.4	46.4	28.1	33.7	27.2	33.1
変動騒音	大型車両走行 06(中野)	0.0	89.1	ASJ	昼 28 台	138.2	138.3	130.2	130.2	133.9	134.0	46.3	46.3	27.8	33.6	27.7	33.5
変動騒音	大型車両走行 07(中野)	0.0	89.1	ASJ	昼 28 台	130.0	130.1	117.5	117.6	115.0	115.1	30.1	33.9	28.2	34.2	29.0	34.5
変動騒音	大型車両走行 08(中野)	0.0	89.1	ASJ	昼 28 台	125.1	125.1	107.8	107.8	97.3	97.4	30.3	41.0	43.3	42.0	43.8	42.2
変動騒音	大型車両走行 09(中野)	0.0	89.1	ASJ	昼 20 台	132.8	132.8	112.8	112.8	95.4	95.5	41.0	39.5	42.3	40.5	43.3	41.0
変動騒音	大型車両走行 10(中野)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	123.8	123.9	101.8	101.9	81.5	81.6	41.9	40.9	43.5	42.3	45.1	43.5
変動騒音	大型車両走行 11(中野)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	122.8	122.9	103.1	103.2	88.3	88.4	30.4	41.3	43.7	42.5	44.7	43.2
変動騒音	大型車両走行 12(中野)	0.0	89.1	ASJ	昼 4 台	122.1	122.1	103.7	103.7	91.6	91.7	30.4	41.7	28.8	42.8	44.7	43.3
変動騒音	大型車両走行 13(中野)	0.0	89.1	ASJ	昼 4 台	96.8	96.9	102.3	102.4	129.9	130.0	49.4	49.4	31.3	35.2	27.5	33.5
変動騒音	大型車両走行 14(中野)	0.0	89.1	ASJ	昼 4 台	86.3	86.4	92.1	92.2	121.5	121.6	50.4	50.4	32.0	35.5	28.0	34.0
変動騒音	大型車両走行 15(中野)	0.0	89.1	ASJ	昼 4 台	74.2	74.3	81.1	81.2	113.7	113.7	51.7	51.7	32.6	35.4	28.5	34.4
変動騒音	大型車両走行 16(中野)	0.0	89.1	ASJ	昼 4 台	63.9	64.0	77.3	77.4	116.9	117.0	53.0	53.0	51.3	51.3	28.4	34.3
変動騒音	大型車両走行 17(中野)	0.0	89.1	ASJ	昼 4 台	55.5	55.6	71.9	72.0	114.9	114.9	54.2	54.2	52.0	52.0	28.6	34.4
変動騒音	大型車両走行 18(中野)	0.0	89.1	ASJ	昼 4 台	59.5	59.6	77.7	77.8	121.4	121.5	53.6	53.6	51.3	51.3	28.2	34.1
変動騒音	大型車両走行 19(中野)	0.0	89.1	ASJ	昼 4 台	63.0	63.1	82.6	82.7	127.0	127.1	53.1	53.1	50.8	50.7	27.9	33.8
変動騒音	大型車両走行 01(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	121.2	121.2	128.5	128.6	155.5	155.6	32.1	33.7	32.8	37.0	29.0	35.2
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	107.5	107.6	112.8	112.8	138.6	138.7	51.4	51.4	33.5	37.7	29.9	36.0
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	107.4	107.5	109.3	109.3	131.0	131.1	51.4	51.4	33.2	37.9	30.4	36.4
変動騒音	大型車両走行 04(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	121.2	121.2	119.3	119.4	134.5	134.6	50.3	50.3	32.1	37.3	30.2	36.3
変動騒音	大型車両走行 05(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	135.8	135.9	131.0	131.1	140.1	140.2	49.3	49.3	31.0	36.6	30.1	36.0
変動騒音	大型車両走行 06(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	138.2	138.3	130.2	130.2	133.9	134.0	49.2	49.2	30.7	36.5	30.6	36.4
変動騒音	大型車両走行 07(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	130.0	130.1	117.5	117.6	115.0	115.1	33.0	36.8	31.1	37.1	31.9	37.4
変動騒音	大型車両走行 08(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	125.1	125.1	107.8	107.8	97.3	97.4	33.2	43.9	46.2	44.9	46.7	45.1
変動騒音	大型車両走行 09(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	132.8	132.8	112.8	112.8	95.4	95.5	43.9	42.4	45.2	43.4	46.2	43.9
変動騒音	大型車両走行 10(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	123.8	123.9	101.8	101.9	81.5	81.6	44.8	43.8	46.4	45.2	48.0	46.4
変動騒音	大型車両後進ブザー 01	1.5	90.0	騒音手引	昼 15 台	132.8	132.8	112.8	112.8	95.4	95.4	34.7	33.0	36.1	34.1	38.1	35.4
変動騒音	大型車両後進ブザー 02	1.5	90.0	騒音手引	昼 11 台	123.8	123.9	101.8	101.9	81.5	81.6	31.1	33.3	32.9	33.1	35.8	35.1
変動騒音	大型車両後進ブザー 03	1.5	90.0	騒音手引	昼 4 台	122.8	122.8	103.1	103.2	88.3	88.3	30.4	33.3	32.0	33.1	34.7	34.7
変動騒音	大型車両後進ブザー 04	1.5	90.0	騒音手引	昼 4 台	122.1	122.1	103.7	103.7	91.6	91.6	29.2	33.3	30.8	33.1	33.3	34.5
変動騒音	大型車両後進ブザー 05	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 台	55.5	55.5	71.9	71.9	114.9	114.9	55.1	55.1	52.9	52.9	26.1	32.8
変動騒音	大型車両後進ブザー 06	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 台	59.5	59.5	77.7	77.7	121.4	121.4	54.5	54.5	52.2	52.2	25.7	32.4
変動騒音	大型車両後進ブザー 07	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 台	63.0	63.0	82.6	82.6	127.0	127.1	54.0	54.0	51.7	51.7	25.3	32.2
変動騒音	廃棄物収集作業 01	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	124.7	124.7	100.5	100.5	74.8	74.8	33.9	35.9	35.7	36.2	39.0	38.3
変動騒音	廃棄物収集作業 02	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	122.7	122.8	105.6	105.6	95.9	95.9	32.3	36.0	33.9	36.0	36.3	37.2
変動騒音	廃棄物収集作業 03	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	66.7	66.8	86.5	86.5	130.7	130.7	53.5	53.5	51.3	51.3	28.1	34.9
変動騒音	台車平組走行 01(中野)	0.0	71.0	騒音手引	昼 10 回	124.7	124.7	100.5	100.6	74.8	74.9	23.6	22.4	25.4	23.8	27.6	25.3
変動騒音	台車平組走行 01(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 4 回	124.7	124.7	100.5	100.6	74.8	74.9	23.6	22.4	25.4	23.8	27.6	25.3
変動騒音	台車平組走行 02(中野)	0.0	71.0	騒音手引	昼 1 回	122.7	122.8	105.6	105.7	95.9	96.0	8.4	23.6	6.9	24.6	26.3	24.7
衝撃騒音	荷さばき作業 01(中野)	1.5	86.1	騒音手引	昼 10 回	124.7	124.7	100.5	100.5	74.8	74.8	30.0	32.0	31.8	32.3	35.1	34.4
衝撃騒音	荷さばき作業 01(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 4 回	124.7	124.7	100.5	100.5	74.8	74.8	30.0	32.0	31.8	32.3	35.1	34.4
衝撃騒音	荷さばき作業 02(中野)	1.5	86.1	騒音手引	昼 1 回	122.7	122.8	105.6	105.6	95.9	95.9	28.4	32.1	30.0	32.1	32.4	33.3
衝撃騒音	台車段差越え 01(中野)	0.0	83.0	騒音手引	昼 10 台	124.7	124.7	100.5	100.6	74.8	74.9	35.5	33.7	37.1	35.0	39.2	36.1
衝撃騒音	台車段差越え 01(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 4 台	124.7	124.7	100.5	100.6	74.8	74.9	35.5	33.7	37.1	35.0	39.2	36.1
衝撃騒音	台車段差越え 02(中野)	0.0	83.0	騒音手引	昼 1 台	122.7	122.8	105.6	105.7	95.9	96.0	17.4	35.3	15.9	36.2	38.2	36.0
各予測地点における 昼間(午前6時～午後10時)の等価騒音レベル					各予測地点における騒音に係る 環境基準に基づく当該出店地の地域の類型												
A 地点(高さ 1.2m):45.8dB					無指定地域				B 類型				基準値:55dB				
A 地点(高さ 4.2m):45.8dB					無指定地域				B 類型				基準値:55dB				
B 地点(高さ 1.2m):43.4dB					無指定地域				B 類型				基準値:55dB				
B 地点(高さ 4.2m):43.5dB					無指定地域				B 類型				基準値:55dB				
C 地点(高さ 1.2m):44.7dB					無指定地域				B 類型				基準値:55dB				
C 地点(高さ 4.2m):44.8dB					無指定地域				B 類型				基準値:55dB				

【D～E】

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GLから)	基準明確 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]				各予測地点における 騒音レベル[dB]			
						D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2	D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2
定常騒音	キュービクル 01	1.5	46.4	メーカー値	6時～22時	65.8	65.9	197.6	197.7	10.0	10.0	0.5	0.5
定常騒音	キュービクル 02	2.3	48.0	メーカー値	6時～22時	230.2	230.2	131.1	131.1	-7.7	-11.2	-11.7	-10.5
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.0	62.5	メーカー値	6時～22時	70.5	70.5	212.2	212.3	25.5	25.5	2.1	3.8
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.0	62.5	メーカー値	6時～22時	69.2	69.3	212.0	212.0	25.7	25.7	2.1	3.8
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.0	65.5	メーカー値	6時～22時	67.6	67.6	211.9	212.0	28.9	28.9	5.2	6.8
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.0	65.5	メーカー値	6時～22時	65.8	65.8	211.9	211.9	29.1	29.1	2.3	3.1
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.0	65.5	メーカー値	6時～22時	64.0	64.0	211.9	211.9	29.4	29.4	2.3	3.1
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.0	65.5	メーカー値	6時～22時	61.8	61.8	211.8	211.9	29.7	29.7	2.3	3.1
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.0	69.0	メーカー値	6時～22時	59.6	59.7	211.9	211.9	33.5	33.5	5.8	6.6
定常騒音	空調機室外機 01	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	88.8	88.9	213.2	213.3	25.0	25.0	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 02	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	87.7	87.7	213.0	213.1	25.1	25.1	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 03	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	86.4	86.4	212.9	212.9	25.3	25.3	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 04	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	85.3	85.3	212.7	212.7	25.4	25.4	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 05	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	82.9	83.0	212.4	212.4	25.6	25.6	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 06	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	81.8	81.8	212.3	212.3	25.7	25.7	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 07	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	80.7	80.7	212.2	212.2	25.9	25.9	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 08	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	79.4	79.4	212.0	212.0	26.0	26.0	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 09	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	78.3	78.3	211.9	211.9	26.1	26.1	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 10	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	77.1	77.2	211.8	211.8	26.3	26.2	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 11	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	76.0	76.1	211.7	211.7	26.4	26.4	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 12	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	74.9	75.0	211.6	211.6	26.5	26.5	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 13	1.4	57.0	メーカー値	6時～22時	72.9	72.9	211.5	211.5	19.8	19.7	-4.2	-2.5
定常騒音	空調機室外機 14	1.4	55.0	メーカー値	6時～22時	94.6	94.6	170.5	170.5	15.5	15.5	10.4	10.4
定常騒音	空調機室外機 15	1.4	60.0	メーカー値	6時～22時	95.6	95.7	169.3	169.3	20.4	20.4	15.4	15.4
定常騒音	空調機室外機 16	1.4	62.0	メーカー値	6時～22時	96.6	96.7	168.0	168.0	22.3	22.3	17.5	17.5
定常騒音	空調機室外機 17	1.4	54.0	メーカー値	6時～22時	95.2	95.2	169.3	169.3	14.4	14.4	9.4	9.4
定常騒音	空調機室外機 18	0.8	55.0	メーカー値	6時～22時	96.2	96.3	168.0	168.1	15.3	15.3	10.5	10.5
定常騒音	空調機室外機 19	0.8	57.0	メーカー値	6時～22時	102.9	103.0	160.5	160.5	16.7	16.7	12.9	12.9
定常騒音	空調機室外機 20	0.6	58.0	メーカー値	6時～22時	104.0	104.1	159.3	159.3	17.7	17.7	14.0	14.0
定常騒音	空調機室外機 21	0.6	57.0	メーカー値	6時～22時	102.5	102.6	160.5	160.5	16.8	16.8	12.9	12.9
定常騒音	空調機室外機 22	1.1	60.0	メーカー値	6時～22時	103.6	103.7	159.3	159.3	19.7	19.7	16.0	16.0
定常騒音	空調機室外機 23	0.7	64.0	メーカー値	6時～22時	165.9	165.9	178.2	178.2	3.9	7.4	-5.2	-5.0
定常騒音	空調機室外機 24	1.5	64.0	メーカー値	6時～22時	165.2	165.3	179.3	179.3	4.5	8.0	-3.3	-3.0
定常騒音	空調機室外機 25	0.8	64.0	メーカー値	6時～22時	164.6	164.6	180.3	180.4	4.1	7.5	-3.8	-3.5
定常騒音	空調機室外機 26	1.1	64.0	メーカー値	6時～22時	163.9	163.9	181.4	181.5	4.3	7.7	-2.8	-2.5
定常騒音	空調機室外機 27	1.1	64.0	メーカー値	6時～22時	163.3	163.3	182.5	182.5	4.4	7.7	-2.4	-2.0
定常騒音	空調機室外機 28	2.0	71.5	メーカー値	6時～22時	57.2	57.2	208.7	208.7	36.4	36.3	25.1	25.1
定常騒音	空調機室外機 29	1.2	60.5	メーカー値	6時～22時	60.4	60.5	203.9	203.9	24.9	24.9	14.3	14.3
定常騒音	空調機室外機 30	1.4	64.5	メーカー値	6時～22時	61.6	61.7	202.3	202.3	28.7	28.7	18.4	18.4
定常騒音	空調機室外機 31	2.5	54.0	メーカー値	9時45分～19時45分	232.1	232.1	128.0	128.0	-1.9	-5.3	-5.9	-4.9
定常騒音	空調機室外機 32	0.5	61.0	メーカー値	9時45分～19時45分	227.2	227.2	137.9	138.0	-5.8	-5.3	-0.5	0.8
定常騒音	空調機室外機 33	1.4	54.0	メーカー値	9時45分～19時45分	225.4	225.4	139.5	139.5	-12.0	-11.5	-6.3	-4.7
定常騒音	空調機室外機 34	1.7	50.0	メーカー値	9時45分～19時45分	223.5	223.5	141.3	141.4	-16.3	-15.8	-9.8	-8.0
定常騒音	空調機室外機 35	7.8	54.0	メーカー値	9時45分～19時45分	205.1	205.0	137.2	137.1	-3.3	1.1	5.6	11.3
定常騒音	空調機室外機 36	7.8	54.0	メーカー値	9時45分～19時45分	197.6	197.5	130.2	130.1	-2.6	1.6	11.7	11.7
定常騒音	空調機室外機 37	7.8	54.0	メーカー値	9時45分～19時45分	201.2	201.2	112.8	112.7	-2.3	1.8	13.0	13.0
定常騒音	空調機室外機 38	7.8	54.0	メーカー値	9時45分～19時45分	205.2	205.2	108.9	108.8	-1.1	2.4	13.3	13.3
定常騒音	空調機室外機 39	7.8	54.0	メーカー値	9時45分～19時45分	210.4	210.3	104.2	104.1	-1.3	2.2	13.6	13.7
定常騒音	空調機室外機 40	7.8	54.0	メーカー値	9時45分～19時45分	229.3	229.3	108.7	108.5	-2.6	1.0	13.3	13.3
定常騒音	排気口 01	4.0	52.0	メーカー値	6時～22時	129.1	129.1	223.6	223.6	9.8	9.8	-6.1	-4.4
定常騒音	排気口 02	4.0	52.0	メーカー値	6時～22時	119.6	119.6	220.3	220.3	10.4	10.4	-6.0	-4.3
定常騒音	排気口 03	4.0	52.0	メーカー値	6時～22時	110.0	109.9	217.8	217.8	11.2	11.2	-5.9	-4.2
定常騒音	排気口 04	4.0	52.0	メーカー値	6時～22時	100.5	100.4	215.8	215.8	12.0	12.0	-5.8	-4.2
定常騒音	排気口 05	4.0	52.0	メーカー値	6時～22時	91.2	91.2	214.1	214.1	12.8	12.8	-5.8	-4.1
定常騒音	排気口 06	4.0	52.0	メーカー値	6時～22時	82.2	82.1	212.7	212.7	13.7	13.7	-5.8	-4.1
定常騒音	排気口 07	4.0	44.5	メーカー値	6時～22時	73.8	73.8	211.8	211.8	7.1	7.1	-13.2	-11.5
定常騒音	排気口 08	4.0	38.5	メーカー値	6時～22時	70.4	70.3	193.0	193.0	1.6	1.6	-7.2	-7.2
定常騒音	排気口 09	4.0	32.5	メーカー値	6時～22時	71.1	71.1	192.1	192.0	-4.5	-4.5	-13.2	-13.2
定常騒音	排気口 10	6.5	45.5	メーカー値	6時～22時	86.1	86.0	182.2	182.1	-0.6	6.8	-4.9	0.3
定常騒音	排気口 11	6.5	69.5	メーカー値	6時～22時	86.8	86.6	181.3	181.3	23.3	30.7	19.1	24.3
定常騒音	排気口 12	6.5	69.5	メーカー値	6時～22時	87.3	87.2	180.6	180.6	23.3	30.7	19.2	24.4
定常騒音	排気口 13	6.5	64.5	メーカー値	6時～22時	87.9	87.8	179.8	179.8	18.2	25.6	14.3	19.4
定常騒音	排気口 14	6.5	69.5	メーカー値	6時～22時	88.4	88.3	179.1	179.1	23.2	30.6	19.3	24.4
定常騒音	排気口 15	6.5	69.5	メーカー値	6時～22時	89.0	88.8	178.5	178.4	23.1	30.5	19.4	24.5
定常騒音	排気口 16	4.0	42.0	メーカー値	6時～22時	90.0	90.0	176.4	176.4	-11.4	-9.5	-2.9	-2.9
定常騒音	排気口 17	4.0	45.5	メーカー値	6時～22時	90.9	90.8	175.3	175.3	-8.0	-6.0	0.6	0.6
定常騒音	排気口 18	4.0	54.5	メーカー値	6時～22時	91.7	91.6	174.3	174.3	1.0	2.9	9.7	9.7
定常騒音	排気口 19	3.0	36.0	メーカー値	6時～22時	105.3	105.3	157.7	157.7	-4.4	-4.4	-8.0	-8.0
定常騒音	排気口 20	3.0	34.0	メーカー値	6時～22時	106.2	106.2	156.7	156.7	-6.5	-6.5	-9.9	-9.9
定常騒音	排気口 21	3.0	45.0	メーカー値	6時～22時	107.1	107.1	155.7	155.7	4.4	4.4	1.2	1.2
定常騒音	排気口 22	3.0	45.5	メーカー値	6時～22時	108.0	108.0	154.6	154.6	4.8	4.8	1.7	1.7
定常騒音	排気口 23	6.5	59.5	メーカー値	6時～22時	109.3	109.1	153.7	153.6	18.7	18.7	15.8	15.8
定常騒音	排気口 24	3.0	45.0	メーカー値	6時～22時	128.4	128.4	154.2	154.2	-8.6	-8.4	1.2	1.2
定常騒音	排気口 25	3.0	38.0	メーカー値	6時～22時	129.2	129.2	154.4	154.4	-15.6	-15.5	-5.8	-5.8

騒音発生源		発生源の 高さ (m) (GL から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの				各予測地点における			
						距離[m]				騒音レベル[dB]			
						D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2	D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2
定常騒音	排気口 26	3.0	45.0	メーカー値	6時～22時	129.8	129.8	154.7	154.7	-8.5	-8.5	1.2	1.2
定常騒音	排気口 27	4.3	25.0	メーカー値	9時45分～19時45分	229.2	229.2	136.1	136.0	-34.5	-33.6	-30.8	-29.1
定常騒音	排気口 28	4.3	53.5	メーカー値	9時45分～19時45分	205.9	205.9	140.6	140.6	-5.8	-1.9	-2.4	-0.8
定常騒音	排気口 29	4.3	32.0	メーカー値	9時45分～19時45分	192.7	192.7	128.6	128.6	-24.2	-22.8	-26.7	-26.0
定常騒音	排気口 30	4.3	32.0	メーカー値	9時45分～19時45分	191.7	191.6	127.7	127.6	-24.2	-22.8	-28.0	-27.5
定常騒音	排気口 31	4.3	32.0	メーカー値	9時45分～19時45分	191.0	191.0	127.1	127.1	-24.2	-22.7	-29.2	-28.9
変動騒音	普通車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	200.7	200.7	85.7	85.8	27.9	27.9	35.3	35.3
変動騒音	普通車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	186.0	186.0	101.7	101.8	22.2	19.4	33.8	33.8
変動騒音	普通車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	180.5	180.6	170.1	170.1	13.7	16.8	29.4	29.4
変動騒音	普通車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	197.9	198.0	151.3	151.4	13.1	16.4	12.4	13.6
変動騒音	普通車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	186.2	186.3	160.3	160.4	13.4	16.7	11.8	12.8
変動騒音	普通車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	194.1	194.2	141.7	141.7	13.3	16.4	11.3	12.1
変動騒音	普通車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	182.0	182.1	131.8	131.9	22.0	18.7	31.6	31.6
変動騒音	普通車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	182.3	182.4	142.1	142.1	13.7	16.7	31.0	30.9
変動騒音	普通車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	172.7	172.7	154.3	154.3	13.9	17.0	30.2	30.2
変動騒音	普通車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	172.9	172.9	163.2	163.2	13.9	17.1	29.7	29.7
変動騒音	普通車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	162.1	162.1	156.9	157.0	14.3	17.3	30.1	30.1
変動騒音	普通車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	207.0	207.0	96.5	96.6	21.1	18.1	34.3	34.3
変動騒音	普通車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	193.5	193.6	109.7	109.8	21.6	18.6	33.2	33.2
変動騒音	普通車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	181.8	181.9	122.2	122.3	22.1	19.0	32.3	32.3
変動騒音	普通車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	171.5	171.5	134.2	134.3	22.5	19.3	31.4	31.4
変動騒音	普通車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	161.1	161.2	147.1	147.1	14.4	17.3	30.6	30.6
変動騒音	普通車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	182.8	182.8	113.1	113.2	22.2	19.2	32.9	32.9
変動騒音	普通車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	150.1	150.2	150.5	150.5	14.8	17.5	30.5	30.4
変動騒音	普通車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	178.0	178.0	109.3	109.4	22.5	19.7	33.2	33.2
変動騒音	普通車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	168.5	168.6	118.3	118.4	23.0	20.2	32.5	32.5
変動騒音	普通車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	152.1	152.1	137.8	137.9	23.8	20.8	31.2	31.2
変動騒音	普通車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	174.1	174.2	106.6	106.6	22.9	20.2	33.4	33.4
変動騒音	普通車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	188.7	188.7	83.9	84.0	28.5	28.5	35.5	35.5
変動騒音	普通車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	177.0	177.0	97.7	97.8	29.0	29.0	34.2	34.2
変動騒音	普通車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	169.9	169.9	103.8	103.9	29.4	29.4	33.7	33.7
変動騒音	普通車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	138.7	138.8	145.4	145.5	24.6	21.8	30.7	30.7
変動騒音	普通車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	159.4	159.5	113.1	113.1	23.8	21.5	32.9	32.9
変動騒音	普通車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	141.9	142.0	133.4	133.4	24.7	22.2	31.5	31.5
変動騒音	普通車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	164.8	164.9	101.2	101.3	29.7	29.7	33.9	33.9
変動騒音	普通車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	128.9	129.0	142.3	142.3	25.7	23.5	30.9	30.9
変動騒音	普通車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	152.0	152.1	110.3	110.4	30.4	30.4	33.1	33.1
変動騒音	普通車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	133.6	133.6	131.0	131.1	31.5	31.5	31.7	31.6
変動騒音	普通車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	158.2	158.3	99.3	99.3	30.0	30.0	34.1	34.1
変動騒音	普通車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	120.3	120.4	140.9	141.0	32.4	32.4	31.0	31.0
変動騒音	普通車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	157.3	157.3	97.2	97.3	30.1	30.1	34.2	34.2
変動騒音	普通車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	145.5	145.5	109.7	109.8	30.7	30.7	33.2	33.2
変動騒音	普通車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	126.0	126.1	130.5	130.6	32.0	32.0	31.7	31.7
変動騒音	普通車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	157.0	157.0	95.9	96.0	30.1	30.1	34.4	34.4
変動騒音	普通車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	113.3	113.4	141.5	141.5	32.9	32.9	31.0	31.0
変動騒音	普通車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	143.9	143.9	108.6	108.6	30.8	30.8	33.3	33.3
変動騒音	普通車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	121.7	121.7	131.1	131.2	32.3	32.3	31.6	31.6
変動騒音	普通車両走行 042	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	101.1	101.2	152.4	152.5	33.9	33.9	30.3	30.3
変動騒音	普通車両走行 043	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	82.3	82.4	172.4	172.4	35.7	35.7	29.3	29.3
変動騒音	普通車両走行 044	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	64.3	64.4	192.3	192.4	37.8	37.8	28.3	28.3
変動騒音	普通車両走行 045	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	153.6	153.6	99.4	99.5	30.3	30.3	34.1	34.0
変動騒音	普通車両走行 046	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	108.6	108.6	143.9	143.9	33.3	33.3	30.8	30.8
変動騒音	普通車両走行 047	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	89.1	89.1	163.6	163.7	35.0	35.0	29.7	29.7
変動騒音	普通車両走行 048	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	53.6	53.8	202.8	202.8	39.4	39.4	27.9	27.9
変動騒音	普通車両走行 049	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	141.1	141.2	112.8	112.9	31.0	31.0	33.0	32.9
変動騒音	普通車両走行 050	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	118.4	118.5	134.6	134.7	32.5	32.5	31.4	31.4
変動騒音	普通車両走行 051	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	97.1	97.2	155.5	155.5	34.3	34.2	30.2	30.2
変動騒音	普通車両走行 052	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	75.4	75.5	177.1	177.1	36.5	36.4	29.0	29.0
変動騒音	普通車両走行 053	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	57.2	57.4	196.0	196.1	38.8	38.8	28.2	28.2
変動騒音	普通車両走行 054	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	151.8	151.9	105.5	105.6	30.4	30.4	33.5	33.5
変動騒音	普通車両走行 055	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	106.1	106.1	148.1	148.2	33.5	33.5	30.6	30.6
変動騒音	普通車両走行 056	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	86.3	86.4	166.7	166.8	35.3	35.3	29.6	29.6
変動騒音	普通車両走行 057	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	140.2	140.2	119.6	119.6	31.1	31.1	32.4	32.4
変動騒音	普通車両走行 058	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	117.2	117.3	140.4	140.4	32.6	32.6	31.1	31.1
変動騒音	普通車両走行 059	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	100.8	100.9	155.6	155.7	33.9	33.9	30.2	30.2
変動騒音	普通車両走行 060	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	90.8	90.9	164.3	164.3	34.8	34.8	29.7	29.7
変動騒音	普通車両走行 061	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	79.9	80.0	173.3	173.4	35.9	35.9	29.2	29.2
変動騒音	普通車両走行 062	0.0	74.0	騒音手引	昼 4270 台	68.8	69.0	183.6	183.6	37.2	37.2	28.7	28.7
変動騒音	大型車両走行 01(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 32 台	203.0	203.1	87.1	87.1	42.9	42.9	50.3	50.3
変動騒音	大型車両走行 02(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 32 台	189.2	189.2	101.8	101.8	37.1	34.3	48.9	48.9
変動騒音	大型車両走行 03(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 28 台	177.5	177.5	105.6	105.7	37.8	35.1	48.6	48.6
変動騒音	大型車両走行 04(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 28 台	168.6	168.6	99.9	100.0	44.6	44.6	49.1	49.1
変動騒音	大型車両走行 05(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 28 台	161.2	161.2	97.2	97.3	45.0	45.0	49.3	49.3
変動騒音	大型車両走行 06(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 28 台	147.8	147.9	108.0	108.0	45.7	45.7	48.4	48.4
変動騒音	大型車両走行 07(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 28 台	127.6	127.7	129.7	129.8	47.0	47.0	46.8	46.8
変動騒音	大型車両走行 08(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 28 台	108.1	108.1	151.5	151.5	48.4	48.4	45.5	45.5

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GLから)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]				各予測地点における 騒音レベル[dB]			
						D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2	D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2
変動騒音	大型車両走行 09(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 20 台	94.4	94.4	162.7	162.8	49.6	49.6	44.9	44.9
変動騒音	大型車両走行 10(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	89.5	89.6	173.3	173.3	50.1	50.1	44.3	44.3
変動騒音	大型車両走行 11(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	99.2	99.3	162.4	162.4	49.2	49.2	44.9	44.9
変動騒音	大型車両走行 12(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 4 台	104.6	104.6	156.9	156.9	48.7	48.7	45.2	45.2
変動騒音	大型車両走行 13(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 4 台	186.0	186.1	112.4	112.5	37.1	34.1	48.1	48.1
変動騒音	大型車両走行 14(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 4 台	183.1	183.2	122.9	122.9	37.1	34.0	47.3	47.3
変動騒音	大型車両走行 15(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 4 台	182.6	182.6	134.7	134.7	37.0	33.7	46.5	46.5
変動騒音	大型車両走行 16(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 4 台	195.0	195.0	144.7	144.8	28.3	31.5	26.8	27.8
変動騒音	大型車両走行 17(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 4 台	198.3	198.3	154.0	154.1	28.1	31.5	27.6	28.9
変動騒音	大型車両走行 18(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 4 台	204.6	204.6	151.9	152.0	27.9	31.3	28.0	29.3
変動騒音	大型車両走行 19(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 4 台	210.3	210.3	150.8	150.8	27.8	31.1	28.2	29.6
変動騒音	大型車両走行 01(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	203.0	203.1	87.1	87.1	45.8	45.8	53.2	53.2
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	189.2	189.2	101.8	101.8	40.0	37.2	51.8	51.8
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	177.5	177.5	105.6	105.7	40.7	38.0	51.5	51.5
変動騒音	大型車両走行 04(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	168.6	168.6	99.9	100.0	47.5	47.5	52.0	52.0
変動騒音	大型車両走行 05(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	161.2	161.2	97.2	97.3	47.9	47.9	52.2	52.2
変動騒音	大型車両走行 06(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	147.8	147.9	108.0	108.0	48.6	48.6	51.3	51.3
変動騒音	大型車両走行 07(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	127.6	127.7	129.7	129.8	49.9	49.9	49.7	49.7
変動騒音	大型車両走行 08(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	108.1	108.1	151.5	151.5	51.3	51.3	48.4	48.4
変動騒音	大型車両走行 09(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	94.4	94.4	162.7	162.8	52.5	52.5	47.8	47.8
変動騒音	大型車両走行 10(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	89.5	89.6	173.3	173.3	53.0	53.0	47.2	47.2
変動騒音	大型車両後進ブザー-01	1.5	90.0	騒音手引	昼 15 台	94.3	94.4	162.7	162.8	50.5	50.5	45.8	45.8
変動騒音	大型車両後進ブザー-02	1.5	90.0	騒音手引	昼 11 台	89.5	89.5	173.3	173.3	51.0	51.0	45.2	45.2
変動騒音	大型車両後進ブザー-03	1.5	90.0	騒音手引	昼 4 台	99.2	99.3	162.4	162.4	50.1	50.1	45.8	45.8
変動騒音	大型車両後進ブザー-04	1.5	90.0	騒音手引	昼 4 台	104.5	104.6	156.8	156.9	49.6	49.6	46.1	46.1
変動騒音	大型車両後進ブザー-05	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 台	198.3	198.3	154.0	154.0	26.1	31.2	26.3	27.8
変動騒音	大型車両後進ブザー-06	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 台	204.6	204.6	151.9	151.9	25.9	31.0	26.6	28.3
変動騒音	大型車両後進ブザー-07	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 台	210.3	210.3	150.8	150.8	25.7	30.8	26.8	28.6
変動騒音	廃棄物収集作業 01	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	80.8	80.9	184.2	184.2	30.3	31.0	44.7	44.7
変動騒音	廃棄物収集作業 02	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	109.3	109.3	151.3	151.4	49.2	49.2	46.4	46.4
変動騒音	廃棄物収集作業 03	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	212.9	212.9	148.0	148.0	28.7	32.7	29.9	31.7
変動騒音	台車平担走行 01(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 10 回	80.8	80.9	184.2	184.2	6.2	6.8	25.7	25.7
変動騒音	台車平担走行 01(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 4 回	80.8	80.9	184.2	184.2	6.2	6.8	25.7	25.7
変動騒音	台車平担走行 02(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 1 回	109.3	109.4	151.4	151.4	30.2	30.2	27.4	27.4
衝撃騒音	荷さばき作業 01(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 10 回	80.8	80.9	184.2	184.2	26.4	27.1	40.8	40.8
衝撃騒音	荷さばき作業 01(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 4 回	80.8	80.9	184.2	184.2	26.4	27.1	40.8	40.8
衝撃騒音	荷さばき作業 02(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 1 回	109.3	109.3	151.3	151.4	45.3	45.3	42.5	42.5
衝撃騒音	台車段差越え 01(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 10 台	80.8	80.9	184.2	184.2	15.2	15.8	37.7	37.7
衝撃騒音	台車段差越え 01(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 4 台	80.8	80.9	184.2	184.2	15.2	15.8	37.7	37.7
衝撃騒音	台車段差越え 02(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 1 台	109.3	109.4	151.4	151.4	42.2	42.2	39.4	39.4
各予測地点における 昼間(午前6時～午後10時)の等価騒音レベル						各予測地点における騒音に係る 環境基準に基づく当該出店地の地域の類型							
D 地点(高さ 1.2m):46.2dB						無指定地域				B 類型		基準値:55dB	
D 地点(高さ 4.2m):46.6dB						無指定地域				B 類型		基準値:55dB	
E 地点(高さ 1.2m):44.0dB						無指定地域				B 類型		基準値:55dB	
E 地点(高さ 4.2m):44.2dB						無指定地域				B 類型		基準値:55dB	

<評価>

すべての予測地点において、昼間の等価騒音レベルは環境基準を満たします。

従って、周辺の生活環境に与える影響は軽微であると考えます。

万が一、周辺の住居の方々より騒音のご意見を頂いた場合には、原因を明らかにし、当該店舗が起因している場合には、最大限対応いたします。

表-6 各予測地点における夜間の等価騒音レベルの予測結果

【A～C】

騒音発生源		発生源の 高さ (m) (GL.から)	基準距離 における		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r						Ls					
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]						各予測地点における 騒音レベル[dB]					
						A	A	B	B	C	C	A	A	B	B	C	C
						1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2
定常騒音	キュービクル 01	1.5	46.4	メーカー値	22 時～翌 6 時	134.4	134.4	108.1	108.1	75.0	75.1	-13.0	-8.2	-14.8	-7.9	-9.4	-6.3
定常騒音	キュービクル 02	2.3	48.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	91.5	91.5	111.7	111.7	154.5	154.5	-10.8	-9.7	-10.7	-9.3	-13.0	-11.9
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.0	62.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	121.4	121.4	92.6	92.6	53.3	53.3	4.2	8.9	2.8	9.6	28.0	28.0
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.0	62.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	122.8	122.8	94.1	94.1	54.8	54.9	4.1	8.8	2.7	9.5	27.7	27.7
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.0	65.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	124.6	124.6	95.9	95.9	56.6	56.7	7.0	11.7	5.5	12.3	30.4	30.4
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.0	65.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	126.6	126.6	98.0	98.0	58.7	58.8	6.9	11.6	5.3	12.2	30.1	30.1
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.0	65.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	128.6	128.6	100.1	100.1	60.8	60.9	6.8	11.5	5.2	12.0	29.8	29.8
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.0	65.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	131.1	131.1	102.7	102.7	63.4	63.5	6.6	11.4	4.9	11.9	29.5	29.5
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.0	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	133.6	133.6	105.3	105.3	66.0	66.0	10.0	14.8	8.2	15.2	32.6	32.6
定常騒音	空調機室外機 01	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	102.5	102.6	73.0	73.0	34.7	34.8	6.5	10.7	6.1	12.2	33.2	33.2
定常騒音	空調機室外機 02	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	103.7	103.7	74.2	74.2	35.8	36.0	6.4	10.7	5.9	12.1	32.9	32.9
定常騒音	空調機室外機 03	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	105.0	105.0	75.5	75.6	37.1	37.2	6.4	10.6	5.8	12.0	32.6	32.6
定常騒音	空調機室外機 04	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	106.1	106.2	76.7	76.8	38.3	38.4	6.3	10.6	5.7	11.9	32.3	32.3
定常騒音	空調機室外機 05	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	108.5	108.5	79.2	79.3	40.7	40.8	6.1	10.5	5.4	11.7	31.8	31.8
定常騒音	空調機室外機 06	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	109.6	109.7	80.4	80.5	41.8	41.9	6.1	10.4	5.3	11.6	31.6	31.6
定常騒音	空調機室外機 07	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	110.8	110.8	81.6	81.7	43.0	43.1	6.0	10.4	5.2	11.5	31.3	31.3
定常騒音	空調機室外機 08	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	112.1	112.2	83.0	83.1	44.4	44.4	5.9	10.3	5.0	11.4	31.1	31.0
定常騒音	空調機室外機 09	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	113.3	113.3	84.3	84.3	45.5	45.6	5.8	10.3	4.9	11.3	30.8	30.8
定常騒音	空調機室外機 10	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	114.5	114.5	85.5	85.5	46.7	46.8	5.8	10.2	4.8	11.2	30.6	30.6
定常騒音	空調機室外機 11	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	115.6	115.7	86.7	86.7	47.9	48.0	5.7	10.2	4.7	11.1	30.4	30.4
定常騒音	空調機室外機 12	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	116.8	116.8	87.9	88.0	49.1	49.2	5.6	10.1	4.6	11.1	30.2	30.2
定常騒音	空調機室外機 13	1.4	57.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	119.0	119.0	90.2	90.3	51.4	51.5	-1.5	3.0	-2.7	3.9	22.8	22.8
定常騒音	空調機室外機 14	1.4	55.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	118.9	118.9	97.5	97.5	79.8	79.8	-3.7	1.1	-5.3	1.4	-2.2	3.1
定常騒音	空調機室外機 15	1.4	60.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	118.8	118.9	97.8	97.8	80.7	80.7	1.3	6.1	-0.3	6.4	2.7	8.0
定常騒音	空調機室外機 16	1.4	62.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	118.8	118.9	98.0	98.1	81.6	81.6	3.3	8.1	1.7	8.4	4.6	10.0
定常騒音	空調機室外機 17	1.4	54.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	119.5	119.6	98.4	98.5	81.2	81.2	-4.7	0.0	-5.2	0.3	-2.7	2.0
定常騒音	空調機室外機 18	0.8	55.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	119.5	119.6	98.7	98.8	82.0	82.1	-1.8	0.6	-0.1	1.0	2.6	2.4
定常騒音	空調機室外機 19	0.8	57.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	119.0	119.0	99.9	99.9	87.0	87.1	-2.0	2.7	-1.7	3.0	-0.1	4.2
定常騒音	空調機室外機 20	0.6	58.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	119.1	119.1	100.3	100.3	88.0	88.1	-0.6	3.5	0.9	3.8	2.6	5.0
定常騒音	空調機室外機 21	0.6	57.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	119.7	119.7	100.5	100.6	87.5	87.6	2.4	2.5	4.0	3.6	6.1	5.6
定常騒音	空調機室外機 22	1.1	60.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	119.8	119.8	100.9	101.0	88.4	88.5	1.1	5.8	2.2	6.1	4.5	7.3
定常騒音	空調機室外機 23	0.7	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	38.0	38.2	36.5	36.7	75.4	75.5	32.4	32.4	32.7	32.7	6.1	11.7
定常騒音	空調機室外機 24	1.5	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	37.7	37.7	35.4	35.5	74.2	74.3	32.5	32.5	33.0	33.0	6.6	12.4
定常騒音	空調機室外機 25	0.8	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	37.3	37.5	34.2	34.4	73.1	73.2	32.6	32.5	33.3	33.3	6.4	11.9
定常騒音	空調機室外機 26	1.1	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	37.0	37.1	33.1	33.2	71.9	72.0	32.6	32.6	33.6	33.6	6.6	12.2
定常騒音	空調機室外機 27	1.1	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	36.7	36.8	32.0	32.1	70.8	70.9	32.7	32.7	33.9	33.9	6.8	12.3
定常騒音	空調機室外機 28	2.0	71.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	138.1	138.2	110.4	110.4	72.4	72.5	12.2	17.1	10.3	17.4	13.6	14.5
定常騒音	空調機室外機 29	1.2	60.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	137.0	137.0	109.9	109.9	74.0	74.0	0.8	5.6	-0.9	6.0	3.9	5.8
定常騒音	空調機室外機 30	1.4	64.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	136.6	136.6	109.7	109.7	74.5	74.5	4.9	9.8	3.2	10.1	8.4	10.7
定常騒音	排気口 01	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	66.5	66.4	34.7	34.6	19.1	18.9	0.2	3.1	2.2	7.4	26.4	26.5
定常騒音	排気口 02	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	74.1	74.1	42.8	42.7	15.5	15.3	-0.4	3.0	0.1	6.2	28.2	28.3
定常騒音	排気口 03	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	82.6	82.6	51.8	51.7	17.4	17.2	-1.4	2.5	-1.8	4.8	27.2	27.3
定常騒音	排気口 04	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	91.4	91.4	61.2	61.1	23.9	23.7	-2.3	1.9	-3.3	3.5	24.4	24.5
定常騒音	排気口 05	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	100.3	100.3	70.5	70.5	32.2	32.1	-3.2	1.3	-4.6	2.4	21.8	21.9
定常騒音	排気口 06	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	109.3	109.3	80.1	80.0	41.3	41.2	-4.0	0.7	-5.8	1.3	19.7	19.7
定常騒音	排気口 07	4.0	44.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	118.0	118.0	89.2	89.1	50.2	50.2	-12.2	-7.4	-14.3	-7.0	10.5	10.5
定常騒音	排気口 08	4.0	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	131.9	131.9	106.3	106.3	75.5	75.5	-19.4	-14.3	-21.9	-14.5	-14.9	-10.4
定常騒音	排気口 09	4.0	32.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	131.7	131.7	106.3	106.2	75.9	75.9	-25.4	-20.3	-27.9	-20.5	-21.0	-16.4
定常騒音	排気口 10	6.5	45.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	119.1	119.0	95.3	95.2	71.8	71.6	-9.6	-4.4	-13.2	-4.4	-6.5	-0.4
定常騒音	排気口 11	6.5	69.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	119.0	118.9	95.4	95.3	72.3	72.2	14.4	19.6	10.8	18.5	17.3	23.4
定常騒音	排気口 12	6.5	69.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	118.9	118.8	95.5	95.3	72.8	72.6	14.4	19.6	10.7	18.5	17.2	23.3
定常騒音	排気口 13	6.5	64.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	118.8	118.7	95.5	95.4	73.3	73.1	9.4	14.6	5.7	13.5	12.0	18.2
定常騒音	排気口 14	6.5	69.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	118.8	118.7	95.6	95.5	73.7	73.6	14.4	19.6	10.7	18.5	16.9	23.1
定常騒音	排気口 15	6.5	69.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	118.7	118.6	95.7	95.6	74.2	74.0	14.4	19.6	10.7	18.5	16.8	23.0
定常騒音	排気口 16	4.0	42.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	119.1	119.0	96.5	96.4	75.8	75.8	-15.1	-10.0	-17.6	-10.2	-13.0	-7.2
定常騒音	排気口 17	4.0	45.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	119.0	119.0	96.6	96.6	76.5	76.5	-11.6	-6.5	-14.1	-6.7	-9.7	-3.8
定常騒音	排気口 18	4.0	54.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	119.0	118.9	96.8	96.8	77.2	77.2	-2.6	2.5	-5.1	2.2	-0.8	5.1
定常騒音	排気口 19	3.0	36.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	119.2	119.2	100.8	100.8	89.2	89.2	-21.7	-16.8	-24.0	-16.9	-21.6	-15.4
定常騒音	排気口 20	3.0	34.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	119.3	119.3	101.1	101.1	90.0	90.0	-23.7	-18.8	-26.0	-18.9	-23.7	-17.4
定常騒音																	

騒音発生源		発生源の 高さ (m) (GL から)	基準距離 における		騒音継続時間 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r						Ls					
			騒音レベル等			予測地点までの 距離[m]						各予測地点における 騒音レベル [dB]					
騒音 レベル (dB)	根拠	A 1.2	A 4.2	B 1.2	B 4.2	C 1.2	C 4.2	A 1.2	A 4.2	B 1.2	B 4.2	C 1.2	C 4.2				
変動騒音	普通車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	77.2	77.3	83.6	83.7	115.1	115.2	36.2	36.2	17.4	20.5	13.3	19.3
変動騒音	普通車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	66.7	66.8	74.3	74.4	109.0	109.1	37.5	37.5	36.6	36.6	13.8	19.6
変動騒音	普通車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	56.8	57.0	60.7	60.9	94.9	95.0	38.9	38.9	18.1	20.4	14.8	20.5
変動騒音	普通車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	47.9	48.1	52.3	52.5	89.6	89.7	40.4	40.4	39.6	39.6	15.3	20.9
変動騒音	普通車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	59.4	59.5	57.6	57.7	86.6	86.7	38.5	38.5	18.9	22.2	15.4	21.0
変動騒音	普通車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	112.1	112.2	121.9	121.9	152.4	152.5	14.2	15.7	32.3	32.3	11.1	17.3
変動騒音	普通車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	98.6	98.7	106.3	106.3	136.0	136.0	34.1	34.1	16.2	19.8	12.0	18.1
変動騒音	普通車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	87.4	87.5	92.5	92.6	121.2	121.3	35.2	35.2	16.8	20.5	12.9	18.9
変動騒音	普通車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	78.0	78.1	80.2	80.3	107.5	107.6	36.2	36.1	17.4	21.2	13.8	19.7
変動騒音	普通車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	69.7	69.9	67.8	67.9	93.2	93.3	37.1	37.1	18.1	22.1	14.9	20.6
変動騒音	普通車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	96.9	96.9	101.3	101.4	127.8	127.9	34.3	34.3	16.1	20.2	12.5	18.6
変動騒音	普通車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	74.1	74.2	67.2	67.3	86.2	86.3	17.7	20.4	17.7	22.3	15.5	21.1
変動騒音	普通車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	102.8	102.9	105.2	105.3	128.4	128.4	33.8	33.7	15.6	20.1	12.5	18.5
変動騒音	普通車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	97.2	97.3	97.1	97.2	118.2	118.3	34.2	34.2	15.8	20.5	13.1	19.1
変動騒音	普通車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	86.1	86.2	80.5	80.6	97.5	97.6	35.3	35.3	16.6	21.5	14.6	20.3
変動騒音	普通車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	108.1	108.2	108.9	108.9	129.3	129.3	33.3	33.3	15.1	19.9	12.5	18.5
変動騒音	普通車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	128.4	128.4	131.1	131.1	151.5	151.5	31.8	31.8	14.0	18.8	11.3	17.4
変動騒音	普通車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	117.5	117.5	118.2	118.3	137.3	137.4	32.6	32.6	14.5	19.4	12.0	18.1
変動騒音	普通車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	114.6	114.6	113.6	113.7	130.8	130.9	32.8	32.8	14.5	19.6	12.4	18.4
変動騒音	普通車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	89.8	89.9	79.4	79.5	89.0	89.1	17.1	20.2	16.3	21.6	15.3	20.9
変動騒音	普通車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	110.9	111.0	107.2	107.3	121.4	121.4	33.1	33.1	14.7	19.9	13.0	18.9
変動騒音	普通車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	101.3	101.3	92.4	92.5	101.4	101.4	16.5	19.8	15.3	20.7	14.4	20.1
変動騒音	普通車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	123.2	123.2	120.2	120.3	133.5	133.6	32.2	32.2	13.9	19.2	12.3	18.3
変動騒音	普通車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	105.2	105.3	92.5	92.6	94.4	94.5	16.3	19.8	14.9	20.6	15.1	20.6
変動騒音	普通車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	124.3	124.4	118.0	118.1	126.3	126.3	32.1	32.1	13.6	19.2	12.9	18.7
変動騒音	普通車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	115.8	115.9	104.8	104.8	107.2	107.3	15.7	19.4	14.1	19.9	14.2	19.8
変動騒音	普通車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	136.9	137.0	131.4	131.4	139.2	139.2	31.3	31.3	12.9	18.6	12.2	18.1
変動騒音	普通車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	121.0	121.1	106.6	106.7	102.3	102.4	15.4	19.2	13.7	19.7	14.8	20.2
変動騒音	普通車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	145.3	145.4	139.0	139.1	144.6	144.7	30.8	30.7	12.3	18.1	12.0	17.8
変動騒音	普通車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	139.6	139.6	130.9	131.0	133.5	133.6	14.6	18.4	12.6	18.5	12.7	18.4
変動騒音	普通車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	132.0	132.1	119.1	119.2	115.7	115.7	14.9	18.8	13.0	19.0	13.9	19.4
変動騒音	普通車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	153.5	153.5	146.5	146.5	150.2	150.3	30.3	30.3	11.8	17.7	11.8	17.6
変動騒音	普通車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	137.3	137.4	121.6	121.7	112.2	112.2	14.6	18.6	12.6	18.8	26.9	24.7
変動騒音	普通車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	155.7	155.7	145.8	145.9	144.6	144.7	13.9	17.9	11.6	17.7	12.2	17.9
変動騒音	普通車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	147.9	148.0	133.9	134.0	126.2	126.3	14.1	18.2	11.9	18.2	25.7	23.2
変動騒音	普通車両走行 042	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	143.7	143.7	125.5	125.6	110.4	110.5	25.1	23.3	26.1	24.0	26.7	24.1
変動騒音	普通車両走行 043	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	142.5	142.6	120.6	120.7	97.6	97.7	25.1	23.3	26.3	24.2	27.7	24.9
変動騒音	普通車両走行 044	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	144.2	144.3	119.0	119.1	87.7	87.8	24.9	23.1	12.4	18.8	17.2	20.3
変動騒音	普通車両走行 045	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	167.8	167.8	159.1	159.1	158.6	158.7	29.5	29.5	11.0	17.1	11.5	17.3
変動騒音	普通車両走行 046	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	153.2	153.2	136.5	136.6	123.2	123.2	13.8	18.0	25.3	23.0	25.7	22.8
変動騒音	普通車両走行 047	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	150.7	150.8	130.5	130.6	110.0	110.1	24.5	22.5	25.5	23.3	26.5	23.5
変動騒音	普通車両走行 048	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	150.0	150.1	123.5	123.6	88.0	88.1	14.0	18.1	12.1	18.6	16.6	18.6
変動騒音	普通車両走行 049	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	170.5	170.5	159.2	159.3	154.1	154.2	13.2	17.3	10.8	17.0	23.8	20.9
変動騒音	普通車両走行 050	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	163.5	163.5	148.4	148.4	136.9	137.0	13.4	17.6	11.0	17.4	24.7	21.7
変動騒音	普通車両走行 051	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	159.6	159.7	140.8	140.9	122.5	122.6	23.9	21.8	24.8	22.4	25.5	22.4
変動騒音	普通車両走行 052	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	158.6	158.7	136.2	136.3	110.2	110.3	23.9	21.8	25.0	22.6	15.7	19.8
変動騒音	普通車両走行 053	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	156.4	156.5	131.1	131.2	98.1	98.2	24.0	22.0	11.7	18.1	16.7	19.5
変動騒音	普通車両走行 054	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	182.8	182.9	172.6	172.7	168.4	168.5	12.8	16.9	10.2	16.4	22.9	19.9
変動騒音	普通車両走行 055	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	169.5	169.6	152.1	152.1	135.6	135.6	13.1	17.4	24.1	21.5	24.6	21.3
変動騒音	普通車両走行 056	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	164.8	164.8	144.2	144.3	121.6	121.7	23.6	21.4	24.5	22.0	14.9	19.3
変動騒音	普通車両走行 057	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	186.6	186.6	174.0	174.1	165.4	165.4	12.6	16.8	9.9	16.3	22.9	19.7
変動騒音	普通車両走行 058	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	180.2	180.2	164.1	164.2	149.5	149.6	12.7	17.0	23.4	20.7	23.7	20.3
変動騒音	普通車両走行 059	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	177.3	177.3	158.7	158.8	139.4	139.4	22.9	20.5	23.6	20.9	24.2	20.8
変動騒音	普通車両走行 060	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	173.7	173.7	153.7	153.8	131.6	131.6	23.1	20.7	23.9	21.2	14.3	18.8
変動騒音	普通車両走行 061	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	167.6	167.7	146.1	146.1	121.0	121.1	23.4	21.1	24.3	21.8	15.1	19.3
変動騒音	普通車両走行 062	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	161.9	161.9	138.6	138.6	110.1	110.2	23.7	21.5	24.8	22.3	15.9	19.6
変動騒音	大型車両走行 01(中型)	0.0	89.1	ASJ	夜 12 台	121.2	121.2	128.5	128.6	155.5	155.6	29.2	30.8	29.9	34.1	26.1	32.3
変動騒音	大型車両走行 02(中型)	0.0	89.1	ASJ	夜 12 台	107.5	107.6	112.8	112.8	138.6	138.7	48.5	48.5	30.6	34.8	27.0	33.

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GLから)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r						Ls											
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]						各予測地点における 騒音レベル【dB】											
						A	A	B	B	C	C	A	A	B	B	C	C						
						1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2						
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0	92.0	ASJ	夜4台	107.5	107.6	112.8	112.8	138.6	138.7	51.4	51.4	33.5	37.7	29.9	36.0						
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0	92.0	ASJ	夜4台	107.4	107.5	109.3	109.3	131.0	131.1	51.4	51.4	33.2	37.9	30.4	36.4						
変動騒音	大型車両走行 04(大型)	0.0	92.0	ASJ	夜4台	121.2	121.2	119.3	119.4	134.5	134.6	50.3	50.3	32.1	37.3	30.2	36.3						
変動騒音	大型車両走行 05(大型)	0.0	92.0	ASJ	夜4台	135.8	135.9	131.0	131.1	140.1	140.2	49.3	49.3	31.0	36.6	30.1	36.0						
変動騒音	大型車両走行 06(大型)	0.0	92.0	ASJ	夜4台	138.2	138.3	130.2	130.2	133.9	134.0	49.2	49.2	30.7	36.5	30.6	36.4						
変動騒音	大型車両走行 07(大型)	0.0	92.0	ASJ	夜4台	130.0	130.1	117.5	117.6	115.0	115.1	33.0	36.8	31.1	37.1	31.9	37.4						
変動騒音	大型車両走行 08(大型)	0.0	92.0	ASJ	夜4台	125.1	125.1	107.8	107.8	97.3	97.4	33.2	43.9	46.2	44.9	46.7	45.1						
変動騒音	大型車両走行 09(大型)	0.0	92.0	ASJ	夜4台	132.8	132.8	112.8	112.8	95.4	95.5	43.9	42.4	45.2	43.4	46.2	43.9						
変動騒音	大型車両走行 10(大型)	0.0	92.0	ASJ	夜2台	123.8	123.9	101.8	101.9	81.5	81.6	44.8	43.8	46.4	45.2	48.0	46.4						
変動騒音	大型車両走行 11(大型)	0.0	92.0	ASJ	夜2台	122.8	122.9	103.1	103.2	88.3	88.4	33.3	44.2	46.6	45.4	47.6	46.1						
変動騒音	大型車両走行 12(大型)	0.0	92.0	ASJ	夜2台	122.1	122.1	103.7	103.7	91.6	91.7	33.3	44.6	31.7	45.7	47.6	46.2						
変動騒音	台車平坦走行 01(中型)	0.0	71.0	騒音手引	夜2回	124.7	124.7	100.5	100.6	74.8	74.9	23.6	22.4	25.4	23.8	27.6	25.3						
変動騒音	台車平坦走行 01(大型)	0.0	71.0	騒音手引	夜3回	124.7	124.7	100.5	100.6	74.8	74.9	23.6	22.4	25.4	23.8	27.6	25.3						
変動騒音	台車平坦走行 02(中型)	0.0	71.0	騒音手引	夜1回	122.7	122.8	105.6	105.7	95.9	96.0	8.4	23.6	6.9	24.6	26.3	24.7						
変動騒音	台車平坦走行 02(大型)	0.0	71.0	騒音手引	夜1回	122.7	122.8	105.6	105.7	95.9	96.0	8.4	23.6	6.9	24.6	26.3	24.7						
衝撃騒音	荷さばき作業 01(中型)	1.5	86.1	騒音手引	夜2回	124.7	124.7	100.5	100.5	74.8	74.8	30.0	32.0	31.8	32.3	35.1	34.4						
衝撃騒音	荷さばき作業 01(大型)	1.5	86.1	騒音手引	夜3回	124.7	124.7	100.5	100.5	74.8	74.8	30.0	32.0	31.8	32.3	35.1	34.4						
衝撃騒音	荷さばき作業 02(中型)	1.5	86.1	騒音手引	夜1回	122.7	122.8	105.6	105.6	95.9	95.9	28.4	32.1	30.0	32.1	32.4	33.3						
衝撃騒音	荷さばき作業 02(大型)	1.5	86.1	騒音手引	夜1回	122.7	122.8	105.6	105.6	95.9	95.9	28.4	32.1	30.0	32.1	32.4	33.3						
衝撃騒音	台車段差越え 01(中型)	0.0	83.0	騒音手引	夜2台	124.7	124.7	100.5	100.6	74.8	74.9	35.5	33.7	37.1	35.0	39.2	36.1						
衝撃騒音	台車段差越え 01(大型)	0.0	83.0	騒音手引	夜3台	124.7	124.7	100.5	100.6	74.8	74.9	35.5	33.7	37.1	35.0	39.2	36.1						
衝撃騒音	台車段差越え 02(中型)	0.0	83.0	騒音手引	夜1台	122.7	122.8	105.6	105.7	95.9	96.0	17.4	35.3	15.9	36.2	38.2	36.0						
衝撃騒音	台車段差越え 02(大型)	0.0	83.0	騒音手引	夜1台	122.7	122.8	105.6	105.7	95.9	96.0	17.4	35.3	15.9	36.2	38.2	36.0						
各予測地点における 夜間(午後10時～午前6時)の等価騒音レベル						各予測地点における騒音に係る 環境基準に基づく当該市街地の地域の類型																	
A 地点(高さ1.2m):43.9dB						無指定地域						B 類型						基準値:45dB					
A 地点(高さ4.2m):44.0dB						無指定地域						B 類型						基準値:45dB					
B 地点(高さ1.2m):42.1dB						無指定地域						B 類型						基準値:45dB					
B 地点(高さ4.2m):42.3dB						無指定地域						B 類型						基準値:45dB					
C 地点(高さ1.2m):44.6dB						無指定地域						B 類型						基準値:45dB					
C 地点(高さ4.2m):44.7dB						無指定地域						B 類型						基準値:45dB					

【D～E】

騒音発生源		発生源の 高さ (m) (GLから)	基準明確 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]				各予測地点における 騒音レベル[dB]			
						D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2	D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2
定常騒音	キュービクル 01	1.5	46.4	メーカー値	22時～翌6時	65.8	65.9	197.6	197.7	10.0	10.0	0.5	0.5
定常騒音	キュービクル 02	2.3	48.0	メーカー値	22時～翌6時	230.2	230.2	131.1	131.1	-7.7	-11.2	-11.7	-10.5
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.0	62.5	メーカー値	22時～翌6時	70.5	70.5	212.2	212.3	25.5	25.5	2.1	3.8
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.0	62.5	メーカー値	22時～翌6時	69.2	69.3	212.0	212.0	25.7	25.7	2.1	3.8
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.0	65.5	メーカー値	22時～翌6時	67.6	67.6	211.9	212.0	28.9	28.9	5.2	6.8
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.0	65.5	メーカー値	22時～翌6時	65.8	65.8	211.9	211.9	29.1	29.1	2.3	3.1
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.0	65.5	メーカー値	22時～翌6時	64.0	64.0	211.9	211.9	29.4	29.4	2.3	3.1
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.0	65.5	メーカー値	22時～翌6時	61.8	61.8	211.8	211.9	29.7	29.7	2.3	3.1
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.0	69.0	メーカー値	22時～翌6時	59.6	59.7	211.9	211.9	33.5	33.5	5.8	6.6
定常騒音	空調機室外機 01	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	88.8	88.9	213.2	213.3	25.0	25.0	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 02	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	87.7	87.7	213.0	213.1	25.1	25.1	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 03	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	86.4	86.4	212.9	212.9	25.3	25.3	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 04	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	85.3	85.3	212.7	212.7	25.4	25.4	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 05	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	82.9	83.0	212.4	212.4	25.6	25.6	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 06	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	81.8	81.8	212.3	212.3	25.7	25.7	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 07	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	80.7	80.7	212.2	212.2	25.9	25.9	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 08	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	79.4	79.4	212.0	212.0	26.0	26.0	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 09	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	78.3	78.3	211.9	211.9	26.1	26.1	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 10	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	77.1	77.2	211.8	211.8	26.3	26.2	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 11	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	76.0	76.1	211.7	211.7	26.4	26.4	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 12	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	74.9	75.0	211.6	211.6	26.5	26.5	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 13	1.4	57.0	メーカー値	22時～翌6時	72.9	72.9	211.5	211.5	19.8	19.7	-4.2	-2.5
定常騒音	空調機室外機 14	1.4	55.0	メーカー値	22時～翌6時	94.6	94.6	170.5	170.5	15.5	15.5	10.4	10.4
定常騒音	空調機室外機 15	1.4	60.0	メーカー値	22時～翌6時	95.6	95.7	169.3	169.3	20.4	20.4	15.4	15.4
定常騒音	空調機室外機 16	1.4	62.0	メーカー値	22時～翌6時	96.6	96.7	168.0	168.0	22.3	22.3	17.5	17.5
定常騒音	空調機室外機 17	1.4	54.0	メーカー値	22時～翌6時	95.2	95.2	169.3	169.3	14.4	14.4	9.4	9.4
定常騒音	空調機室外機 18	0.8	55.0	メーカー値	22時～翌6時	96.2	96.3	168.0	168.1	15.3	15.3	10.5	10.5
定常騒音	空調機室外機 19	0.8	57.0	メーカー値	22時～翌6時	102.9	103.0	160.5	160.5	16.7	16.7	12.9	12.9
定常騒音	空調機室外機 20	0.6	58.0	メーカー値	22時～翌6時	104.0	104.1	159.3	159.3	17.7	17.7	14.0	14.0
定常騒音	空調機室外機 21	0.6	57.0	メーカー値	22時～翌6時	102.5	102.6	160.5	160.5	16.8	16.8	12.9	12.9
定常騒音	空調機室外機 22	1.1	60.0	メーカー値	22時～翌6時	103.6	103.7	159.3	159.3	19.7	19.7	16.0	16.0
定常騒音	空調機室外機 23	0.7	64.0	メーカー値	22時～翌6時	165.9	165.9	178.2	178.2	3.9	7.4	-5.2	-5.0
定常騒音	空調機室外機 24	1.5	64.0	メーカー値	22時～翌6時	165.2	165.3	179.3	179.3	4.5	8.0	-3.3	-3.0
定常騒音	空調機室外機 25	0.8	64.0	メーカー値	22時～翌6時	164.6	164.6	180.4	180.4	4.1	7.5	-3.8	-3.5
定常騒音	空調機室外機 26	1.1	64.0	メーカー値	22時～翌6時	163.9	163.9	181.4	181.5	4.3	7.7	-2.8	-2.5
定常騒音	空調機室外機 27	1.1	64.0	メーカー値	22時～翌6時	163.3	163.3	182.5	182.5	4.4	7.7	-2.4	-2.0
定常騒音	空調機室外機 28	2.0	71.5	メーカー値	22時～翌6時	57.2	57.2	208.7	208.7	36.4	36.3	25.1	25.1
定常騒音	空調機室外機 29	1.2	60.5	メーカー値	22時～翌6時	60.4	60.5	203.9	203.9	24.9	24.9	14.3	14.3
定常騒音	空調機室外機 30	1.4	64.5	メーカー値	22時～翌6時	61.6	61.7	202.3	202.3	28.7	28.7	18.4	18.4
定常騒音	排気口 01	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	129.1	129.1	223.6	223.6	9.8	9.8	-6.1	-4.4
定常騒音	排気口 02	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	119.6	119.6	220.3	220.3	10.4	10.4	-6.0	-4.3
定常騒音	排気口 03	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	110.0	109.9	217.8	217.8	11.2	11.2	-5.9	-4.2
定常騒音	排気口 04	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	100.5	100.4	215.8	215.8	12.0	12.0	-5.8	-4.2
定常騒音	排気口 05	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	91.2	91.2	214.1	214.1	12.8	12.8	-5.8	-4.1
定常騒音	排気口 06	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	82.2	82.1	212.7	212.7	13.7	13.7	-5.8	-4.1
定常騒音	排気口 07	4.0	44.5	メーカー値	22時～翌6時	73.8	73.8	211.8	211.8	7.1	7.1	-13.2	-11.5
定常騒音	排気口 08	4.0	38.5	メーカー値	22時～翌6時	70.4	70.3	193.0	193.0	1.6	1.6	-7.2	-7.2
定常騒音	排気口 09	4.0	32.5	メーカー値	22時～翌6時	71.1	71.1	192.1	192.0	-4.5	-4.5	-13.2	-13.2
定常騒音	排気口 10	6.5	45.5	メーカー値	22時～翌6時	86.1	86.0	182.2	182.1	-0.6	6.8	-4.9	0.3
定常騒音	排気口 11	6.5	69.5	メーカー値	22時～翌6時	86.8	86.6	181.3	181.3	23.3	30.7	19.1	24.3
定常騒音	排気口 12	6.5	69.5	メーカー値	22時～翌6時	87.3	87.2	180.6	180.6	23.3	30.7	19.2	24.4
定常騒音	排気口 13	6.5	64.5	メーカー値	22時～翌6時	87.9	87.8	179.8	179.8	18.2	25.6	14.3	19.4
定常騒音	排気口 14	6.5	69.5	メーカー値	22時～翌6時	88.4	88.3	179.1	179.1	23.2	30.6	19.3	24.4
定常騒音	排気口 15	6.5	69.5	メーカー値	22時～翌6時	89.0	88.8	178.5	178.4	23.1	30.5	19.4	24.5
定常騒音	排気口 16	4.0	42.0	メーカー値	22時～翌6時	90.0	90.0	176.4	176.4	-11.4	-9.5	-2.9	-2.9
定常騒音	排気口 17	4.0	45.5	メーカー値	22時～翌6時	90.9	90.8	175.3	175.3	-8.0	-6.0	0.6	0.6
定常騒音	排気口 18	4.0	54.5	メーカー値	22時～翌6時	91.7	91.6	174.3	174.3	1.0	2.9	9.7	9.7
定常騒音	排気口 19	3.0	36.0	メーカー値	22時～翌6時	105.3	105.3	157.7	157.7	-4.4	-4.4	-8.0	-8.0
定常騒音	排気口 20	3.0	34.0	メーカー値	22時～翌6時	106.2	106.2	156.7	156.7	-6.5	-6.5	-9.9	-9.9
定常騒音	排気口 21	3.0	45.0	メーカー値	22時～翌6時	107.1	107.1	155.7	155.7	4.4	4.4	1.2	1.2
定常騒音	排気口 22	3.0	45.5	メーカー値	22時～翌6時	108.0	108.0	154.6	154.6	4.8	4.8	1.7	1.7
定常騒音	排気口 23	6.5	59.5	メーカー値	22時～翌6時	109.3	109.1	153.7	153.6	18.7	18.7	15.8	15.8
定常騒音	排気口 24	3.0	45.0	メーカー値	22時～翌6時	128.4	128.4	154.2	154.2	-8.6	-8.4	1.2	1.2
定常騒音	排気口 25	3.0	38.0	メーカー値	22時～翌6時	129.2	129.2	154.4	154.4	-15.6	-15.5	-5.8	-5.8
定常騒音	排気口 26	3.0	45.0	メーカー値	22時～翌6時	129.8	129.8	154.7	154.7	-8.5	-8.5	1.2	1.2
変動騒音	普通車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	夜1216 台	200.7	200.7	85.7	85.8	27.9	27.9	35.3	35.3
変動騒音	普通車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	夜1216 台	186.0	186.0	101.7	101.8	22.2	19.4	33.8	33.8
変動騒音	普通車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	夜1216 台	180.5	180.6	170.1	170.1	13.7	16.8	29.4	29.4
変動騒音	普通車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	夜1216 台	197.9	198.0	151.3	151.4	13.1	16.4	12.4	13.6
変動騒音	普通車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	夜1216 台	186.2	186.3	160.3	160.4	13.4	16.7	11.8	12.8
変動騒音	普通車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	夜1216 台	194.1	194.2	141.7	141.7	13.3	16.4	11.3	12.1
変動騒音	普通車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	夜1216 台	182.0	182.1	131.8	131.9	22.0	18.7	31.6	31.6
変動騒音	普通車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	夜1216 台	182.3	182.4	142.1	142.1	13.7	16.7	31.0	30.9
変動騒音	普通車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	夜1216 台	172.7	172.7	154.3	154.3	13.9	17.0	30.2	30.2

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GLから)	基準騒音 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]				各予測地点における 騒音レベル【dB】			
						D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2	D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2
変動騒音	普通車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	172.9	172.9	163.2	163.2	13.9	17.1	29.7	29.7
変動騒音	普通車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	162.1	162.1	156.9	157.0	14.3	17.3	30.1	30.1
変動騒音	普通車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	207.0	207.0	96.5	96.6	21.1	18.1	34.3	34.3
変動騒音	普通車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	193.5	193.6	109.7	109.8	21.6	18.6	33.2	33.2
変動騒音	普通車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	181.8	181.9	122.2	122.3	22.1	19.0	32.3	32.3
変動騒音	普通車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	171.5	171.5	134.2	134.3	22.5	19.3	31.4	31.4
変動騒音	普通車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	161.1	161.2	147.1	147.1	14.4	17.3	30.6	30.6
変動騒音	普通車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	182.8	182.8	113.1	113.2	22.2	19.2	32.9	32.9
変動騒音	普通車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	150.1	150.2	150.5	150.5	14.8	17.5	30.5	30.4
変動騒音	普通車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	178.0	178.0	109.3	109.4	22.5	19.7	33.2	33.2
変動騒音	普通車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	168.5	168.6	118.3	118.4	23.0	20.2	32.5	32.5
変動騒音	普通車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	152.1	152.1	137.8	137.9	23.8	20.8	31.2	31.2
変動騒音	普通車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	174.1	174.2	106.6	106.6	22.9	20.2	33.4	33.4
変動騒音	普通車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	188.7	188.7	83.9	84.0	28.5	28.5	35.5	35.5
変動騒音	普通車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	177.0	177.0	97.7	97.8	29.0	29.0	34.2	34.2
変動騒音	普通車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	169.9	169.9	103.8	103.9	29.4	29.4	33.7	33.7
変動騒音	普通車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	138.7	138.8	145.4	145.5	24.6	21.8	30.7	30.7
変動騒音	普通車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	159.4	159.5	113.1	113.1	23.8	21.5	32.9	32.9
変動騒音	普通車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	141.9	142.0	133.4	133.4	24.7	22.2	31.5	31.5
変動騒音	普通車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	164.8	164.9	101.2	101.3	29.7	29.7	33.9	33.9
変動騒音	普通車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	128.9	129.0	142.3	142.3	25.7	23.5	30.9	30.9
変動騒音	普通車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	152.0	152.1	110.3	110.4	30.4	30.4	33.1	33.1
変動騒音	普通車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	133.6	133.6	131.0	131.1	31.5	31.5	31.7	31.6
変動騒音	普通車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	158.2	158.3	99.3	99.3	30.0	30.0	34.1	34.1
変動騒音	普通車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	120.3	120.4	140.9	141.0	32.4	32.4	31.0	31.0
変動騒音	普通車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	157.3	157.3	97.2	97.3	30.1	30.1	34.2	34.2
変動騒音	普通車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	145.5	145.5	109.7	109.8	30.7	30.7	33.2	33.2
変動騒音	普通車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	126.0	126.1	130.5	130.6	32.0	32.0	31.7	31.7
変動騒音	普通車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	157.0	157.0	95.9	96.0	30.1	30.1	34.4	34.4
変動騒音	普通車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	113.3	113.4	141.5	141.5	32.9	32.9	31.0	31.0
変動騒音	普通車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	143.9	143.9	108.6	108.6	30.8	30.8	33.3	33.3
変動騒音	普通車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	121.7	121.7	131.1	131.2	32.3	32.3	31.6	31.6
変動騒音	普通車両走行 042	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	101.1	101.2	152.4	152.5	33.9	33.9	30.3	30.3
変動騒音	普通車両走行 043	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	82.3	82.4	172.4	172.4	35.7	35.7	29.3	29.3
変動騒音	普通車両走行 044	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	64.3	64.4	192.3	192.4	37.8	37.8	28.3	28.3
変動騒音	普通車両走行 045	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	153.6	153.6	99.4	99.5	30.3	30.3	34.1	34.0
変動騒音	普通車両走行 046	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	108.6	108.6	143.9	143.9	33.3	33.3	30.8	30.8
変動騒音	普通車両走行 047	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	89.1	89.1	163.6	163.7	35.0	35.0	29.7	29.7
変動騒音	普通車両走行 048	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	53.6	53.8	202.8	202.8	39.4	39.4	27.9	27.9
変動騒音	普通車両走行 049	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	141.1	141.2	112.8	112.9	31.0	31.0	33.0	32.9
変動騒音	普通車両走行 050	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	118.4	118.5	134.6	134.7	32.5	32.5	31.4	31.4
変動騒音	普通車両走行 051	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	97.1	97.2	155.5	155.5	34.3	34.2	30.2	30.2
変動騒音	普通車両走行 052	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	75.4	75.5	177.1	177.1	36.5	36.4	29.0	29.0
変動騒音	普通車両走行 053	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	57.2	57.4	196.0	196.1	38.8	38.8	28.2	28.2
変動騒音	普通車両走行 054	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	151.8	151.9	105.5	105.6	30.4	30.4	33.5	33.5
変動騒音	普通車両走行 055	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	106.1	106.1	148.1	148.2	33.5	33.5	30.6	30.6
変動騒音	普通車両走行 056	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	86.3	86.4	166.7	166.8	35.3	35.3	29.6	29.6
変動騒音	普通車両走行 057	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	140.2	140.2	119.6	119.6	31.1	31.1	32.4	32.4
変動騒音	普通車両走行 058	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	117.2	117.3	140.4	140.4	32.6	32.6	31.1	31.1
変動騒音	普通車両走行 059	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	100.8	100.9	155.6	155.7	33.9	33.9	30.2	30.2
変動騒音	普通車両走行 060	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	90.8	90.9	164.3	164.3	34.8	34.8	29.7	29.7
変動騒音	普通車両走行 061	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	79.9	80.0	173.3	173.4	35.9	35.9	29.2	29.2
変動騒音	普通車両走行 062	0.0	74.0	騒音手引	夜 1216 台	68.8	69.0	183.6	183.6	37.2	37.2	28.7	28.7
変動騒音	大型車両走行 01(中型)	0.0	89.1	ASJ	夜 12 台	203.0	203.1	87.1	87.1	42.9	42.9	50.3	50.3
変動騒音	大型車両走行 02(中型)	0.0	89.1	ASJ	夜 12 台	189.2	189.2	101.8	101.8	37.1	34.3	48.9	48.9
変動騒音	大型車両走行 03(中型)	0.0	89.1	ASJ	夜 10 台	177.5	177.5	105.6	105.7	37.8	35.1	48.6	48.6
変動騒音	大型車両走行 04(中型)	0.0	89.1	ASJ	夜 10 台	168.6	168.6	99.9	100.0	44.6	44.6	49.1	49.1
変動騒音	大型車両走行 05(中型)	0.0	89.1	ASJ	夜 10 台	161.2	161.2	97.2	97.3	45.0	45.0	49.3	49.3
変動騒音	大型車両走行 06(中型)	0.0	89.1	ASJ	夜 10 台	147.8	147.9	108.0	108.0	45.7	45.7	48.4	48.4
変動騒音	大型車両走行 07(中型)	0.0	89.1	ASJ	夜 10 台	127.6	127.7	129.7	129.8	47.0	47.0	46.8	46.8
変動騒音	大型車両走行 08(中型)	0.0	89.1	ASJ	夜 10 台	108.1	108.1	151.5	151.5	48.4	48.4	45.5	45.5
変動騒音	大型車両走行 09(中型)	0.0	89.1	ASJ	夜 4 台	94.4	94.4	162.7	162.8	49.6	49.6	44.9	44.9
変動騒音	大型車両走行 10(中型)	0.0	89.1	ASJ	夜 6 台	89.5	89.6	173.3	173.3	50.1	50.1	44.3	44.3
変動騒音	大型車両走行 11(中型)	0.0	89.1	ASJ	夜 6 台	99.2	99.3	162.4	162.4	49.2	49.2	44.9	44.9
変動騒音	大型車両走行 12(中型)	0.0	89.1	ASJ	夜 2 台	104.6	104.6	156.9	156.9	48.7	48.7	45.2	45.2
変動騒音	大型車両走行 13(中型)	0.0	89.1	ASJ	夜 2 台	186.0	186.1	112.4	112.5	37.1	34.1	48.1	48.1
変動騒音	大型車両走行 14(中型)	0.0	89.1	ASJ	夜 2 台	183.1	183.2	122.9	122.9	37.1	34.0	47.3	47.3
変動騒音	大型車両走行 15(中型)	0.0	89.1	ASJ	夜 2 台	182.6	182.6	134.7	134.7	37.0	33.7	46.5	46.5
変動騒音	大型車両走行 16(中型)	0.0	89.1	ASJ	夜 2 台	195.0	195.0	144.7	144.8	28.3	31.5	26.8	27.8
変動騒音	大型車両走行 17(中型)	0.0	89.1	ASJ	夜 2 台	198.3	198.3	154.0	154.1	28.1	31.5	27.6	28.9
変動騒音	大型車両走行 18(中型)	0.0	89.1	ASJ	夜 2 台	204.6	204.6	151.9	152.0	27.9	31.3	28.0	29.3
変動騒音	大型車両走行 19(中型)	0.0	89.1	ASJ	夜 2 台	210.3	210.3	150.8	150.8	27.8	31.1	28.2	29.6
変動騒音	大型車両走行 01(大型)	0.0	92.0	ASJ	夜 4 台	203.0	203.1	87.1	87.1	45.8	45.8	53.2	53.2
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0	92.0	ASJ	夜 4 台	189.2	189.2	101.8	101.8	40.0	37.2	51.8	51.8
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0	92.0	ASJ	夜 4 台	177.5	177.5	105.6	105.7	40.7	38.0	51.5	51.5
変動騒音	大型車両走行 04(大型)	0.0	92.0	ASJ	夜 4 台	168.6	168.6	99.9	100.0	47.5	47.5	52.0	52.0

騒音発生源		発生源の高さ(m) (GLから)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]				各予測地点における 騒音レベル[dB]			
						D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2	D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2
変動騒音	大型車両走行 05(大型)	0.0	92.0	ASJ	夜4台	161.2	161.2	97.2	97.3	47.9	47.9	52.2	52.2
変動騒音	大型車両走行 06(大型)	0.0	92.0	ASJ	夜4台	147.8	147.9	108.0	108.0	48.6	48.6	51.3	51.3
変動騒音	大型車両走行 07(大型)	0.0	92.0	ASJ	夜4台	127.6	127.7	129.7	129.8	49.9	49.9	49.7	49.7
変動騒音	大型車両走行 08(大型)	0.0	92.0	ASJ	夜4台	108.1	108.1	151.5	151.5	51.3	51.3	48.4	48.4
変動騒音	大型車両走行 09(大型)	0.0	92.0	ASJ	夜4台	94.4	94.4	162.7	162.8	52.5	52.5	47.8	47.8
変動騒音	大型車両走行 10(大型)	0.0	92.0	ASJ	夜2台	89.5	89.6	173.3	173.3	53.0	53.0	47.2	47.2
変動騒音	大型車両走行 11(大型)	0.0	92.0	ASJ	夜2台	99.2	99.3	162.4	162.4	52.1	52.1	47.8	47.8
変動騒音	大型車両走行 12(大型)	0.0	92.0	ASJ	夜2台	104.6	104.6	156.9	156.9	51.6	51.6	48.1	48.1
変動騒音	台車平坦走行 01(中型)	0.0	71.0	騒音手引	夜2回	80.8	80.9	184.2	184.2	6.2	6.8	25.7	25.7
変動騒音	台車平坦走行 01(大型)	0.0	71.0	騒音手引	夜3回	80.8	80.9	184.2	184.2	6.2	6.8	25.7	25.7
変動騒音	台車平坦走行 02(中型)	0.0	71.0	騒音手引	夜1回	109.3	109.4	151.4	151.4	30.2	30.2	27.4	27.4
変動騒音	台車平坦走行 02(大型)	0.0	71.0	騒音手引	夜1回	109.3	109.4	151.4	151.4	30.2	30.2	27.4	27.4
衝撃騒音	荷さばき作業 01(中型)	1.5	86.1	騒音手引	夜2回	80.8	80.9	184.2	184.2	26.4	27.1	40.8	40.8
衝撃騒音	荷さばき作業 01(大型)	1.5	86.1	騒音手引	夜3回	80.8	80.9	184.2	184.2	26.4	27.1	40.8	40.8
衝撃騒音	荷さばき作業 02(中型)	1.5	86.1	騒音手引	夜1回	109.3	109.3	151.3	151.4	45.3	45.3	42.5	42.5
衝撃騒音	荷さばき作業 02(大型)	1.5	86.1	騒音手引	夜1回	109.3	109.3	151.3	151.4	45.3	45.3	42.5	42.5
衝撃騒音	台車段差越え 01(中型)	0.0	83.0	騒音手引	夜2台	80.8	80.9	184.2	184.2	15.2	15.8	37.7	37.7
衝撃騒音	台車段差越え 01(大型)	0.0	83.0	騒音手引	夜3台	80.8	80.9	184.2	184.2	15.2	15.8	37.7	37.7
衝撃騒音	台車段差越え 02(中型)	0.0	83.0	騒音手引	夜1台	109.3	109.4	151.4	151.4	42.2	42.2	39.4	39.4
衝撃騒音	台車段差越え 02(大型)	0.0	83.0	騒音手引	夜1台	109.3	109.4	151.4	151.4	42.2	42.2	39.4	39.4
各予測地点における 夜間(午後10時～午前6時)の等価騒音レベル				各予測地点における騒音に係る 環境基準に基づく当該出店地の地域の類型									
D 地点(高さ1.2m):45.0dB				無指定地域		B 類型				基準値:45dB			
D 地点(高さ4.2m):45.4dB				無指定地域		B 類型				基準値:45dB			
E 地点(高さ1.2m):42.0dB				無指定地域		B 類型				基準値:45dB			
E 地点(高さ4.2m):42.2dB				無指定地域		B 類型				基準値:45dB			

<評価>

すべての予測地点において、夜間の等価騒音レベルは環境基準を満たします。

従って、周辺の生活環境に与える影響は軽微であると考えます。

万が一、周辺の住居の方々より騒音のご意見を頂いた場合には、原因を明らかにし、当該店舗が起因している場合には、最大限対応いたします。

4.2 夜間に発生する騒音毎の騒音レベルの最大値の予測結果

店舗から発生することが見込まれる騒音について、夜間(午後 10 時～翌午前 5 時)における騒音レベルの最大値の予測を下表に示します。

表-7 各予測地点における最大値騒音レベルの予測結果(敷地境界)

【P1～P4(1.2)】

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GL.から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r								Ls							
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]								各予測地点における 騒音レベル [dB]							
						P1 1.2	P1 4.2	P2 1.2	P2 4.2	P3 1.2	P3 4.2	P4 1.2	P1 1.2	P1 4.2	P2 1.2	P2 4.2	P3 1.2	P3 4.2	P4 1.2		
定常騒音	キュービクル 01	1.5	46.4	メーカー値	22時～翌6時	145.3	145.3	120.8	120.9	72.7	72.7	17.6	-12.3	-9.0	-14.7	-8.1	-13.1	-6.3	-4.6		
定常騒音	キュービクル 02	2.3	48.0	メーカー値	22時～翌6時	33.5	33.5	64.9	64.9	140.8	140.8	171.3	-5.8	-1.0	-7.4	-4.9	-12.3	-11.1	-13.1		
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.0	62.5	メーカー値	22時～翌6時	141.3	141.3	113.4	113.5	53.2	53.3	10.2	4.0	7.9	1.9	8.6	28.0	28.0	42.3		
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.0	62.5	メーカー値	22時～翌6時	142.3	142.3	114.6	114.6	54.8	54.8	8.7	4.0	7.8	1.8	8.5	27.7	27.7	43.7		
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.0	65.5	メーカー値	22時～翌6時	143.6	143.6	116.1	116.1	56.7	56.7	6.9	7.0	10.8	4.6	11.4	30.4	30.4	48.8		
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.0	65.5	メーカー値	22時～翌6時	145.2	145.2	117.8	117.9	58.8	58.9	4.8	6.9	10.7	4.5	11.3	30.1	30.1	51.9		
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.0	65.5	メーカー値	22時～翌6時	146.7	146.7	119.6	119.6	61.0	61.0	2.8	6.9	10.7	4.3	11.2	29.8	29.8	56.4		
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.0	65.5	メーカー値	22時～翌6時	148.7	148.7	121.8	121.8	63.7	63.7	1.6	6.8	10.6	4.2	11.0	29.4	29.4	61.2		
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.0	69.0	メーカー値	22時～翌6時	150.7	150.7	124.0	124.0	66.4	66.4	3.4	10.3	14.0	7.5	14.4	32.6	32.6	58.4		
定常騒音	空調機室外機 01	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	127.2	127.2	97.6	97.6	33.1	33.2	30.4	5.6	9.5	4.8	10.9	33.6	33.6	34.4		
定常騒音	空調機室外機 02	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	128.0	128.0	98.5	98.5	34.3	34.5	29.1	5.6	9.5	4.7	10.9	33.3	33.3	34.7		
定常騒音	空調機室外機 03	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	128.9	128.9	99.5	99.6	35.8	35.9	27.7	5.5	9.4	4.5	10.8	32.9	32.9	35.2		
定常騒音	空調機室外機 04	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	129.7	129.7	100.4	100.5	37.0	37.1	26.4	5.5	9.4	4.4	10.7	32.6	32.6	35.6		
定常騒音	空調機室外機 05	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	131.4	131.4	102.3	102.4	39.6	39.7	23.9	5.4	9.3	4.3	10.6	32.0	32.0	36.4		
定常騒音	空調機室外機 06	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	132.2	132.2	103.3	103.3	40.8	40.9	22.6	5.4	9.3	4.2	10.5	31.8	31.8	36.9		
定常騒音	空調機室外機 07	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	133.0	133.0	104.2	104.3	42.1	42.2	21.4	5.4	9.3	4.1	10.5	31.5	31.5	37.4		
定常騒音	空調機室外機 08	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	134.0	134.0	105.3	105.4	43.5	43.6	19.9	5.4	9.2	4.0	10.4	31.2	31.2	38.0		
定常騒音	空調機室外機 09	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	134.8	134.8	106.3	106.3	44.8	44.9	18.7	5.3	9.2	3.9	10.3	31.0	31.0	38.6		
定常騒音	空調機室外機 10	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	135.7	135.7	107.3	107.3	46.1	46.1	17.4	5.3	9.1	3.8	10.2	30.7	30.7	39.2		
定常騒音	空調機室外機 11	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	136.5	136.5	108.2	108.3	47.3	47.4	16.2	5.3	9.1	3.7	10.2	30.5	30.5	39.8		
定常騒音	空調機室外機 12	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	137.4	137.4	109.2	109.3	48.6	48.7	14.9	5.2	9.1	3.6	10.1	30.3	30.3	40.5		
定常騒音	空調機室外機 13	1.4	57.0	メーカー値	22時～翌6時	139.0	139.1	111.1	111.1	51.0	51.0	12.6	-1.8	2.0	-3.6	3.0	22.9	22.8	35.0		
定常騒音	空調機室外機 14	1.4	55.0	メーカー値	22時～翌6時	120.3	120.4	99.5	99.5	72.4	72.4	43.0	-3.4	-1.3	-3.1	2.1	-3.4	-0.6	-3.4		
定常騒音	空調機室外機 15	1.4	60.0	メーカー値	22時～翌6時	119.7	119.7	99.1	99.2	73.1	73.2	44.3	1.5	3.6	2.1	7.1	1.5	4.2	1.3		
定常騒音	空調機室外機 16	1.4	62.0	メーカー値	22時～翌6時	119.1	119.1	98.8	98.8	73.9	73.9	45.5	3.5	5.4	4.2	9.1	3.4	6.1	3.1		
定常騒音	空調機室外機 17	1.4	54.0	メーカー値	22時～翌6時	120.3	120.4	99.8	99.8	73.7	73.7	44.2	-4.5	-2.5	-4.0	1.1	-2.2	-1.8	-4.7		
定常騒音	空調機室外機 18	0.8	55.0	メーカー値	22時～翌6時	119.7	119.8	99.5	99.5	74.4	74.5	45.4	-1.4	-1.7	-0.1	1.5	3.0	2.5	-4.0		
定常騒音	空調機室外機 19	0.8	57.0	メーカー値	22時～翌6時	115.7	115.7	97.1	97.2	78.6	78.6	53.0	-2.9	-2.4	-0.6	3.0	0.6	0.4	-3.3		
定常騒音	空調機室外機 20	0.6	58.0	メーカー値	22時～翌6時	115.1	115.2	96.9	96.9	79.4	79.5	54.2	-0.2	-0.4	1.2	3.5	3.3	3.0	-2.5		
定常騒音	空調機室外機 21	0.6	57.0	メーカー値	22時～翌6時	116.3	116.3	97.8	97.8	79.1	79.1	52.9	2.9	2.6	4.2	3.7	6.6	6.2	-3.3		
定常騒音	空調機室外機 22	1.1	60.0	メーカー値	22時～翌6時	115.8	115.8	97.5	97.6	79.9	80.0	54.2	1.1	0.9	2.7	6.1	4.9	4.5	-0.4		
定常騒音	空調機室外機 23	0.7	64.0	メーカー値	22時～翌6時	49.2	49.4	17.9	18.2	61.9	62.0	104.7	30.2	30.1	38.9	38.8	2.0	8.2	-0.6		
定常騒音	空調機室外機 24	1.5	64.0	メーカー値	22時～翌6時	50.3	50.4	18.8	19.0	60.8	60.9	104.1	30.0	30.0	38.5	38.4	2.3	8.5	-0.5		
定常騒音	空調機室外機 25	0.8	64.0	メーカー値	22時～翌6時	51.4	51.5	19.7	20.0	59.7	59.8	103.4	29.8	29.8	38.1	38.0	2.4	8.5	-0.4		
定常騒音	空調機室外機 26	1.1	64.0	メーカー値	22時～翌6時	52.5	52.6	20.6	20.9	58.6	58.6	102.8	29.6	29.6	37.7	37.6	2.6	8.7	-0.3		
定常騒音	空調機室外機 27	1.1	64.0	メーカー値	22時～翌6時	53.6	53.7	21.6	21.8	57.4	57.5	102.1	29.4	29.4	37.3	37.2	2.7	8.9	-0.2		
定常騒音	空調機室外機 28	2.0	71.5	メーカー値	22時～翌6時	153.0	153.0	127.2	127.2	72.3	72.3	10.0	12.8	16.4	9.7	16.6	16.2	20.3	25.6		
定常騒音	空調機室外機 29	1.2	60.5	メーカー値	22時～翌6時	150.0	150.0	124.8	124.8	72.8	72.9	13.1	1.3	4.8	-1.2	5.6	2.7	8.6	11.8		
定常騒音	空調機室外機 30	1.4	64.5	メーカー値	22時～翌6時	149.0	149.0	124.0	124.1	73.0	73.1	14.3	5.5	9.0	3.0	9.7	6.2	12.5	15.2		
定常騒音	排気口 01	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	106.4	106.3	73.7	73.7	10.2	9.8	73.2	-2.0	0.8	-1.1	3.2	31.8	32.1	14.7		
定常騒音	排気口 02	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	109.9	109.9	77.6	77.6	3.2	1.5	63.2	-2.9	0.8	-2.6	2.8	42.0	48.6	16.0		
定常騒音	排気口 03	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	114.7	114.7	83.1	83.1	10.8	10.4	53.1	-3.8	0.4	-3.9	2.1	31.4	31.7	17.5		
定常騒音	排気口 04	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	120.1	120.1	89.3	89.3	20.6	20.4	43.1	-4.1	0.1	-5.0	1.3	25.7	25.8	19.3		
定常騒音	排気口 05	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	125.9	125.9	96.0	96.0	30.5	30.3	33.2	-4.3	-0.2	-6.0	0.6	22.3	22.4	21.6		
定常騒音	排気口 06	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	132.1	132.1	103.2	103.1	40.4	40.3	23.3	-4.5	-0.5	-7.0	-0.1	19.9	19.9	24.7		
定常騒音	排気口 07	4.0	44.5	メーカー値	22時～翌6時	138.4	138.4	110.3	110.3	49.8	49.8	14.0	-12.2	-8.3	-15.3	-8.3	10.5	10.6	21.6		
定常騒音	排気口 08	4.0	38.5	メーカー値	22時～翌6時	141.4	141.3	117.4	117.4	72.3	72.3	21.5	-17.5	-14.3	-21.4	-14.6	-21.3	-13.8	-13.3		
定常騒音	排気口 09	4.0	32.5	メーカー値	22時～翌6時	140.8	140.8	117.0	117.0	72.6	72.5	22.4	-23.4	-20.3	-27.3	-20.5	-27.5	-20.0	-19.7		
定常騒音	排気口 10	6.5	45.5	メーカー値	22時～翌6時	125.9	125.8	102.7	102.6	65.9	65.7	32.1	-6.5	-3.0	-11.7	-4.7	-14.8	-7.2	-9.3		
定常騒音	排気口 11	6.5	69.5	メーカー値	22時～翌6時	125.4	125.3	102.4	102.3	66.3	66.1	32.9	17.6	21.0	12.5	19.4	9.1	16.6	14.5		
定常騒音	排気口 12	6.5	69.5	メーカー値	22時～翌6時	125.1	125.0	102.2	102.1	66.6	66.4	33.6	17.7	21.1	12.6	19.4	9.0	16.5	14.3		
定常騒音	排気口 13	6.5	64.5	メーカー値	22時～翌6時	124.6	124.5	101.9	101.8	67.0	66.8	34.4	12.8	16.2	7.7	14.5	3.8	11.4	9.0		
定常騒音	排気口 14	6.5	69.5	メーカー値	22時～翌6時	124.2	124.1	101.6	101.5	67.4	67.2	35.1	17.9	21.2	12.9	19.6	8.8	16.3	13.9		
定常騒音	排気口 15	6.5	69.5	メーカー値	22時～翌6時	123.9	123.8	101.4	101.3	67.7	67.5	35.7	18.0	21.3</							

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GLから)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r								Ls							
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]								各予測地点における 騒音レベル[dB]							
						P1	P1	P2	P2	P3	P3	P4	P1	P1	P2	P2	P3	P3	P4		
						1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	
定常騒音	排気口 19	3.0	36.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	114.5	114.5	96.6	96.6	80.5	80.4	55.8	-21.5	-20.2	-19.3	-15.8	-27.2	-20.7	-24.4		
定常騒音	排気口 20	3.0	34.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	114.1	114.1	96.5	96.5	81.2	81.1	56.8	-23.9	-22.7	-21.2	-17.9	-29.3	-22.8	-26.6		
定常騒音	排気口 21	3.0	45.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	113.7	113.7	96.3	96.3	81.8	81.8	57.8	-13.4	-12.4	-10.1	-7.1	-18.5	-11.9	-15.7		
定常騒音	排気口 22	3.0	45.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	113.3	113.3	96.2	96.2	82.6	82.6	58.9	-13.6	-12.8	-9.7	-7.0	-18.0	-11.5	-15.4		
定常騒音	排気口 23	6.5	59.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	112.5	112.4	95.6	95.5	83.1	82.9	60.2	18.5	18.5	11.6	14.5	-4.0	3.0	-1.1		
定常騒音	排気口 24	3.0	45.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	85.2	85.2	66.8	66.8	68.8	68.8	71.2	6.4	6.4	8.5	8.5	-17.6	-11.3	-17.3		
定常騒音	排気口 25	3.0	38.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	84.2	84.2	65.7	65.7	68.3	68.3	71.7	-0.5	-0.5	1.6	1.6	-24.6	-18.2	-24.3		
定常騒音	排気口 26	3.0	45.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	83.3	83.3	64.7	64.7	67.9	67.9	72.2	6.6	6.6	8.8	8.8	-17.5	-11.2	-17.4		
変動騒音	普通車両走行 001	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	68.9	69.0	81.3	81.4	132.7	132.7	140.7	16.7	21.0	35.8	35.8	6.1	12.5	6.3		
変動騒音	普通車両走行 002	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	61.9	62.0	67.7	67.8	114.8	114.9	124.5	38.2	38.1	37.4	37.4	7.4	13.7	7.3		
変動騒音	普通車両走行 003	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	32.8	33.0	1.2	4.2	78.0	78.1	116.8	43.7	43.6	72.4	61.5	10.7	17.0	8.7		
変動騒音	普通車両走行 004	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	12.1	12.7	22.3	22.6	97.9	98.0	134.3	52.4	51.9	47.1	46.9	8.8	15.2	7.3		
変動騒音	普通車両走行 005	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	15.2	15.7	10.2	11.0	78.0	78.1	116.8	50.4	50.1	53.8	53.2	10.7	17.0	8.7		
変動騒音	普通車両走行 006	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	12.1	12.7	31.7	32.0	102.2	102.3	128.4	52.4	51.9	44.0	43.9	8.4	14.6	7.4		
変動騒音	普通車両走行 007	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	31.0	31.2	38.2	38.4	100.9	101.0	119.4	44.2	44.1	42.4	42.3	8.4	14.7	7.9		
変動騒音	普通車両走行 008	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	31.0	31.2	27.5	27.8	88.1	88.2	117.5	44.2	44.1	45.2	45.1	9.6	15.9	8.3		
変動騒音	普通車両走行 009	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	34.0	34.3	21.6	22.0	74.1	74.2	107.4	43.4	43.3	47.3	47.2	11.1	17.3	9.3		
変動騒音	普通車両走行 010	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	33.8	34.0	10.2	11.0	74.1	74.2	107.4	43.4	43.4	53.8	53.2	11.1	17.3	9.3		
変動騒音	普通車両走行 011	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	42.0	42.2	21.6	22.0	72.3	72.4	96.4	41.5	41.5	47.3	47.2	11.3	17.4	9.9		
変動騒音	普通車両走行 012	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	55.3	55.5	71.5	71.6	130.5	130.5	145.2	17.8	22.0	16.4	18.1	6.3	12.6	6.1		
変動騒音	普通車両走行 013	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	48.5	48.7	58.0	58.2	114.0	114.1	130.6	18.1	19.7	38.7	38.7	7.4	13.7	7.0		
変動騒音	普通車両走行 014	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	46.6	46.8	48.7	48.9	100.9	101.0	119.4	40.6	40.6	40.2	40.2	8.4	14.7	7.9		
変動騒音	普通車両走行 015	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	46.6	46.8	40.9	41.1	86.6	86.7	107.6	40.6	40.6	41.8	41.7	9.7	15.9	8.8		
変動騒音	普通車両走行 016	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	48.7	48.9	37.2	37.4	72.3	72.4	96.4	40.2	40.2	42.6	42.5	11.3	17.4	9.9		
変動騒音	普通車両走行 017	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	48.5	48.7	58.0	58.2	114.0	114.1	124.5	18.1	19.7	38.7	38.7	7.4	13.7	7.3		
変動騒音	普通車両走行 018	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	54.6	54.7	37.2	37.4	72.3	72.4	86.2	39.3	39.2	42.6	42.5	11.3	17.4	10.6		
変動騒音	普通車両走行 019	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	61.9	62.0	67.7	67.8	114.8	114.9	123.3	38.2	38.1	37.4	37.4	7.4	13.7	7.4		
変動騒音	普通車両走行 020	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	63.4	63.6	58.9	59.0	94.6	94.7	104.3	38.0	37.9	38.6	38.6	9.0	15.3	8.9		
変動騒音	普通車両走行 021	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	63.9	64.0	54.0	54.1	74.2	74.3	86.2	37.9	37.9	39.4	39.3	11.1	17.3	10.6		
変動騒音	普通車両走行 022	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	64.8	65.0	70.0	70.1	115.2	115.3	119.6	37.8	37.7	37.1	37.1	7.3	13.7	7.6		
変動騒音	普通車両走行 023	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	80.9	81.0	88.8	88.9	131.4	131.5	132.7	16.3	20.2	35.0	35.0	6.2	12.6	6.7		
変動騒音	普通車両走行 024	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	75.6	75.7	78.7	78.8	117.3	117.3	119.6	36.4	36.4	36.1	36.1	7.2	13.6	7.6		
変動騒音	普通車両走行 025	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	75.6	75.7	78.7	78.8	117.3	117.3	118.0	36.4	36.4	36.1	36.1	7.2	13.6	7.7		
変動騒音	普通車両走行 026	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	69.5	69.6	54.0	54.1	74.2	74.3	78.4	37.2	37.1	39.4	39.3	11.1	17.3	11.2		
変動騒音	普通車両走行 027	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	80.1	80.2	74.5	74.6	98.9	99.0	98.0	35.9	35.9	36.6	36.5	8.7	15.1	9.3		
変動騒音	普通車両走行 028	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	80.5	80.6	70.6	70.7	79.6	79.7	78.4	35.9	35.9	37.0	37.0	10.6	16.9	11.2		
変動騒音	普通車両走行 029	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	81.2	81.3	83.5	83.6	118.7	118.8	115.0	35.8	35.8	35.6	35.6	7.1	13.5	25.2		
変動騒音	普通車両走行 030	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	85.0	85.1	70.6	70.7	79.6	79.7	73.8	35.4	35.4	37.0	37.0	10.6	16.9	11.6		
変動騒音	普通車両走行 031	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	95.7	95.8	89.4	89.5	105.1	105.2	94.4	34.4	34.4	35.0	35.0	8.3	14.8	26.6		
変動騒音	普通車両走行 032	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	96.0	96.1	86.2	86.3	87.2	87.3	73.8	34.4	34.3	35.3	35.3	10.0	16.5	11.6		
変動騒音	普通車両走行 033	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	96.6	96.7	97.0	97.1	124.0	124.1	114.1	34.3	34.3	34.3	34.3	6.8	13.3	7.9		
変動騒音	普通車両走行 034	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	99.8	99.9	86.2	86.3	87.2	87.3	72.4	34.0	34.0	35.3	35.3	10.0	16.5	11.8		
変動騒音	普通車両走行 035	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	113.6	113.7	112.5	112.5	131.6	131.7	114.1	32.9	32.9	33.0	33.0	6.4	13.0	7.9		
変動騒音	普通車両走行 036	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	112.8	112.9	105.9	106.0	114.1	114.1	93.3	33.0	32.9	33.5	33.5	7.7	14.4	9.6		
変動騒音	普通車両走行 037	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	113.0	113.1	103.3	103.3	97.8	97.9	72.4	32.9	32.9	33.7	33.7	9.2	15.9	11.7		
変動騒音	普通車両走行 038	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	114.1	114.2	114.2	114.3	135.3	135.3	118.3	32.9	32.8	32.8	32.8	6.2	12.7	7.6		
変動騒音	普通車両走行 039	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	116.3	116.4	103.3	103.3	97.8	97.9	72.4	32.7	32.7	33.7	33.7	9.2	15.9	11.7		
変動騒音	普通車両走行 040	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	129.1	129.1	122.3	122.3	125.7	125.8	97.1	31.8	31.8	32.3	32.2	7.0	13.8	9.3		
変動騒音	普通車両走行 041	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	129.2	129.2	119.5	119.6	109.4	109.5	74.8	31.8	31.8	32.5	32.4	26.9	24.2	11.5		
変動騒音	普通車両走行 042	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	132.1	132.2	119.5	119.6	97.3	97.4	55.5	31.6	31.6	32.5	32.4	27.8	25.0	14.1		
変動騒音	普通車両走行 043	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	137.9	137.9	120.7	120.8	88.1	88.2	37.2	25.4	23.4	26.4	24.3	11.8	18.9	17.5		
変動騒音	普通車両走行 044	0.0～0.0																			

騒音発生源	発生源の高さ(m) (GLから)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r								Ls								
		騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの								各予測地点における								
					距離[m]								騒音レベル[dB]								
					P1 1.2	P1 4.2	P2 1.2	P2 4.2	P3 1.2	P3 4.2	P4 1.2	P1 1.2	P1 4.2	P2 1.2	P2 4.2	P3 1.2	P3 4.2	P4 1.2			
変動騒音	普通車両走行 060	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	164.5	164.5	148.6	148.6	121.9	122.0	70.2	29.7	29.7	24.3	21.6	25.4	21.9	12.6		
変動騒音	普通車両走行 061	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	162.8	162.9	144.6	144.6	111.6	111.7	57.3	23.6	21.3	24.5	22.0	9.8	17.1	14.4		
変動騒音	普通車両走行 062	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	162.3	162.4	141.7	141.8	102.1	102.2	44.7	23.7	21.5	24.7	22.3	11.4	18.5	16.7		
変動騒音	大型車両走行 01(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 10 台	66.6	66.7	80.2	80.3	133.6	133.7	143.0	31.9	36.3	51.0	51.0	21.2	27.5	21.2		
変動騒音	大型車両走行 02(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 10 台	59.4	59.5	66.9	67.0	116.7	116.7	127.8	32.8	35.1	52.6	52.6	22.3	28.6	22.2		
変動騒音	大型車両走行 03(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 8 台	59.4	59.5	66.9	67.0	116.7	116.7	121.5	32.8	35.1	52.6	52.6	22.3	28.6	22.6		
変動騒音	大型車両走行 04(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 8 台	76.6	76.7	80.5	80.6	119.5	119.6	117.5	51.4	51.4	51.0	51.0	22.2	28.5	39.7		
変動騒音	大型車両走行 05(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 8 台	94.1	94.1	95.5	95.6	124.9	124.9	116.2	49.6	49.6	49.5	49.5	21.9	28.3	22.9		
変動騒音	大型車両走行 06(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 8 台	110.5	110.5	103.9	104.0	113.7	113.8	94.4	48.2	48.2	48.8	48.8	22.8	29.4	24.6		
変動騒音	大型車両走行 07(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 8 台	110.6	110.7	100.9	101.0	96.4	96.5	72.7	48.2	48.2	49.0	49.0	24.4	31.1	26.8		
変動騒音	大型車両走行 08(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 8 台	113.9	114.0	100.8	100.9	81.3	81.4	50.9	48.0	48.0	49.0	49.0	45.3	43.6	29.8		
変動騒音	大型車両走行 09(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	121.1	121.2	102.5	102.6	81.3	81.4	50.9	42.3	41.1	43.6	42.3	45.3	43.6	29.8		
変動騒音	大型車両走行 10(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 6 台	121.1	121.2	102.5	102.6	69.7	69.8	29.1	42.3	41.1	43.6	42.3	46.3	44.6	34.3		
変動騒音	大型車両走行 11(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 6 台	119.0	119.0	100.1	100.2	79.4	79.5	50.9	28.8	41.7	31.7	43.0	45.8	44.4	29.8		
変動騒音	大型車両走行 12(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	114.8	114.9	98.7	98.8	79.4	79.5	51.0	47.9	47.9	25.6	43.3	45.8	44.4	29.8		
変動騒音	大型車両走行 13(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	47.5	47.7	58.7	58.8	116.2	116.3	127.8	33.8	36.0	53.7	53.7	22.3	28.7	22.2		
変動騒音	大型車両走行 14(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	44.9	45.1	46.3	46.4	99.2	99.3	118.9	56.1	56.0	55.8	55.8	23.7	30.0	23.0		
変動騒音	大型車両走行 15(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	27.5	27.8	34.8	35.1	99.2	99.3	118.9	60.3	60.2	58.3	58.2	23.7	30.0	23.0		
変動騒音	大型車両走行 16(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	10.1	10.9	29.9	30.2	101.1	101.2	129.3	69.0	68.4	59.6	59.5	23.6	29.8	22.5		
変動騒音	大型車両走行 17(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	10.1	10.9	20.1	20.5	96.8	96.9	134.5	69.0	68.4	63.0	62.8	24.0	30.4	22.5		
変動騒音	大型車両走行 18(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	3.3	5.2	29.9	30.2	105.9	106.0	141.2	78.6	74.7	59.6	59.5	23.2	29.6	21.9		
変動騒音	大型車両走行 19(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	3.3	5.2	32.2	32.5	110.0	110.1	147.2	78.6	74.7	58.9	58.9	22.9	29.4	21.7		
変動騒音	大型車両走行 01(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	66.6	66.7	80.2	80.3	133.6	133.7	143.0	34.8	39.2	53.9	53.9	24.1	30.4	24.1		
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	59.4	59.5	66.9	67.0	116.7	116.7	127.8	35.7	38.0	55.5	55.5	25.2	31.5	25.1		
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	59.4	59.5	66.9	67.0	116.7	116.7	121.5	35.7	38.0	55.5	55.5	25.2	31.5	25.5		
変動騒音	大型車両走行 04(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	76.6	76.7	80.5	80.6	119.5	119.6	117.5	54.3	54.3	53.9	53.9	25.1	31.4	42.6		
変動騒音	大型車両走行 05(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	94.1	94.1	95.5	95.6	124.9	124.9	116.2	52.5	52.5	52.4	52.4	24.8	31.2	25.8		
変動騒音	大型車両走行 06(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	110.5	110.5	103.9	104.0	113.7	113.8	94.4	51.1	51.1	51.7	51.7	25.7	32.3	27.5		
変動騒音	大型車両走行 07(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	110.6	110.7	100.9	101.0	96.4	96.5	72.7	51.1	51.1	51.9	51.9	27.3	34.0	29.7		
変動騒音	大型車両走行 08(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	113.9	114.0	100.8	100.9	81.3	81.4	50.9	50.9	50.9	51.9	51.9	48.2	46.5	32.7		
変動騒音	大型車両走行 09(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	121.1	121.2	102.5	102.6	81.3	81.4	50.9	45.2	44.0	46.5	45.2	48.2	46.5	32.7		
変動騒音	大型車両走行 10(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 2 台	121.1	121.2	102.5	102.6	69.7	69.8	29.1	45.2	44.0	46.5	45.2	49.2	47.5	37.2		
変動騒音	大型車両走行 11(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 2 台	119.0	119.0	100.1	100.2	79.4	79.5	50.9	31.7	44.6	34.6	45.9	48.7	47.3	32.7		
変動騒音	大型車両走行 12(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 2 台	114.8	114.9	98.7	98.8	79.4	79.5	51.0	50.8	50.8	28.5	46.2	48.7	47.3	32.7		
変動騒音	台車平坦走行 01(中型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 1 回	131.5	131.6	108.5	108.6	69.7	69.8	29.1	29.2	27.9	30.8	29.3	34.2	31.9	18.5		
変動騒音	台車平坦走行 01(大型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 3 回	131.5	131.6	108.5	108.6	69.7	69.8	29.1	29.2	27.9	30.8	29.3	34.2	31.9	18.5		
変動騒音	台車平坦走行 02(中型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 1 回	114.8	114.9	98.7	98.8	86.9	87.0	61.9	35.8	35.8	9.8	31.2	33.2	31.5	12.3		
変動騒音	台車平坦走行 02(大型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 1 回	114.8	114.9	98.7	98.8	86.9	87.0	61.9	35.8	35.8	9.8	31.2	33.2	31.5	12.3		
衝撃騒音	荷さばき作業 01(中型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 1 回	131.5	131.6	108.5	108.5	69.7	69.7	29.1	29.7	30.2	30.9	32.0	34.7	33.4	30.3		
衝撃騒音	荷さばき作業 01(大型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 3 回	131.5	131.6	108.5	108.5	69.7	69.7	29.1	29.7	30.2	30.9	32.0	34.7	33.4	30.3		
衝撃騒音	荷さばき作業 02(中型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 1 回	114.8	114.8	98.7	98.8	86.9	86.9	61.9	44.3	44.3	29.7	29.1	32.1	31.2	24.0		
衝撃騒音	荷さばき作業 02(大型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 1 回	114.8	114.8	98.7	98.8	86.9	86.9	61.9	44.3	44.3	29.7	29.1	32.1	31.2	24.0		
衝撃騒音	台車段差越え 01(中型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 1 台	131.5	131.6	108.5	108.6	69.7	69.8	29.1	42.0	40.2	43.5	41.5	46.8	43.7	28.4		
衝撃騒音	台車段差越え 01(大型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 3 台	131.5	131.6	108.5	108.6	69.7	69.8	29.1	42.0	40.2	43.5	41.5	46.8	43.7	28.4		
衝撃騒音	台車段差越え 02(中型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 1 台	114.8	114.9	98.7	98.8	86.9	87.0	61.9	48.8	48.8	19.8	43.8	46.1	43.8	22.3		
衝撃騒音	台車段差越え 02(大型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 1 台	114.8	114.9	98.7	98.8	86.9	87.0	61.9	48.8	48.8	19.8	43.8	46.1	43.8	22.3		
各予測地点における 夜間騒音レベルの最大値				各予測地点における 区域の区分と基準値																	
P1 地点(高さ 1.2m):78.6dB				無指定地域						その他の区域						基準値:55dB					
P1 地点(高さ 4.2m):74.7dB				無指定地域						その他の区域						基準値:55dB					
P2 地点(高さ 1.2m):72.4dB				無指定地域						その他の区域						基準値:55dB					
P2 地点(高さ 4.2m):62.8dB				無指定地域						その他の区域						基準値:55dB					
P3 地点(高さ 1.2m):49.2dB				無指定地域						その他の区域						基準値:55dB					
P3 地点(高さ 4.2m):48.6dB				無指定地域						その他の区域						基準値:55dB					
P4 地点(高さ 1.2m):61.2dB				無指定地域						その他の区域						基準値:55dB					

【P4(4.2)～P7】

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GLから)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間 (時～時) 又は 騒音発生回数	r							Ls						
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]							各予測地点における 騒音レベル[dB]						
						P4	P5	P5	P6	P6	P7	P7	P4	P5	P5	P6	P6	P7	P7
						4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2
定常騒音	キュービクル 01	1.5	46.4	メーカー値	22時～翌6時	17.8	27.6	27.7	123.1	123.1	146.5	146.5	0.7	17.6	17.5	4.6	4.6	-6.2	-8.0
定常騒音	キュービクル 02	2.3	48.0	メーカー値	22時～翌6時	171.4	189.0	189.0	160.5	160.5	57.7	57.7	-12.0	-6.3	-10.6	-12.5	-11.2	-7.2	-3.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.0	62.5	メーカー値	22時～翌6時	10.4	44.8	44.8	143.8	143.9	154.4	154.4	42.1	9.3	11.9	2.7	4.0	4.0	6.6
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.0	62.5	メーカー値	22時～翌6時	8.9	43.2	43.2	143.0	143.0	154.7	154.7	43.5	9.4	11.8	2.7	4.0	4.0	6.5
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.0	65.5	メーカー値	22時～翌6時	7.2	41.3	41.4	142.2	142.2	155.2	155.2	48.4	12.5	14.6	5.7	7.0	7.0	9.5
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.0	65.5	メーカー値	22時～翌6時	5.2	39.2	39.3	141.2	141.2	155.8	155.8	51.2	12.4	14.3	5.6	6.8	7.0	9.5
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.0	65.5	メーカー値	22時～翌6時	3.5	37.1	37.1	140.3	140.3	156.4	156.5	54.6	12.3	13.9	5.0	6.0	7.0	9.5
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.0	65.5	メーカー値	22時～翌6時	2.6	34.5	34.5	139.3	139.3	157.3	157.3	57.1	11.9	13.1	3.9	4.6	7.0	9.4
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.0	69.0	メーカー値	22時～翌6時	4.0	31.8	31.9	138.2	138.3	158.2	158.2	57.0	38.9	38.9	5.3	5.7	10.4	12.9
定常騒音	空調機室外機 01	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	30.5	64.7	64.8	153.3	153.3	149.6	149.6	34.3	8.7	12.5	11.7	9.5	5.0	7.6
定常騒音	空調機室外機 02	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	29.2	63.5	63.5	152.5	152.6	149.8	149.8	34.7	8.8	12.5	11.7	9.6	5.0	7.6
定常騒音	空調機室外機 03	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	27.8	62.0	62.1	151.8	151.8	150.0	150.0	35.1	8.9	12.6	11.6	9.6	5.0	7.5
定常騒音	空調機室外機 04	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	26.6	60.8	60.9	151.1	151.1	150.2	150.2	35.5	9.0	12.6	11.6	9.6	5.0	7.5
定常騒音	空調機室外機 05	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	24.0	58.2	58.3	149.7	149.8	150.6	150.6	36.4	9.2	12.7	11.5	9.7	5.0	7.5
定常騒音	空調機室外機 06	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	22.8	57.0	57.0	149.1	149.1	150.8	150.8	36.8	9.3	12.7	11.5	9.7	5.0	7.5
定常騒音	空調機室外機 07	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	21.5	55.7	55.8	148.4	148.5	151.1	151.1	37.3	9.4	12.7	11.4	9.7	4.9	7.5
定常騒音	空調機室外機 08	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	20.1	54.3	54.4	147.7	147.7	151.3	151.4	37.9	9.5	12.7	11.3	9.7	4.9	7.5
定常騒音	空調機室外機 09	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	18.9	53.0	53.1	147.1	147.1	151.6	151.6	38.5	9.6	12.7	11.3	9.7	4.9	7.5
定常騒音	空調機室外機 10	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	17.7	51.8	51.9	146.4	146.5	151.9	151.9	39.1	9.7	12.7	11.3	9.7	4.9	7.5
定常騒音	空調機室外機 11	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	16.4	50.5	50.6	145.8	145.8	152.1	152.2	39.7	9.8	12.7	11.3	9.7	4.9	7.5
定常騒音	空調機室外機 12	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	15.2	49.3	49.4	145.2	145.2	152.4	152.4	40.4	9.9	12.6	11.3	9.7	4.9	7.5
定常騒音	空調機室外機 13	1.4	57.0	メーカー値	22時～翌6時	12.9	46.9	47.0	144.1	144.1	153.0	153.0	34.8	3.0	5.6	-3.9	-2.8	-2.1	0.4
定常騒音	空調機室外機 14	1.4	55.0	メーカー値	22時～翌6時	43.1	52.2	52.3	105.1	105.2	116.9	116.9	2.8	20.6	20.6	14.6	14.6	-4.9	-3.8
定常騒音	空調機室外機 15	1.4	60.0	メーカー値	22時～翌6時	44.3	53.0	53.1	104.1	104.1	115.7	115.7	7.6	25.5	25.5	19.7	19.6	0.0	1.0
定常騒音	空調機室外機 16	1.4	62.0	メーカー値	22時～翌6時	45.6	53.9	54.0	103.1	103.1	114.6	114.6	9.4	27.4	27.4	21.7	21.7	1.8	2.8
定常騒音	空調機室外機 17	1.4	54.0	メーカー値	22時～翌6時	44.3	52.5	52.6	103.7	103.8	116.0	116.0	1.6	19.6	19.6	13.7	13.7	-3.8	-4.2
定常騒音	空調機室外機 18	0.8	55.0	メーカー値	22時～翌6時	45.6	53.4	53.5	102.7	102.7	114.8	114.9	2.2	20.4	20.4	14.8	14.8	1.6	1.1
定常騒音	空調機室外機 19	0.8	57.0	メーカー値	22時～翌6時	53.1	59.4	59.5	97.1	97.1	107.7	107.7	3.0	21.5	21.5	17.3	17.3	-1.3	-1.5
定常騒音	空調機室外機 20	0.6	58.0	メーカー値	22時～翌6時	54.4	60.4	60.5	96.1	96.2	106.5	106.6	3.8	22.4	22.4	18.3	18.3	1.7	1.5
定常騒音	空調機室外機 21	0.6	57.0	メーカー値	22時～翌6時	53.0	59.0	59.1	96.7	96.7	108.0	108.0	3.0	21.6	21.6	17.3	17.3	5.4	4.9
定常騒音	空調機室外機 22	1.1	60.0	メーカー値	22時～翌6時	54.3	59.9	60.0	95.7	95.7	106.8	106.9	5.9	24.4	24.4	20.4	20.4	4.3	3.9
定常騒音	空調機室外機 23	0.7	64.0	メーカー値	22時～翌6時	104.8	131.4	131.5	159.4	159.4	100.0	100.0	6.5	3.8	9.1	-2.0	-1.6	-0.4	-0.1
定常騒音	空調機室外機 24	1.5	64.0	メーカー値	22時～翌6時	104.1	131.0	131.0	159.9	160.0	101.1	101.1	6.8	4.2	9.5	0.1	0.6	1.4	1.8
定常騒音	空調機室外機 25	0.8	64.0	メーカー値	22時～翌6時	103.5	130.5	130.6	160.5	160.5	102.3	102.3	6.7	3.9	9.2	-0.4	0.1	0.8	1.2
定常騒音	空調機室外機 26	1.1	64.0	メーカー値	22時～翌6時	102.8	130.1	130.1	161.1	161.1	103.4	103.4	6.9	4.0	9.4	0.5	1.1	1.7	2.2
定常騒音	空調機室外機 27	1.1	64.0	メーカー値	22時～翌6時	102.2	129.7	129.7	161.6	161.7	104.5	104.6	7.0	4.0	9.4	0.9	1.6	2.1	2.6
定常騒音	空調機室外機 28	2.0	71.5	メーカー値	22時～翌6時	10.2	25.6	25.7	133.1	133.2	157.2	157.2	28.8	43.3	43.3	29.0	29.0	17.5	15.8
定常騒音	空調機室外機 29	1.2	60.5	メーカー値	22時～翌6時	13.5	25.3	25.5	128.4	128.5	152.6	152.7	16.3	32.4	32.4	18.3	18.3	8.3	6.5
定常騒音	空調機室外機 30	1.4	64.5	メーカー値	22時～翌6時	14.6	25.5	25.6	126.9	127.0	151.2	151.2	20.0	36.4	36.3	22.4	22.4	12.0	10.2
定常騒音	排気口 01	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	73.1	107.5	107.5	180.9	180.8	150.5	150.4	14.7	-5.3	0.4	-5.2	-2.5	-3.9	-1.4
定常騒音	排気口 02	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	63.2	97.5	97.5	173.7	173.7	148.9	148.9	16.0	-4.4	1.1	-5.0	-2.2	-3.8	-1.3
定常騒音	排気口 03	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	53.1	87.5	87.4	167.2	167.1	148.6	148.6	17.5	-3.5	2.0	-3.6	-2.0	-3.8	-1.3
定常騒音	排気口 04	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	43.0	77.4	77.4	161.0	161.0	148.9	148.9	19.3	-2.4	2.8	-3.8	-1.9	-3.8	-1.3
定常騒音	排気口 05	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	33.1	67.5	67.5	155.2	155.2	149.7	149.7	21.6	-1.3	3.7	-3.9	-1.8	-3.9	-1.3
定常騒音	排気口 06	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	23.1	57.6	57.5	149.7	149.6	151.1	151.1	24.7	0.0	4.7	-3.7	-2.1	-3.9	-1.4
定常騒音	排気口 07	4.0	44.5	メーカー値	22時～翌6時	13.7	48.2	48.1	144.9	144.9	152.9	152.9	21.7	-6.1	-1.9	-11.3	-9.9	-11.5	-9.0
定常騒音	排気口 08	4.0	38.5	メーカー値	22時～翌6時	21.3	30.9	30.7	119.6	119.5	141.7	141.7	-7.1	8.7	8.8	-3.1	-3.1	-16.9	-14.7
定常騒音	排気口 09	4.0	32.5	メーカー値	22時～翌6時	22.2	31.3	31.1	118.7	118.7	140.8	140.8	-13.4	2.6	2.6	-9.0	-9.0	-22.8	-20.7
定常騒音	排気口 10	6.5	45.5	メーカー値	22時～翌6時	31.7	46.2	45.9	115.4	115.3	127.5	127.4	-2.3	2.3	6.4	4.3	4.3	-4.5	-2.0
定常騒音	排気口 11	6.5	69.5	メーカー値	22時～翌6時	32.6	46.6	46.4	114.6	114.5	126.7	126.6	21.4	26.2	30.3	28.3	28.3	19.7	22.1
定常騒音	排気口 12	6.5	69.5	メーカー値	22時～翌6時	33.2	47.0	46.7	114.0	113.9	126.0	125.9	21.3	36.1	36.1	28.4	28.4	19.7	22.2
定常騒音	排気口 13	6.5	64.5	メーカー値	22時～翌6時	34.0	47.4	47.2	113.3	113.2	125.3	125.2	16.0	31.0	31.0	23.4	23.4	14.9	17.3
定常騒音	排気口 14	6.5	69.5	メーカー値	22時～翌6時	34.7	47.8	47.5	112.8	112.7	124.6	124.5	20.8	35.9	36.0	28.5	28.5	20.0	22.4
定常騒音	排気口 15	6.5	69.5	メーカー値	22時～翌6時	35.4	48.1	47.9	1121										

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GLから)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r							Ls						
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]							各予測地点における 騒音レベル[dB]						
						P4	P5	P5	P6	P6	P7	P7	P4	P5	P5	P6	P6	P7	P7
4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2			
変動騒音	普通車両走行 002	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	124.6	135.2	135.3	102.5	102.6	18.2	18.7	14.3	24.5	20.8	33.8	33.8	48.8	48.6
変動騒音	普通車両走行 003	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	116.8	141.1	141.2	155.7	155.8	86.7	86.8	16.0	23.4	18.8	30.2	30.2	35.2	35.2
変動騒音	普通車両走行 004	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	134.4	156.5	156.6	154.7	154.8	67.8	68.0	14.6	22.5	17.9	30.2	30.2	17.3	20.3
変動騒音	普通車両走行 005	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	116.8	141.1	141.2	155.7	155.8	75.0	75.1	16.0	23.4	18.8	30.2	30.2	17.0	19.8
変動騒音	普通車両走行 006	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	128.5	146.7	146.7	136.2	136.2	56.4	56.5	14.5	23.3	19.0	31.3	31.3	16.0	16.9
変動騒音	普通車両走行 007	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	119.5	134.9	135.0	120.9	121.0	50.5	50.7	14.9	24.2	20.1	32.4	32.3	39.9	39.9
変動騒音	普通車両走行 008	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	117.6	138.0	138.1	136.2	136.2	56.4	56.5	15.4	23.7	19.3	31.3	31.3	16.0	16.9
変動騒音	普通車両走行 009	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	107.5	130.4	130.5	139.9	140.0	69.2	69.3	16.4	24.1	19.6	31.1	31.1	37.2	37.2
変動騒音	普通車両走行 010	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	107.5	130.4	130.5	145.0	145.0	82.5	82.6	16.4	24.1	19.6	30.8	30.8	35.7	35.7
変動騒音	普通車両走行 011	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	96.5	117.1	117.1	130.8	130.8	78.5	78.7	16.9	25.2	21.0	31.7	31.7	36.1	36.1
変動騒音	普通車両走行 012	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	145.3	156.7	156.8	117.4	117.4	12.7	13.3	13.1	23.1	19.2	32.6	32.6	51.9	51.5
変動騒音	普通車両走行 013	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	130.7	144.2	144.3	117.4	117.4	23.0	23.4	14.0	23.7	19.7	32.6	32.6	46.8	46.6
変動騒音	普通車両走行 014	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	119.5	134.9	135.0	118.4	118.5	38.0	38.2	14.9	24.2	20.1	32.5	32.5	42.4	42.4
変動騒音	普通車両走行 015	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	107.6	125.5	125.5	120.9	121.0	50.5	50.7	15.8	24.7	20.6	32.4	32.3	39.9	39.9
変動騒音	普通車両走行 016	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	96.5	117.1	117.1	125.1	125.2	64.5	64.6	16.9	25.2	21.0	32.1	32.1	37.8	37.8
変動騒音	普通車両走行 017	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	124.6	135.2	135.3	104.8	104.9	35.9	36.1	14.3	24.5	20.8	33.6	33.6	42.9	42.8
変動騒音	普通車両走行 018	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	86.3	103.4	103.5	115.9	116.0	77.6	77.7	17.5	26.5	22.6	32.7	32.7	36.2	36.2
変動騒音	普通車両走行 019	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	123.4	133.4	133.5	101.8	101.9	35.9	36.2	14.3	24.6	21.1	33.8	33.8	42.9	42.8
変動騒音	普通車両走行 020	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	104.4	117.5	117.6	101.8	101.9	36.2	36.4	15.8	25.6	21.8	33.8	33.8	42.8	42.8
変動騒音	普通車両走行 021	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	86.3	103.4	103.5	107.1	107.2	56.9	57.1	17.5	26.5	22.6	33.4	33.4	38.9	38.9
変動騒音	普通車両走行 022	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	119.6	127.0	127.1	91.0	91.1	36.2	36.4	14.5	31.9	31.9	34.8	34.8	42.8	42.8
変動騒音	普通車両走行 023	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	132.7	138.2	138.2	87.1	87.1	20.4	20.8	13.6	31.2	31.2	35.2	35.2	47.8	47.7
変動騒音	普通車両走行 024	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	119.6	127.0	127.1	87.9	88.0	27.8	28.0	14.5	31.9	31.9	35.1	35.1	45.1	45.0
変動騒音	普通車両走行 025	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	118.1	124.0	124.0	85.4	85.5	39.1	39.3	14.5	32.1	32.1	35.4	35.4	42.2	42.1
変動騒音	普通車両走行 026	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	78.5	91.0	91.0	101.8	101.9	77.7	77.8	17.9	28.0	24.6	33.8	33.8	36.2	36.2
変動騒音	普通車両走行 027	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	98.1	106.7	106.8	85.4	85.5	41.7	41.9	16.1	26.8	23.6	35.4	35.4	41.6	41.6
変動騒音	普通車両走行 028	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	78.5	91.0	91.0	91.6	91.7	60.6	60.7	17.9	28.0	24.6	34.8	34.8	38.4	38.3
変動騒音	普通車両走行 029	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	115.1	116.7	116.7	70.1	70.2	41.7	41.9	20.5	32.7	32.7	37.1	37.1	41.6	41.6
変動騒音	普通車両走行 030	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	73.9	80.7	80.8	89.4	89.5	80.4	80.5	18.2	29.8	27.4	35.0	35.0	35.9	35.9
変動騒音	普通車両走行 031	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	94.4	98.1	98.2	70.1	70.2	51.4	51.6	21.5	34.2	34.2	37.1	37.1	39.8	39.8
変動騒音	普通車両走行 032	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	73.9	80.7	80.8	77.6	77.7	67.6	67.7	18.2	29.8	27.4	36.2	36.2	37.4	37.4
変動騒音	普通車両走行 033	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	114.1	110.6	110.7	53.6	53.8	51.4	51.6	14.7	33.1	33.1	39.4	39.4	39.8	39.8
変動騒音	普通車両走行 034	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	72.5	71.7	71.8	77.1	77.2	85.9	86.0	18.3	36.9	36.9	36.3	36.2	35.3	35.3
変動騒音	普通車両走行 035	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	114.2	110.6	110.7	52.5	52.7	62.5	62.6	14.7	33.1	33.1	39.6	39.6	38.1	38.1
変動騒音	普通車両走行 036	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	93.3	90.8	90.9	53.6	53.8	64.7	64.9	16.3	34.8	34.8	39.4	39.4	37.8	37.8
変動騒音	普通車両走行 037	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	72.5	71.7	71.8	63.1	63.2	78.2	78.3	18.3	36.9	36.9	38.0	38.0	36.1	36.1
変動騒音	普通車両走行 038	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	118.3	111.2	111.3	36.9	37.1	62.5	62.6	14.4	33.1	33.1	42.7	42.6	38.1	38.1
変動騒音	普通車両走行 039	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	72.5	66.1	66.3	67.4	67.5	94.4	94.5	18.3	37.6	37.6	37.4	37.4	34.5	34.5
変動騒音	普通車両走行 040	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	97.2	88.6	88.7	36.9	37.1	77.0	77.1	16.1	35.1	35.0	42.7	42.6	36.3	36.3
変動騒音	普通車両走行 041	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	74.9	66.1	66.3	49.3	49.4	88.9	89.0	18.2	37.6	37.6	40.1	40.1	35.0	35.0
変動騒音	普通車両走行 042	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	55.6	46.8	46.9	67.4	67.5	104.6	104.7	20.5	40.6	40.6	37.4	37.4	33.6	33.6
変動騒音	普通車両走行 043	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	37.4	28.6	28.8	85.3	85.4	120.3	120.4	23.6	44.9	44.8	35.4	35.4	32.4	32.4
変動騒音	普通車両走行 044	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	22.7	15.9	16.4	104.0	104.0	137.1	137.2	27.2	50.0	49.7	33.7	33.7	31.3	31.3
変動騒音	普通車両走行 045	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	119.8	110.2	110.2	22.3	22.6	77.0	77.1	14.4	33.2	33.2	47.0	46.9	36.3	36.3
変動騒音	普通車両走行 046	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	74.9	64.3	64.5	60.7	60.8	104.6	104.7	18.2	37.8	37.8	38.3	38.3	33.6	33.6
変動騒音	普通車両走行 047	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	55.6	44.2	44.4	80.1	80.2	120.3	120.4	20.5	41.1	41.1	35.9	35.9	32.4	32.4
変動騒音	普通車両走行 048	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	22.7	8.4	9.3	121.1	121.1	154.7	154.8	27.2	55.5	54.6	32.3	32.3	24.0	21.4
変動騒音	普通車両走行 049	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	101.5	87.3	87.3	22.3	22.6	91.8	91.9	15.9	35.2	35.2	47.0	46.9	34.7	34.7
変動騒音	普通車両走行 050	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	80.4	64.3	64.5	39.5	39.7	102.1	102.1	17.8	37.8	37.8	42.1	42.0	33.8	33.8
変動騒音	普通車両走行 051	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	62.9	44.2	44.4	60.7	60.8	116.0	116.0	20.0	41.1	41.1	38.3	38.3	32.7	32.7
変動騒音																			

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GL.から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r							Ls							
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]							各予測地点における 騒音レベル[dB]							
						P4	P5	P5	P6	P6	P7	P7	P4	P5	P5	P6	P6	P7	P7	
						4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2
変動騒音	大型車両走行 07(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 8 台	72.8	73.0	73.1	64.3	64.4	75.8	75.9	33.4	51.8	51.8	52.9	52.9	51.5	51.5	
変動騒音	大型車両走行 08(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 8 台	51.1	54.7	54.9	78.5	78.6	92.9	93.0	36.1	54.3	54.3	51.2	51.2	49.7	49.7	
変動騒音	大型車両走行 09(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	51.1	45.9	46.1	87.0	87.1	111.6	111.7	36.1	55.9	55.8	50.3	50.3	42.6	41.0	
変動騒音	大型車両走行 10(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 6 台	29.4	40.1	40.3	95.6	95.7	111.6	111.7	39.9	57.0	57.0	49.5	49.5	42.6	41.0	
変動騒音	大型車両走行 11(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 6 台	51.1	54.7	54.9	95.6	95.7	110.6	110.6	36.1	54.3	54.3	49.5	49.5	43.0	41.6	
変動騒音	大型車両走行 12(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	51.1	56.2	56.4	88.2	88.3	100.8	100.9	36.1	54.1	54.1	50.2	50.2	49.0	49.0	
変動騒音	大型車両走行 13(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	127.8	138.9	139.0	107.6	107.6	33.8	34.0	29.2	39.3	35.6	48.5	48.5	58.5	58.5	
変動騒音	大型車両走行 14(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 4 台	119.0	135.0	135.1	119.9	120.0	36.5	36.7	30.0	39.3	35.1	47.5	47.5	57.8	57.8	
変動騒音	大型車両走行 15(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	119.0	135.0	135.1	123.0	123.1	52.6	52.8	30.0	39.3	35.1	47.3	47.3	54.7	54.7	
変動騒音	大型車両走行 16(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	129.4	148.4	148.4	140.0	140.0	59.7	59.8	29.6	38.3	33.9	46.2	46.2	31.9	33.3	
変動騒音	大型車両走行 17(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	134.5	157.2	157.3	157.1	157.1	70.5	70.6	29.8	37.6	33.0	45.2	45.2	32.3	35.3	
変動騒音	大型車両走行 18(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	141.2	162.5	162.6	157.1	157.1	70.5	70.6	29.2	37.3	32.8	45.2	45.2	32.3	35.3	
変動騒音	大型車両走行 19(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	147.3	169.1	169.1	162.3	162.3	69.4	69.5	28.9	36.9	32.4	26.5	27.4	32.3	35.7	
変動騒音	大型車両走行 01(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	143.1	152.0	152.1	105.9	106.0	1.2	4.2	31.1	48.4	48.4	51.5	51.5	90.4	79.5	
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	127.8	138.9	139.0	105.9	106.0	16.8	17.3	32.1	42.2	38.5	51.5	51.5	67.5	67.2	
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	121.5	128.5	128.6	90.0	90.1	33.7	34.0	32.3	49.8	49.8	52.9	52.9	61.4	61.4	
変動騒音	大型車両走行 04(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	117.6	119.9	119.9	72.5	72.7	37.4	37.6	37.5	50.4	50.4	54.8	54.8	60.5	60.5	
変動騒音	大型車両走行 05(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	116.3	113.3	113.4	55.2	55.4	47.8	48.0	32.6	50.9	50.9	57.2	57.1	58.4	58.4	
変動騒音	大型車両走行 06(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	94.5	92.8	92.9	55.2	55.4	61.6	61.8	34.2	52.6	52.6	57.2	57.1	56.2	56.2	
変動騒音	大型車両走行 07(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	72.8	73.0	73.1	64.3	64.4	75.8	75.9	36.3	54.7	54.7	55.8	55.8	54.4	54.4	
変動騒音	大型車両走行 08(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	51.1	54.7	54.9	78.5	78.6	92.9	93.0	39.0	57.2	57.2	54.1	54.1	52.6	52.6	
変動騒音	大型車両走行 09(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	51.1	45.9	46.1	87.0	87.1	111.6	111.7	39.0	58.8	58.7	53.2	53.2	45.5	43.9	
変動騒音	大型車両走行 10(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 2 台	29.4	40.1	40.3	95.6	95.7	111.6	111.7	42.8	59.9	59.9	52.4	52.4	45.5	43.9	
変動騒音	大型車両走行 11(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 2 台	51.1	54.7	54.9	95.6	95.7	110.6	110.6	39.0	57.2	57.2	52.4	52.4	45.9	44.5	
変動騒音	大型車両走行 12(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 2 台	51.1	56.2	56.4	88.2	88.3	100.8	100.9	39.0	57.0	57.0	53.1	53.1	51.9	51.9	
変動騒音	台車平組走行 01(中型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 1 回	29.4	40.1	40.3	114.3	114.4	131.3	131.4	24.1	44.9	44.9	35.8	35.8	29.0	27.0	
変動騒音	台車平組走行 01(大型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 3 回	29.4	40.1	40.3	114.3	114.4	131.3	131.4	24.1	44.9	44.9	35.8	35.8	29.0	27.0	
変動騒音	台車平組走行 02(中型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 1 回	62.1	65.0	65.1	88.2	88.3	100.8	100.9	18.7	40.7	40.7	38.1	38.1	36.9	36.9	
変動騒音	台車平組走行 02(大型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 1 回	62.1	65.0	65.1	88.2	88.3	100.8	100.9	18.7	40.7	40.7	38.1	38.1	36.9	36.9	
衝撃騒音	荷さばき作業 01(中型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 1 回	29.2	40.1	40.2	114.3	114.4	131.3	131.3	36.2	53.4	53.4	44.3	44.3	32.0	30.9	
衝撃騒音	荷さばき作業 01(大型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 3 回	29.2	40.1	40.2	114.3	114.4	131.3	131.3	36.2	53.4	53.4	44.3	44.3	32.0	30.9	
衝撃騒音	荷さばき作業 02(中型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 1 回	62.0	65.0	65.0	88.2	88.2	100.8	100.8	30.5	49.2	49.2	46.6	46.6	45.4	45.4	
衝撃騒音	荷さばき作業 02(大型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 1 回	62.0	65.0	65.0	88.2	88.2	100.8	100.8	30.5	49.2	49.2	46.6	46.6	45.4	45.4	
衝撃騒音	台車段差越え 01(中型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 1 台	29.4	40.1	40.3	114.3	114.4	131.3	131.4	34.1	57.9	57.9	48.8	48.8	41.7	39.1	
衝撃騒音	台車段差越え 01(大型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 3 台	29.4	40.1	40.3	114.3	114.4	131.3	131.4	34.1	57.9	57.9	48.8	48.8	41.7	39.1	
衝撃騒音	台車段差越え 02(中型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 1 台	62.1	65.0	65.1	88.2	88.3	100.8	100.9	28.6	53.7	53.7	51.1	51.1	49.9	49.9	
衝撃騒音	台車段差越え 02(大型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 1 台	62.1	65.0	65.1	88.2	88.3	100.8	100.9	28.6	53.7	53.7	51.1	51.1	49.9	49.9	
各予測地点における 夜間騒音レベルの最大値					各予測地点における 区域の区分と基準値															
P4 地点(高さ 4.2m):57.1dB					無指定地域		その他の区域							基準値:55dB						
P5 地点(高さ 1.2m):59.9dB					無指定地域		その他の区域							基準値:55dB						
P5 地点(高さ 4.2m):59.9dB					無指定地域		その他の区域							基準値:55dB						
P6 地点(高さ 1.2m):57.2dB					無指定地域		その他の区域							基準値:55dB						
P6 地点(高さ 4.2m):57.1dB					無指定地域		その他の区域							基準値:55dB						
P7 地点(高さ 1.2m):90.4dB					無指定地域		その他の区域							基準値:55dB						
P7 地点(高さ 4.2m):79.5dB					無指定地域		その他の区域							基準値:55dB						

予測地点 P3 において、騒音レベルの最大値は規制基準を満たします。

予測地点 P1・P2・P4・P5・P6・P7 において、騒音レベルの最大値は規制基準を上回ります。

そこで予測地点 P1・P2・P4・P7 については、保全対象側(隣地敷地境界)、予測地点 P5・P6 については店舗敷地境界と隣地敷地境界が同一のため、保全対象側(直近住居外壁)にて再度予測を行いました。

【保全対象側(隣地敷地境界)】

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GLから)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r								Ls							
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]								各予測地点における 騒音レベル[dB]							
						P1'	P1'	P2'	P2'	P4'	P4'	P7'	P7'	P1'	P1'	P2'	P2'	P4'	P4'	P7'	P7'
定常騒音	キュービクル 01	1.5	46.4	メーカー値	22時～翌6時	153.9	154.0	126.8	126.8	20.9	21.1	171.1	171.1	-12.6	-9.3	-14.1	-8.1	-4.3	0.4	-7.2	-8.9
定常騒音	キュービクル 02	2.3	48.0	メーカー値	22時～翌6時	37.2	37.3	67.6	67.7	173.7	173.7	73.8	73.9	-6.2	-5.0	-7.6	-5.2	-13.3	-12.1	-8.0	-5.7
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.0	62.5	メーカー値	22時～翌6時	148.7	148.7	118.2	118.2	10.7	10.9	180.6	180.6	3.8	7.6	3.1	8.9	41.9	41.8	3.2	5.2
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.0	62.5	メーカー値	22時～翌6時	149.8	149.8	119.4	119.4	9.4	9.6	180.8	180.8	3.8	7.5	3.0	8.8	43.1	42.8	3.2	5.2
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.0	65.5	メーカー値	22時～翌6時	151.2	151.2	121.0	121.0	7.8	8.1	181.2	181.2	6.7	10.5	5.9	11.7	47.6	47.3	6.2	8.2
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.0	65.5	メーカー値	22時～翌6時	152.8	152.8	122.8	122.8	6.3	6.6	181.7	181.7	6.7	10.4	5.7	11.6	49.5	49.1	6.1	8.2
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.0	65.5	メーカー値	22時～翌6時	154.5	154.5	124.6	124.6	5.2	5.6	182.2	182.2	6.6	10.4	5.6	11.5	51.2	50.5	6.1	8.1
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.0	65.5	メーカー値	22時～翌6時	156.5	156.5	126.9	126.9	4.9	5.4	182.8	182.8	6.6	10.3	5.4	11.3	51.6	50.9	6.1	8.1
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.0	69.0	メーカー値	22時～翌6時	158.6	158.6	129.2	129.2	6.0	6.3	183.5	183.5	10.0	13.7	8.8	14.7	53.4	52.9	13.1	11.9
定常騒音	空調機室外機 01	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	133.8	133.8	101.5	101.5	30.3	30.4	176.9	176.9	5.3	9.2	5.7	11.0	34.4	34.3	4.0	6.1
定常騒音	空調機室外機 02	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	134.6	134.7	102.5	102.5	29.0	29.2	177.0	177.0	5.3	9.2	5.6	10.9	34.7	34.7	4.0	6.1
定常騒音	空調機室外機 03	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	135.6	135.6	103.6	103.6	27.6	27.8	177.1	177.1	5.3	9.2	5.5	10.9	35.2	35.1	4.0	6.1
定常騒音	空調機室外機 04	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	136.5	136.5	104.6	104.6	26.4	26.6	177.2	177.3	5.2	9.1	5.4	10.8	35.6	35.5	4.0	6.1
定常騒音	空調機室外機 05	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	138.3	138.3	106.6	106.6	23.9	24.1	177.5	177.6	5.2	9.0	5.3	10.7	36.4	36.4	4.0	6.1
定常騒音	空調機室外機 06	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	139.1	139.2	107.6	107.6	22.7	22.9	177.7	177.7	5.2	9.0	5.2	10.6	36.9	36.8	4.0	6.1
定常騒音	空調機室外機 07	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	140.0	140.1	108.6	108.6	21.5	21.6	177.9	177.9	5.1	9.0	5.1	10.6	37.4	37.3	4.0	6.1
定常騒音	空調機室外機 08	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	141.1	141.1	109.7	109.8	20.1	20.3	178.1	178.1	5.1	8.9	5.0	10.5	37.9	37.9	4.0	6.1
定常騒音	空調機室外機 09	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	142.0	142.0	110.7	110.8	18.9	19.1	178.3	178.3	5.1	8.9	4.9	10.4	38.5	38.4	4.0	6.1
定常騒音	空調機室外機 10	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	142.9	142.9	111.8	111.8	17.7	17.9	178.5	178.5	5.0	8.9	4.8	10.4	39.1	39.0	3.9	6.0
定常騒音	空調機室外機 11	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	143.8	143.8	112.8	112.8	16.5	16.7	178.7	178.7	5.0	8.8	4.7	10.3	39.7	39.5	3.9	6.0
定常騒音	空調機室外機 12	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	144.7	144.7	113.8	113.9	15.3	15.5	178.9	178.9	5.0	8.8	4.7	10.3	40.3	40.2	3.9	6.0
定常騒音	空調機室外機 13	1.4	57.0	メーカー値	22時～翌6時	146.4	146.5	115.8	115.8	13.1	13.4	179.3	179.3	-2.1	1.7	-2.5	3.2	34.7	34.5	-3.1	-1.0
定常騒音	空調機室外機 14	1.4	55.0	メーカー値	22時～翌6時	129.8	129.8	106.4	106.5	46.4	46.4	141.7	141.7	-3.7	-1.5	-4.4	1.6	-2.0	4.5	-6.5	-5.6
定常騒音	空調機室外機 15	1.4	60.0	メーカー値	22時～翌6時	129.2	129.2	106.1	106.2	47.6	47.7	140.5	140.5	1.2	3.3	0.7	6.6	2.8	9.3	-1.7	-0.9
定常騒音	空調機室外機 16	1.4	62.0	メーカー値	22時～翌6時	128.7	128.7	105.9	105.9	48.9	48.9	139.3	139.3	3.2	5.1	2.9	8.7	4.6	11.1	0.2	0.9
定常騒音	空調機室外機 17	1.4	54.0	メーカー値	22時～翌6時	129.8	129.9	106.8	106.8	47.5	47.6	140.7	140.7	-4.8	-2.7	-5.3	0.6	-3.2	3.3	-4.3	-4.8
定常騒音	空調機室外機 18	0.8	55.0	メーカー値	22時～翌6時	129.3	129.3	106.5	106.6	48.8	48.9	139.5	139.5	-2.1	-2.4	-0.7	1.3	-2.5	3.8	0.7	0.2
定常騒音	空調機室外機 19	0.8	57.0	メーカー値	22時～翌6時	125.5	125.6	104.5	104.5	56.4	56.5	132.1	132.1	-3.6	-2.6	-1.2	3.2	-1.7	4.9	-2.5	-2.6
定常騒音	空調機室外機 20	0.6	58.0	メーカー値	22時～翌6時	125.0	125.1	104.3	104.4	57.6	57.7	130.9	130.9	-0.9	-1.1	0.6	3.9	-0.9	5.6	0.7	0.5
定常騒音	空調機室外機 21	0.6	57.0	メーカー値	22時～翌6時	126.1	126.2	105.2	105.2	56.3	56.4	132.3	132.4	2.1	1.8	3.5	3.1	-1.7	4.8	4.3	3.8
定常騒音	空調機室外機 22	1.1	60.0	メーカー値	22時～翌6時	125.7	125.7	105.0	105.0	57.5	57.6	131.1	131.2	0.4	0.3	2.1	6.4	1.2	7.9	3.7	3.2
定常騒音	空調機室外機 23	0.7	64.0	メーカー値	22時～翌6時	54.4	54.5	22.8	23.1	106.2	106.3	127.6	127.6	29.3	29.3	36.8	36.7	1.9	8.8	-2.5	-2.3
定常騒音	空調機室外機 24	1.5	64.0	メーカー値	22時～翌6時	55.4	55.5	23.3	23.5	105.5	105.6	128.7	128.8	29.1	29.1	36.6	36.6	2.1	9.3	-0.7	-0.4
定常騒音	空調機室外機 25	0.8	64.0	メーカー値	22時～翌6時	56.4	56.5	23.9	24.2	104.8	104.9	129.9	129.9	29.0	29.0	36.4	36.3	2.1	9.0	-1.3	-0.9
定常騒音	空調機室外機 26	1.1	64.0	メーカー値	22時～翌6時	57.4	57.5	24.6	24.8	104.2	104.2	131.1	131.1	28.8	28.8	36.2	36.1	2.3	9.3	-0.3	0.0
定常騒音	空調機室外機 27	1.1	64.0	メーカー値	22時～翌6時	58.4	58.5	25.3	25.4	103.5	103.5	132.2	132.3	28.7	28.7	36.0	35.9	2.4	9.3	0.1	0.5
定常騒音	空調機室外機 28	2.0	71.5	メーカー値	22時～翌6時	161.2	161.2	132.6	132.6	12.3	12.5	182.0	182.1	12.5	16.1	11.0	17.0	49.7	49.6	16.7	15.0
定常騒音	空調機室外機 29	1.2	60.5	メーカー値	22時～翌6時	158.4	158.4	130.5	130.5	16.1	16.4	177.3	177.4	1.1	4.5	-0.2	5.7	11.4	14.9	7.4	5.5
定常騒音	空調機室外機 30	1.4	64.5	メーカー値	22時～翌6時	157.5	157.5	129.8	129.8	17.4	17.6	175.8	175.9	5.3	8.7	3.9	9.8	15.1	19.0	11.0	9.2
定常騒音	排気口 01	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	109.9	109.9	74.4	74.3	72.8	72.8	178.7	178.6	-1.9	0.2	-0.5	3.0	14.8	14.8	-4.7	-2.7
定常騒音	排気口 02	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	114.3	114.3	79.3	79.2	62.9	62.8	177.1	177.1	-2.4	0.4	-1.5	2.8	16.0	16.0	-4.7	-2.6
定常騒音	排気口 03	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	119.9	119.8	85.6	85.5	52.9	52.8	176.6	176.6	-3.1	0.2	-2.7	2.2	17.5	17.6	-4.7	-2.6
定常騒音	排気口 04	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	125.9	125.9	92.5	92.4	42.9	42.8	176.6	176.6	-3.9	-0.1	-3.7	1.6	19.4	19.4	-4.7	-2.6
定常騒音	排気口 05	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	132.3	132.3	99.7	99.7	33.0	32.9	177.1	177.1	-4.5	-0.5	-4.7	1.0	21.6	21.7	-4.7	-2.6
定常騒音	排気口 06	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	139.0	139.0	107.4	107.4	23.3	23.1	178.0	178.0	-4.8	-0.8	-5.5	0.3	24.7	24.7	-4.7	-2.7
定常騒音	排気口 07	4.0	44.5	メーカー値	22時～翌6時	145.7	145.7	115.0	114.9	14.4	14.1	179.3	179.3	-12.5	-8.6	-13.8	-7.8	21.3	21.5	-12.3	-10.2
定常騒音	排気口 08	4.0	38.5	メーカー値	22時～翌6時	150.1	150.1	123.5	123.5	24.9	24.7	166.3	166.3	-17.9	-14.7	-20.9	-14.5	-12.2	-5.7	-17.8	-16.1
定常騒音	排気口 09	4.0	32.5	メーカー値	22時～翌6時	149.6	149.6	123.2	123.1	25.8	25.6	165.4	165.3	-23.8	-20.7	-26.9	-20.5	-18.5	-12.0	-23.8	-22.0
定常騒音	排気口 10	6.5	45.5	メーカー値	22時～翌6時	134.8	134.7	109.1	109.0	35.3	35.0	152.7									

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GLから)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r								Ls							
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]								各予測地点における 騒音レベル[dB]							
						P1'	P1'	P2'	P2'	P4'	P4'	P7'	P7'	P1'	P1'	P2'	P2'	P4'	P4'	P7'	P7'
						1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2
変動騒音	普通車両走行 002	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	73.0	73.1	75.7	75.8	127.4	127.5	46.0	46.2	36.7	36.7	36.4	36.4	9.4	16.7	40.7	40.7
変動騒音	普通車両走行 003	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	36.8	37.1	8.6	9.5	118.6	118.6	113.7	113.8	42.7	42.6	55.3	54.4	11.2	18.1	14.9	16.8
変動騒音	普通車両走行 004	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	23.2	23.5	27.2	27.5	136.3	136.4	92.2	92.3	46.7	46.6	45.3	45.2	9.8	16.9	16.1	18.5
変動騒音	普通車両走行 005	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	24.6	24.9	18.7	19.1	118.6	118.6	100.3	100.4	46.2	46.1	48.6	48.4	11.2	18.1	15.7	18.1
変動騒音	普通車両走行 006	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	23.2	23.5	36.1	36.3	130.8	130.9	83.3	83.4	46.7	46.6	42.8	42.8	9.7	16.9	13.7	14.5
変動騒音	普通車両走行 007	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	42.1	42.3	45.3	45.5	122.0	122.1	78.6	78.7	41.5	41.5	40.9	40.8	10.0	17.3	36.1	36.1
変動騒音	普通車両走行 008	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	42.1	42.3	35.7	35.9	119.7	119.8	83.3	83.4	41.5	41.5	43.0	42.9	10.6	17.7	13.7	14.5
変動騒音	普通車両走行 009	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	44.1	44.3	29.9	30.2	109.4	109.5	96.6	96.7	41.1	41.1	44.5	44.4	11.6	18.6	34.3	34.3
変動騒音	普通車両走行 010	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	40.5	40.7	18.7	19.1	109.4	109.5	110.2	110.3	41.9	41.8	48.6	48.4	11.6	18.6	33.2	33.1
変動騒音	普通車両走行 011	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	50.2	50.4	29.9	30.2	98.7	98.8	106.7	106.8	40.0	40.0	44.5	44.4	12.1	19.1	33.4	33.4
変動騒音	普通車両走行 012	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	65.4	65.6	78.3	78.4	148.1	148.1	34.9	35.2	17.2	17.2	15.8	15.8	8.2	15.6	43.1	43.1
変動騒音	普通車両走行 013	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	59.5	59.6	65.5	65.7	133.4	133.5	50.1	50.3	17.0	18.5	37.7	37.7	9.2	16.5	40.0	40.0
変動騒音	普通車両走行 014	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	57.8	57.9	56.7	56.9	122.0	122.1	65.9	66.0	38.8	38.7	38.9	38.9	10.0	17.3	37.6	37.6
変動騒音	普通車両走行 015	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	57.8	57.9	49.3	49.5	110.1	110.1	78.6	78.7	38.8	38.7	40.1	40.1	11.0	18.1	36.1	36.1
変動騒音	普通車両走行 016	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	59.2	59.4	45.4	45.6	98.7	98.8	92.6	92.7	38.5	38.5	40.9	40.8	12.1	19.1	34.7	34.7
変動騒音	普通車両走行 017	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	59.5	59.6	65.5	65.7	127.4	127.5	63.9	64.0	17.0	18.5	37.7	37.7	9.4	16.7	37.9	37.9
変動騒音	普通車両走行 018	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	63.9	64.1	45.4	45.6	88.9	89.0	105.5	105.6	37.9	37.9	40.9	40.8	12.6	19.6	33.5	33.5
変動騒音	普通車両走行 019	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	73.0	73.1	75.7	75.8	126.3	126.4	63.8	64.0	36.7	36.7	36.4	36.4	9.5	16.8	37.9	37.9
変動騒音	普通車両走行 020	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	74.6	74.7	67.4	67.5	107.2	107.3	63.8	64.0	36.5	36.5	37.4	37.4	10.9	18.1	37.9	37.9
変動騒音	普通車両走行 021	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	74.9	75.0	62.1	62.2	88.9	89.0	84.7	84.8	36.5	36.5	38.1	38.1	12.6	19.6	35.4	35.4
変動騒音	普通車両走行 022	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	75.9	76.0	78.0	78.1	122.7	122.8	63.8	64.0	36.4	36.4	36.2	36.1	9.6	16.9	37.9	37.9
変動騒音	普通車両走行 023	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	91.7	91.8	96.7	96.8	135.8	135.9	38.6	38.8	15.9	19.5	34.3	34.3	8.7	16.1	42.3	42.2
変動騒音	普通車両走行 024	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	86.7	86.8	87.0	87.1	122.7	122.8	51.4	51.6	35.2	35.2	35.2	35.2	9.6	16.9	39.8	39.7
変動騒音	普通車両走行 025	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	86.7	86.8	87.0	87.1	121.2	121.2	64.9	65.0	35.2	35.2	35.2	35.2	9.7	17.0	37.8	37.7
変動騒音	普通車両走行 026	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	79.4	79.5	62.1	62.2	81.4	81.5	105.5	105.6	36.0	36.0	38.1	38.1	13.1	20.0	33.5	33.5
変動騒音	普通車両走行 027	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	91.2	91.3	82.9	83.0	101.1	101.2	66.1	66.2	34.8	34.8	35.6	35.6	11.2	18.4	37.6	37.6
変動騒音	普通車両走行 028	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	91.5	91.6	78.7	78.8	81.4	81.5	86.4	86.5	34.8	34.8	36.1	36.1	13.1	20.0	35.3	35.3
変動騒音	普通車両走行 029	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	92.4	92.4	91.8	91.9	118.3	118.4	66.1	66.2	34.7	34.7	34.7	34.7	24.8	20.0	37.6	37.6
変動騒音	普通車両走行 030	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	95.3	95.4	78.7	78.8	77.1	77.2	106.9	107.0	34.4	34.4	36.1	36.1	13.4	20.3	33.4	33.4
変動騒音	普通車両走行 031	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	106.8	106.9	97.8	97.9	97.7	97.7	71.8	71.9	33.4	33.4	34.2	34.2	26.2	20.9	36.9	36.9
変動騒音	普通車両走行 032	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	107.1	107.1	94.3	94.3	77.1	77.2	90.8	90.9	33.4	33.4	34.5	34.5	13.4	20.3	34.8	34.8
変動騒音	普通車両走行 033	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	107.8	107.9	105.5	105.5	117.5	117.5	71.8	71.9	33.3	33.3	33.5	33.5	9.9	17.2	36.9	36.9
変動騒音	普通車両走行 034	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	110.3	110.4	94.3	94.3	75.8	75.9	110.5	110.6	33.1	33.1	34.5	34.5	13.5	20.4	33.1	33.1
変動騒音	普通車両走行 035	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	124.7	124.8	120.9	121.0	117.5	117.6	77.8	77.9	32.1	32.1	32.4	32.3	9.9	17.2	36.2	36.2
変動騒音	普通車両走行 036	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	123.9	124.0	114.3	114.4	96.7	96.8	81.0	81.1	32.1	32.1	32.8	32.8	11.5	18.6	35.8	35.8
変動騒音	普通車両走行 037	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	124.1	124.2	111.3	111.4	75.9	76.0	98.3	98.3	32.1	32.1	33.1	33.1	13.5	20.4	34.2	34.1
変動騒音	普通車両走行 038	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	125.3	125.3	122.6	122.7	121.7	121.7	77.8	77.9	32.0	32.0	32.2	32.2	9.6	16.9	36.2	36.2
変動騒音	普通車両走行 039	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	126.9	127.0	111.3	111.4	75.9	76.0	116.7	116.8	31.9	31.9	33.1	33.1	13.5	20.4	32.7	32.7
変動騒音	普通車両走行 040	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	140.2	140.2	130.6	130.7	100.6	100.7	89.1	89.2	31.1	31.1	31.7	31.7	11.2	18.4	35.0	35.0
変動騒音	普通車両走行 041	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	140.3	140.3	127.5	127.6	78.2	78.3	105.8	105.9	31.1	31.1	31.9	31.9	13.3	20.3	33.5	33.5
変動騒音	普通車両走行 042	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	142.8	142.9	127.4	127.5	58.9	59.0	124.5	124.6	30.9	30.9	31.9	31.9	15.7	22.3	32.1	32.1
変動騒音	普通車両走行 043	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	148.0	148.1	128.2	128.3	40.4	40.6	142.0	142.1	24.8	23.0	26.0	23.9	18.7	24.6	31.0	31.0
変動騒音	普通車両走行 044	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	155.7	155.7	131.9	132.0	24.7	25.0	160.1	160.1	24.3	22.6	25.6	23.7	46.2	46.0	29.9	29.9
変動騒音	普通車両走行 045	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	141.4	141.5	137.5	137.6	123.2	123.2	89.1	89.2	31.0	31.0	31.2	31.2	9.5	16.8	35.0	35.0
変動騒音	普通車両走行 046	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	142.8	142.9	127.5	127.6	78.2	78.3	124.5	124.6	30.9	30.9	31.9	31.9	13.3	20.3	32.1	32.1
変動騒音	普通車両走行 047	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	148.0	148.1	128.2	128.3	58.9	59.0	142.0	142.1	24.8	23.0	26.0	23.9	15.7	22.3	31.0	31.0
変動騒音	普通車両走行 048</																				

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GLから)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r								Ls									
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]								各予測地点における 騒音レベル[dB]									
						P1'	P1'	P2'	P2'	P4'	P4'	P7'	P7'	P1'	P1'	P2'	P2'	P4'	P4'	P7'	P7'		
						1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2		
変動騒音	大型車両走行 07(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 8 台	121.7	121.8	108.9	109.0	76.1	76.2	96.0	96.1	47.4	47.4	48.4	48.4	28.5	35.5	49.5	49.4		
変動騒音	大型車両走行 08(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 8 台	124.5	124.6	108.7	108.8	54.3	54.5	115.4	115.5	47.2	47.2	48.4	48.4	31.2	37.8	47.9	47.8		
変動騒音	大型車両走行 09(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	131.0	131.0	109.8	109.9	54.3	54.5	135.6	135.6	41.7	40.5	43.1	41.8	31.2	37.8	46.5	46.5		
変動騒音	大型車両走行 10(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 6 台	131.0	131.0	109.8	109.9	32.5	32.8	135.6	135.6	41.7	40.5	43.1	41.8	35.1	40.7	46.5	46.5		
変動騒音	大型車両走行 11(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 6 台	128.8	128.8	107.5	107.5	54.3	54.5	134.8	134.8	28.6	41.1	31.0	42.5	31.2	37.8	41.3	40.0		
変動騒音	大型車両走行 12(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	125.0	125.1	106.5	106.5	54.3	54.5	124.4	124.5	47.2	47.2	26.7	42.8	31.2	37.8	47.2	47.2		
変動騒音	大型車両走行 13(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	58.4	58.5	66.0	66.1	130.7	130.7	61.9	62.0	32.8	34.9	52.7	52.7	24.3	31.7	53.3	53.2		
変動騒音	大型車両走行 14(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	56.0	56.2	54.3	54.5	121.5	121.6	64.2	64.3	54.1	54.1	54.4	54.4	25.2	32.4	52.9	52.9		
変動騒音	大型車両走行 15(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	38.6	38.8	41.8	42.0	121.5	121.6	80.7	80.8	57.4	57.3	56.7	56.6	25.2	32.4	51.0	51.0		
変動騒音	大型車両走行 16(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	21.1	21.5	34.0	34.2	131.7	131.7	86.2	86.3	62.6	62.5	58.5	58.4	24.8	32.0	29.9	31.2		
変動騒音	大型車両走行 17(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	21.1	21.5	24.6	24.9	136.4	136.5	94.8	94.9	62.6	62.5	61.3	61.2	24.9	32.1	31.1	33.7		
変動騒音	大型車両走行 18(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	14.3	14.9	34.0	34.2	143.3	143.3	94.8	94.9	66.0	65.7	58.5	58.4	24.4	31.6	31.1	33.7		
変動騒音	大型車両走行 19(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	14.3	14.9	34.6	34.8	149.2	149.3	91.4	91.5	66.0	65.7	58.3	58.3	24.1	31.3	31.3	34.2		
変動騒音	大型車両走行 01(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	76.9	77.0	87.5	87.6	146.1	146.1	28.2	28.5	34.3	38.5	53.2	53.2	26.2	33.6	63.0	62.9		
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	70.4	70.5	74.7	74.8	130.7	130.7	45.0	45.1	34.8	37.0	54.5	54.5	27.2	34.6	58.9	58.9		
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	70.4	70.5	74.7	74.8	124.6	124.7	61.6	61.8	34.8	37.0	54.5	54.5	27.5	34.8	56.2	56.2		
変動騒音	大型車両走行 04(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	87.7	87.8	88.7	88.8	120.8	120.9	62.8	63.0	53.1	53.1	53.0	53.0	42.3	36.9	56.0	56.0		
変動騒音	大型車両走行 05(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	105.2	105.3	103.9	103.9	119.6	119.7	68.5	68.6	51.6	51.6	51.7	51.7	27.7	35.0	55.3	55.3		
変動騒音	大型車両走行 06(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	121.6	121.7	112.4	112.4	97.9	97.9	77.9	78.0	50.3	50.3	51.0	51.0	29.4	36.5	54.2	54.2		
変動騒音	大型車両走行 07(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	121.7	121.8	108.9	109.0	76.1	76.2	96.0	96.1	50.3	50.3	51.3	51.3	31.4	38.4	52.4	52.3		
変動騒音	大型車両走行 08(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	124.5	124.6	108.7	108.8	54.3	54.5	115.4	115.5	50.1	50.1	51.3	51.3	34.1	40.7	50.8	50.7		
変動騒音	大型車両走行 09(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	131.0	131.0	109.8	109.9	54.3	54.5	135.6	135.6	44.6	43.4	46.0	44.7	34.1	40.7	49.4	49.4		
変動騒音	大型車両走行 10(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 2 台	131.0	131.0	109.8	109.9	32.5	32.8	135.6	135.6	44.6	43.4	46.0	44.7	38.0	43.6	49.4	49.4		
変動騒音	大型車両走行 11(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 2 台	128.8	128.8	107.5	107.5	54.3	54.5	134.8	134.8	31.5	44.0	33.9	45.4	34.1	40.7	44.2	42.9		
変動騒音	大型車両走行 12(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 2 台	125.0	125.1	106.5	106.5	54.3	54.5	124.4	124.5	50.1	50.1	29.6	45.7	34.1	40.7	50.1	50.1		
変動騒音	台車平組走行 01(中型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 1 回	140.5	140.6	114.9	115.0	32.5	32.8	156.1	156.2	28.6	27.4	30.3	28.9	19.3	24.7	27.5	25.7		
変動騒音	台車平組走行 01(大型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 3 回	140.5	140.6	114.9	115.0	32.5	32.8	156.1	156.2	28.6	27.4	30.3	28.9	19.3	24.7	27.5	25.7		
変動騒音	台車平組走行 02(中型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 1 回	125.0	125.1	106.5	106.5	65.3	65.5	124.4	124.5	35.1	35.1	10.9	30.6	14.0	20.6	35.1	35.1		
変動騒音	台車平組走行 02(大型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 1 回	125.0	125.1	106.5	106.5	65.3	65.5	124.4	124.5	35.1	35.1	10.9	30.6	14.0	20.6	35.1	35.1		
衝撃騒音	荷さばき作業 01(中型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 1 回	140.5	140.5	114.9	114.9	32.5	32.6	156.1	156.2	29.0	29.9	30.3	31.7	31.3	37.2	31.1	30.1		
衝撃騒音	荷さばき作業 01(大型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 3 回	140.5	140.5	114.9	114.9	32.5	32.6	156.1	156.2	29.0	29.9	30.3	31.7	31.3	37.2	31.1	30.1		
衝撃騒音	荷さばき作業 02(中型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 1 回	125.0	125.0	106.4	106.5	65.3	65.4	124.4	124.5	43.6	43.6	29.0	28.5	25.7	32.6	43.6	43.6		
衝撃騒音	荷さばき作業 02(大型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 1 回	125.0	125.0	106.4	106.5	65.3	65.4	124.4	124.5	43.6	43.6	29.0	28.5	25.7	32.6	43.6	43.6		
衝撃騒音	台車段差越え 01(中型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 1 台	140.5	140.6	114.9	115.0	32.5	32.8	156.1	156.2	41.5	39.8	43.1	41.2	29.3	34.7	40.3	37.7		
衝撃騒音	台車段差越え 01(大型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 3 台	140.5	140.6	114.9	115.0	32.5	32.8	156.1	156.2	41.5	39.8	43.1	41.2	29.3	34.7	40.3	37.7		
衝撃騒音	台車段差越え 02(中型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 1 台	125.0	125.1	106.5	106.5	65.3	65.5	124.4	124.5	48.1	48.1	20.8	43.3	23.9	30.5	48.1	48.1		
衝撃騒音	台車段差越え 02(大型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 1 台	125.0	125.1	106.5	106.5	65.3	65.5	124.4	124.5	48.1	48.1	20.8	43.3	23.9	30.5	48.1	48.1		
各予測地点における 夜間騒音レベルの最大値						各予測地点における 区域の区分と基準値																	
P1'地点(高さ 1.2m):66.0dB						無指定地域		その他の区域								基準値:55dB							
P1'地点(高さ 4.2m):65.7dB						無指定地域		その他の区域								基準値:55dB							
P2'地点(高さ 1.2m):61.3dB						無指定地域		その他の区域								基準値:55dB							
P2'地点(高さ 4.2m):61.2dB						無指定地域		その他の区域								基準値:55dB							
P4'地点(高さ 1.2m):53.4dB						無指定地域		その他の区域								基準値:55dB							
P4'地点(高さ 4.2m):52.9dB						無指定地域		その他の区域								基準値:55dB							
P7'地点(高さ 1.2m):63.0dB						無指定地域		その他の区域								基準値:55dB							
P7'地点(高さ 4.2m):62.9dB						無指定地域		その他の区域								基準値:55dB							

予測地点 P4'において、騒音レベルの最大値は規制基準を満たします。

予測地点 P1'・P2'・P7'において、騒音レベルの最大値は規制基準を上回ります。

そこで保全対象側(直近住居外壁)にて再度予測を行いました。

【保全対象側(直近住居外壁)】

騒音発生源	発生源の高さ(m) (GLから)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r								Ls								
		騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]								各予測地点における 騒音レベル[dB]								
					P1"	P1"	P4"	P4"	P6"	P6"	P7"	P7"	P1"	P1"	P4"	P4"	P6"	P6"	P7"	P7"	
					1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	
定常騒音	キュービクル 01	1.5	46.4	メーカー値	22時～翌6時	134.4	134.4	65.5	65.6	187.7	187.7	197.6	197.7	-13.0	-8.2	10.1	10.1	0.9	0.9	0.5	0.5
定常騒音	キュービクル 02	2.3	48.0	メーカー値	22時～翌6時	91.5	91.5	230.0	230.0	178.9	178.9	131.1	131.1	-10.8	-9.7	-7.7	-11.2	-13.1	-11.8	-11.7	-10.5
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.0	62.5	メーカー値	22時～翌6時	121.4	121.4	70.3	70.3	207.3	207.3	212.2	212.3	4.2	8.9	25.6	25.6	-0.2	0.6	2.1	3.8
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.0	62.5	メーカー値	22時～翌6時	122.8	122.8	69.0	69.0	206.6	206.6	212.0	212.0	4.1	8.8	25.7	25.7	-0.2	0.6	2.1	3.8
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.0	65.5	メーカー値	22時～翌6時	124.6	124.6	67.4	67.4	205.9	205.9	211.9	212.0	7.0	11.7	28.9	28.9	2.8	3.6	5.2	6.8
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.0	65.5	メーカー値	22時～翌6時	126.6	126.6	65.5	65.6	205.2	205.2	211.9	211.9	6.9	11.6	29.2	29.2	2.8	3.6	2.3	3.1
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.0	65.5	メーカー値	22時～翌6時	128.6	128.6	63.7	63.8	204.5	204.5	211.9	211.9	6.8	11.5	29.4	29.4	2.8	3.6	2.3	3.1
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.0	65.5	メーカー値	22時～翌6時	131.1	131.1	61.5	61.6	203.7	203.7	211.8	211.9	6.6	11.4	29.7	29.7	1.8	2.4	2.3	3.1
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.0	69.0	メーカー値	22時～翌6時	133.6	133.6	59.4	59.4	202.9	202.9	211.9	211.9	10.0	14.8	33.5	33.5	3.2	3.5	5.8	6.6
定常騒音	空調機室外機 01	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	102.5	102.6	88.6	88.7	214.4	214.4	213.2	213.3	6.5	10.7	25.0	25.0	9.2	7.5	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 02	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	103.7	103.7	87.5	87.5	213.8	213.9	213.0	213.1	6.4	10.7	25.2	25.2	9.2	7.5	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 03	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	105.0	105.0	86.2	86.2	213.2	213.2	212.9	212.9	6.4	10.6	25.3	25.3	9.2	7.5	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 04	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	106.1	106.2	85.0	85.1	212.7	212.7	212.7	212.7	6.3	10.6	25.4	25.4	9.1	7.5	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 05	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	108.5	108.5	82.7	82.8	211.6	211.7	212.4	212.4	6.1	10.5	25.6	25.6	9.0	7.5	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 06	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	109.6	109.7	81.6	81.6	211.1	211.2	212.3	212.3	6.1	10.4	25.8	25.8	9.0	7.5	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 07	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	110.8	110.8	80.4	80.5	210.6	210.6	212.2	212.2	6.0	10.4	25.9	25.9	8.9	7.5	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 08	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	112.1	112.2	79.2	79.2	210.1	210.1	212.0	212.0	5.9	10.3	26.0	26.0	8.8	7.5	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 09	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	113.3	113.3	78.0	78.1	209.6	209.6	211.9	211.9	5.8	10.3	26.2	26.1	8.7	7.4	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 10	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	114.5	114.5	76.9	77.0	209.1	209.1	211.8	211.8	5.8	10.2	26.3	26.3	8.6	7.4	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 11	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	115.6	115.7	75.8	75.9	208.6	208.6	211.7	211.7	5.7	10.2	26.4	26.4	8.5	7.3	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 12	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	116.8	116.8	74.7	74.7	208.1	208.1	211.6	211.6	5.6	10.1	26.5	26.5	8.3	7.2	2.8	4.5
定常騒音	空調機室外機 13	1.4	57.0	メーカー値	22時～翌6時	119.0	119.0	72.6	72.7	207.2	207.3	211.5	211.5	-1.5	3.0	19.8	19.8	-6.9	-6.2	-4.2	-2.5
定常騒音	空調機室外機 14	1.4	55.0	メーカー値	22時～翌6時	118.9	118.9	94.3	94.4	166.7	166.7	170.5	170.5	-3.7	1.1	15.5	15.5	10.6	10.6	10.4	10.4
定常騒音	空調機室外機 15	1.4	60.0	メーカー値	22時～翌6時	118.8	118.9	95.4	95.4	165.5	165.5	169.3	169.3	1.3	6.1	20.4	20.4	15.6	15.6	15.4	15.4
定常騒音	空調機室外機 16	1.4	62.0	メーカー値	22時～翌6時	118.8	118.9	96.4	96.4	164.4	164.4	168.0	168.0	3.3	8.1	22.3	22.3	17.7	17.7	17.5	17.5
定常騒音	空調機室外機 17	1.4	54.0	メーカー値	22時～翌6時	119.5	119.6	94.9	95.0	165.3	165.3	169.3	169.3	-4.7	0.0	14.5	14.4	9.6	9.6	9.4	9.4
定常騒音	空調機室外機 18	0.8	55.0	メーカー値	22時～翌6時	119.5	119.6	96.0	96.0	164.1	164.1	168.0	168.1	-1.8	0.6	15.4	15.4	10.7	10.7	10.5	10.5
定常騒音	空調機室外機 19	0.8	57.0	メーカー値	22時～翌6時	119.0	119.0	102.7	102.7	157.6	157.6	160.5	160.5	-2.0	2.7	16.8	16.8	13.1	13.0	12.9	12.9
定常騒音	空調機室外機 20	0.6	58.0	メーカー値	22時～翌6時	119.1	119.1	103.7	103.8	156.5	156.5	159.3	159.3	-0.6	3.5	17.7	17.7	14.1	14.1	14.0	14.0
定常騒音	空調機室外機 21	0.6	57.0	メーカー値	22時～翌6時	119.7	119.7	102.3	102.4	157.3	157.4	160.5	160.5	2.4	2.5	16.8	16.8	13.1	13.1	12.9	12.9
定常騒音	空調機室外機 22	1.1	60.0	メーカー値	22時～翌6時	119.8	119.8	103.4	103.4	156.2	156.2	159.3	159.3	1.1	5.8	19.7	19.7	16.1	16.1	16.0	16.0
定常騒音	空調機室外機 23	0.7	64.0	メーカー値	22時～翌6時	38.0	38.2	165.7	165.7	203.7	203.7	178.2	178.2	32.4	32.4	3.9	7.5	-5.5	-5.3	-5.2	-5.0
定常騒音	空調機室外機 24	1.5	64.0	メーカー値	22時～翌6時	37.7	37.7	165.0	165.0	204.6	204.6	179.3	179.3	32.5	32.5	4.5	8.1	-3.5	-3.2	-3.3	-3.0
定常騒音	空調機室外機 25	0.8	64.0	メーカー値	22時～翌6時	37.3	37.5	164.3	164.4	205.4	205.4	180.3	180.4	32.6	32.5	4.1	7.5	-4.0	-3.7	-3.8	-3.5
定常騒音	空調機室外機 26	1.1	64.0	メーカー値	22時～翌6時	37.0	37.1	163.7	163.7	206.2	206.2	181.4	181.5	32.6	32.6	4.3	7.8	-3.0	-2.6	-2.8	-2.5
定常騒音	空調機室外機 27	1.1	64.0	メーカー値	22時～翌6時	36.7	36.8	163.0	163.0	207.1	207.1	182.5	182.5	32.7	32.7	4.4	7.8	-2.5	-2.1	-2.4	-2.0
定常騒音	空調機室外機 28	2.0	71.5	メーカー値	22時～翌6時	138.1	138.2	56.9	57.0	198.0	198.0	208.7	208.7	12.2	17.1	36.4	36.4	25.6	25.6	25.1	25.1
定常騒音	空調機室外機 29	1.2	60.5	メーカー値	22時～翌6時	137.0	137.0	60.2	60.3	193.3	193.3	203.9	203.9	0.8	5.6	24.9	24.9	14.8	14.8	14.3	14.3
定常騒音	空調機室外機 30	1.4	64.5	メーカー値	22時～翌6時	136.6	136.6	61.3	61.4	191.8	191.8	202.3	202.3	4.9	9.8	28.7	28.7	18.8	18.8	18.4	18.4
定常騒音	排気口 01	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	66.5	66.4	128.9	128.9	236.5	236.5	223.6	223.6	-4.0	3.1	9.8	9.8	-6.4	-4.7	-6.1	-4.4
定常騒音	排気口 02	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	74.1	74.1	119.4	119.4	230.6	230.6	220.3	220.3	-0.4	3.0	10.5	10.5	-6.3	-4.5	-6.0	-4.3
定常騒音	排気口 03	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	82.6	82.6	109.8	109.7	225.4	225.4	217.8	217.8	-1.4	2.5	11.2	11.2	-6.1	-4.3	-5.9	-4.2
定常騒音	排気口 04	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	91.4	91.4	100.3	100.2	220.6	220.6	215.8	215.8	-2.3	1.9	12.0	12.0	-6.0	-4.2	-5.8	-4.2
定常騒音	排気口 05	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	100.3	100.3	91.0	91.0	216.0	216.0	214.1	214.1	-3.2	1.3	12.8	12.8	-5.9	-4.1	-5.8	-4.1
定常騒音	排気口 06	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	109.3	109.3	81.9	81.9	211.7	211.7	212.7	212.7	-4.0	0.7	13.7	13.7	-5.9	-4.5	-5.8	-4.1
定常騒音	排気口 07	4.0	44.5	メーカー値	22時～翌6時	118.0	118.0	73.6	73.5	207.9	207.9	211.8	211.8	-12.2	-7.4	7.2	7.2	-13.9	-13.0	-13.2	-11.5
定常騒音	排気口 08	4.0	38.5	メーカー値	22時～翌6時	131.9	131.9	70.1	70.1	183.8	183.8	193.0	193.0	-19.4	-14.3	1.6	1.6	-6.8	-6.8	-7.2	-7.2
定常騒音	排気口 09	4.0	32.5	メーカー値	22時～翌6時	131.7	131.7	70.9	70.8	182.9	182.9	192.1	192.0	-25.4	-20.3	-4.5	-4.5	-12.7	-12.7	-13.2	-13.2
定常騒音	排気口 10	6.5	45.5	メーカー値</																	

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GLから)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r								Ls							
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]								各予測地点における 騒音レベル[dB]							
						P1"	P1"	P4"	P4"	P6"	P6"	P7"	P7"	P1"	P1"	P4"	P4"	P6"	P6"	P7"	P7"
						1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2
変動騒音	普通車両走行 002	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	101.7	101.8	178.5	178.6	127.2	127.2	93.7	93.7	33.8	33.8	22.5	19.6	31.9	31.9	34.6	34.6
変動騒音	普通車両走行 003	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	34.3	34.5	177.5	177.6	195.7	195.7	166.0	166.1	43.3	43.2	13.8	16.9	28.2	28.2	29.6	29.6
変動騒音	普通車両走行 004	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	53.8	53.9	194.6	194.6	185.5	185.5	147.7	147.7	39.4	39.4	13.2	16.5	9.7	10.4	12.5	13.7
変動騒音	普通車両走行 005	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	43.5	43.7	177.5	177.6	190.5	190.6	155.0	155.1	41.2	41.2	13.8	16.9	28.4	28.4	12.3	13.5
変動騒音	普通車両走行 006	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	62.3	62.5	187.1	187.2	169.5	169.5	136.1	136.2	38.1	38.1	13.5	16.6	29.4	29.4	31.3	31.3
変動騒音	普通車両走行 007	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	72.2	72.3	176.6	176.6	156.7	156.8	127.9	128.0	36.8	36.8	22.3	19.1	30.1	30.1	31.9	31.9
変動騒音	普通車両走行 008	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	61.5	61.7	177.2	177.2	169.5	169.5	136.1	136.2	38.2	38.2	13.8	16.9	29.4	29.4	31.3	31.3
変動騒音	普通車両走行 009	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	52.7	52.8	167.8	167.9	177.9	177.9	148.1	148.2	39.6	39.5	14.1	17.2	29.0	29.0	30.6	30.6
変動騒音	普通車両走行 010	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	43.5	43.7	167.8	167.9	187.0	187.0	160.5	160.6	41.2	41.2	14.1	17.2	28.6	28.6	29.9	29.9
変動騒音	普通車両走行 011	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	52.7	52.8	155.9	156.0	175.5	175.6	153.6	153.7	39.6	39.5	14.5	17.4	29.1	29.1	30.3	30.3
変動騒音	普通車両走行 012	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	105.3	105.3	199.9	200.0	134.0	134.1	90.3	90.4	13.7	14.9	21.4	18.4	31.5	31.5	34.9	34.9
変動騒音	普通車両走行 013	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	92.2	92.3	186.7	186.7	140.8	140.9	103.0	103.0	34.7	34.7	21.9	18.8	31.0	31.0	33.7	33.7
変動騒音	普通車両走行 014	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	82.7	82.8	176.6	176.6	149.2	149.2	116.6	116.7	35.6	35.6	22.3	19.1	30.5	30.5	32.7	32.7
変動騒音	普通車両走行 015	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	73.6	73.8	166.0	166.0	156.7	156.8	127.9	128.0	36.7	36.6	22.8	19.5	30.1	30.1	31.9	31.9
変動騒音	普通車両走行 016	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	66.4	66.5	155.9	156.0	165.8	165.8	140.6	140.7	17.8	20.1	14.5	17.4	29.6	29.6	31.0	31.0
変動騒音	普通車両走行 017	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	92.2	92.3	178.5	178.6	137.8	137.9	110.0	110.0	34.7	34.7	22.5	19.6	31.2	31.2	33.2	33.2
変動騒音	普通車両走行 018	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	66.4	66.5	144.0	144.1	164.0	164.0	147.7	147.8	17.8	20.1	24.2	21.2	29.7	29.7	30.6	30.6
変動騒音	普通車両走行 019	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	101.7	101.8	176.9	176.9	135.4	135.5	108.7	108.8	33.8	33.8	22.6	19.8	31.4	31.4	33.3	33.3
変動騒音	普通車両走行 020	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	91.2	91.3	159.9	160.0	135.4	135.5	108.7	108.8	34.8	34.8	23.4	20.5	31.4	31.4	33.3	33.3
変動騒音	普通車両走行 021	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	81.9	82.0	144.0	144.1	148.9	149.0	128.0	128.1	17.4	20.4	24.2	21.2	30.5	30.5	31.9	31.9
変動騒音	普通車両走行 022	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	104.0	104.0	171.0	171.1	126.8	126.9	104.7	104.8	33.7	33.7	23.1	20.6	31.9	31.9	33.6	33.6
変動騒音	普通車両走行 023	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	122.8	122.9	182.5	182.6	107.9	107.9	77.1	77.2	32.2	32.2	28.8	28.8	33.3	33.3	36.3	36.2
変動騒音	普通車両走行 024	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	112.3	112.4	171.0	171.1	116.9	116.9	90.8	90.9	33.0	33.0	23.1	20.6	32.6	32.6	34.8	34.8
変動騒音	普通車両走行 025	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	112.3	112.4	168.2	168.2	122.5	122.6	103.0	103.1	33.0	33.0	29.5	29.5	32.2	32.2	33.7	33.7
変動騒音	普通車両走行 026	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	81.9	82.0	133.2	133.3	153.5	153.6	143.6	143.6	17.4	20.4	25.2	22.6	30.3	30.3	30.9	30.9
変動騒音	普通車両走行 027	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	105.7	105.7	150.3	150.3	122.5	122.6	103.0	103.1	33.5	33.5	24.3	21.8	32.2	32.2	33.7	33.7
変動騒音	普通車両走行 028	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	97.7	97.8	133.2	133.3	137.3	137.4	123.2	123.3	16.7	20.0	25.2	22.6	31.2	31.2	32.2	32.2
変動騒音	普通車両走行 029	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	116.8	116.9	161.2	161.3	111.4	111.5	99.9	100.0	32.6	32.6	29.9	29.8	33.1	33.1	34.0	34.0
変動騒音	普通車両走行 030	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	97.7	97.8	124.3	124.4	144.8	144.8	141.4	141.4	16.7	20.0	26.4	24.6	30.8	30.8	31.0	31.0
変動騒音	普通車両走行 031	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	119.7	119.8	142.5	142.5	111.4	111.5	99.9	100.0	15.6	19.2	30.9	30.9	33.1	33.1	34.0	34.0
変動騒音	普通車両走行 032	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	112.8	112.8	124.3	124.4	127.5	127.5	120.6	120.7	15.8	19.5	26.4	24.6	31.9	31.9	32.4	32.4
変動騒音	普通車両走行 033	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	129.7	129.7	155.1	155.1	100.6	100.7	99.2	99.3	31.7	31.7	30.2	30.2	34.0	33.9	34.1	34.1
変動騒音	普通車両走行 034	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	112.8	112.8	116.2	116.3	136.6	136.7	140.9	140.9	15.8	19.5	32.7	32.7	31.3	31.3	31.0	31.0
変動騒音	普通車両走行 035	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	144.3	144.4	155.1	155.1	97.2	97.3	95.1	95.2	30.8	30.8	30.2	30.2	34.2	34.2	34.4	34.4
変動騒音	普通車両走行 036	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	135.5	135.5	135.4	135.5	100.6	100.7	99.3	99.4	14.8	18.6	31.4	31.4	34.0	33.9	34.1	34.1
変動騒音	普通車両走行 037	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	129.4	129.4	116.2	116.3	118.1	118.2	120.1	120.2	15.0	18.9	32.7	32.7	32.6	32.5	32.4	32.4
変動騒音	普通車両走行 038	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	146.4	146.4	154.8	154.9	88.4	88.5	95.1	95.2	30.7	30.7	30.2	30.2	35.1	35.1	34.4	34.4
変動騒音	普通車両走行 039	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	129.4	129.4	110.4	110.5	130.5	130.5	140.9	141.0	15.0	18.9	33.1	33.1	31.7	31.7	31.0	31.0
変動騒音	普通車両走行 040	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	151.4	151.5	132.5	132.6	88.4	88.5	97.3	97.4	14.0	18.0	31.6	31.6	35.1	35.1	34.2	34.2
変動騒音	普通車両走行 041	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	145.3	145.3	110.4	110.5	109.0	109.1	119.8	119.9	14.2	18.3	33.1	33.1	33.2	33.2	32.4	32.4
変動騒音	普通車両走行 042	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	142.7	142.8	91.3	91.4	130.5	130.5	142.4	142.5	25.1	23.3	34.8	34.8	31.7	31.7	30.9	30.9
変動騒音	普通車両走行 043	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	142.5	142.6	72.9	73.0	149.7	149.7	162.4	162.5	25.1	23.3	36.7	36.7	30.5	30.5	29.8	29.8
変動騒音	普通車両走行 044	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	143.0	143.1	55.6	55.7	169.0	169.1	182.4	182.4	25.0	23.2	39.1	39.1	29.4	29.4	28.8	28.8
変動騒音	普通車両走行 045	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	160.6	160.7	152.3	152.3	81.9	82.0	97.3	97.4	29.9	29.9	30.3	30.3	35.7	35.7	34.2	34.2
変動騒音	普通車両走行 046	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	145.3	145.3	106.8	106.9	126.2	126.2	142.4	142.5	14.2	18.3	33.4	33.4	32.0	32.0	30.9	30.9
変動騒音	普通車両走行 047	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 1086 台	142.7	142.8	87.0	87.1	145.9	146.0	162.4	1								

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GLから)	基準等 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r								Ls							
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]								各予測地点における 騒音レベル[dB]							
						P1"	P1"	P4"	P4"	P6"	P6"	P7"	P7"	P1"	P1"	P4"	P4"	P6"	P6"	P7"	P7"
						1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2
変動騒音	大型車両走行 07(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 8 台	127.1	127.2	117.5	117.6	118.3	118.3	118.8	118.9	30.2	34.1	47.7	47.7	47.6	47.6	47.6	47.6
変動騒音	大型車両走行 08(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 8 台	124.0	124.1	98.4	98.4	137.4	137.5	140.6	140.7	42.1	41.0	49.2	49.2	46.3	46.3	46.1	46.1
変動騒音	大型車両走行 09(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	124.0	124.1	90.5	90.6	151.3	151.3	162.4	162.4	42.1	41.0	50.0	50.0	45.5	45.5	44.9	44.9
変動騒音	大型車両走行 10(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 6 台	123.8	123.9	80.6	80.7	157.2	157.3	162.4	162.4	42.0	40.9	28.1	28.6	45.2	45.2	44.9	44.9
変動騒音	大型車両走行 11(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 6 台	121.6	121.7	98.4	98.4	157.2	157.3	162.4	162.4	30.4	41.6	49.2	49.2	45.2	45.2	44.9	44.9
変動騒音	大型車両走行 12(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	121.6	121.7	99.6	99.7	148.1	148.2	151.4	151.4	30.4	41.6	49.1	49.1	45.7	45.7	45.5	45.5
変動騒音	大型車両走行 13(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	92.8	92.9	182.1	182.2	139.1	139.2	109.4	109.5	49.8	49.7	37.4	34.5	46.2	46.2	48.3	48.3
変動騒音	大型車両走行 14(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	80.3	80.4	176.4	176.5	149.5	149.5	115.7	115.7	51.0	51.0	37.4	34.2	45.6	45.6	47.8	47.8
変動騒音	大型車両走行 15(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	68.7	68.8	176.4	176.5	159.2	159.2	130.2	130.3	52.4	52.3	37.4	34.2	45.1	45.1	46.8	46.8
変動騒音	大型車両走行 16(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	60.0	60.1	188.4	188.5	173.4	173.4	139.5	139.6	53.5	53.5	28.6	31.7	44.3	44.3	24.9	25.4
変動騒音	大型車両走行 17(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	51.1	51.2	194.9	195.0	188.1	188.2	150.3	150.3	54.9	54.9	28.2	31.6	25.0	25.7	27.7	29.0
変動騒音	大型車両走行 18(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	59.2	59.3	201.2	201.3	188.1	188.2	150.3	150.3	53.7	53.6	28.1	31.4	25.0	25.7	27.7	29.0
変動騒音	大型車両走行 19(中型)	0.0～0.0	89.1	ASJ	最大値 2 台	59.2	59.3	207.5	207.5	189.5	189.5	148.0	148.1	53.7	53.6	27.8	31.2	25.7	26.6	28.3	29.7
変動騒音	大型車両走行 01(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	114.3	114.3	195.8	195.9	121.5	121.6	80.0	80.1	50.8	50.8	39.7	36.9	50.3	50.3	53.9	53.9
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	101.1	101.1	182.1	182.2	129.5	129.5	94.3	94.4	51.9	51.9	40.3	37.4	49.8	49.8	52.5	52.5
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	101.1	101.1	172.6	172.6	125.0	125.0	102.4	102.5	51.9	51.9	47.3	47.3	50.1	50.1	51.8	51.8
変動騒音	大型車両走行 04(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	114.2	114.2	164.4	164.5	111.9	112.0	98.2	98.3	50.8	50.8	47.7	47.7	51.0	51.0	52.2	52.2
変動騒音	大型車両走行 05(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	128.4	128.5	157.8	157.9	100.2	100.3	97.0	97.1	49.8	49.8	48.0	48.0	52.0	52.0	52.3	52.3
変動騒音	大型車両走行 06(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	133.7	133.8	137.4	137.5	100.2	100.3	97.1	97.2	32.9	36.7	49.2	49.2	52.0	52.0	52.3	52.3
変動騒音	大型車両走行 07(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	127.1	127.2	117.5	117.6	118.3	118.3	118.8	118.9	33.1	37.0	50.6	50.6	50.5	50.5	50.5	50.5
変動騒音	大型車両走行 08(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	124.0	124.1	98.4	98.4	137.4	137.5	140.6	140.7	45.0	43.9	52.1	52.1	49.2	49.2	49.0	49.0
変動騒音	大型車両走行 09(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 4 台	124.0	124.1	90.5	90.6	151.3	151.3	162.4	162.4	45.0	43.9	52.9	52.9	48.4	48.4	47.8	47.8
変動騒音	大型車両走行 10(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 2 台	123.8	123.9	80.6	80.7	157.2	157.3	162.4	162.4	44.9	43.8	31.0	31.5	48.1	48.1	47.8	47.8
変動騒音	大型車両走行 11(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 2 台	121.6	121.7	98.4	98.4	157.2	157.3	162.4	162.4	33.3	44.5	52.1	52.1	48.1	48.1	47.8	47.8
変動騒音	大型車両走行 12(大型)	0.0～0.0	92.0	ASJ	最大値 2 台	121.6	121.7	99.6	99.7	148.1	148.2	151.4	151.4	33.3	44.5	52.0	52.0	48.6	48.6	48.4	48.4
変動騒音	台車平組走行 01(中型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 1 回	124.7	124.7	80.6	80.7	177.5	177.6	184.2	184.2	29.6	28.4	12.3	12.8	32.0	32.0	31.7	31.7
変動騒音	台車平組走行 01(大型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 3 回	124.7	124.7	80.6	80.7	177.5	177.6	184.2	184.2	29.6	28.4	12.3	12.8	32.0	32.0	31.7	31.7
変動騒音	台車平組走行 02(中型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 1 回	122.7	122.8	109.1	109.1	148.1	148.2	151.4	151.4	14.4	29.6	36.2	36.2	33.6	33.6	33.4	33.4
変動騒音	台車平組走行 02(大型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 1 回	122.7	122.8	109.1	109.1	148.1	148.2	151.4	151.4	14.4	29.6	36.2	36.2	33.6	33.6	33.4	33.4
衝撃騒音	荷さばき作業 01(中型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 1 回	124.7	124.7	80.6	80.6	177.5	177.5	184.2	184.2	29.4	31.4	25.8	26.6	40.5	40.5	40.2	40.2
衝撃騒音	荷さばき作業 01(大型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 3 回	124.7	124.7	80.6	80.6	177.5	177.5	184.2	184.2	29.4	31.4	25.8	26.6	40.5	40.5	40.2	40.2
衝撃騒音	荷さばき作業 02(中型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 1 回	122.7	122.8	109.0	109.1	148.1	148.2	151.3	151.4	27.8	31.5	44.7	44.7	42.1	42.1	41.9	41.9
衝撃騒音	荷さばき作業 02(大型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 1 回	122.7	122.8	109.0	109.1	148.1	148.2	151.3	151.4	27.8	31.5	44.7	44.7	42.1	42.1	41.9	41.9
衝撃騒音	台車段差越え 01(中型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 1 台	124.7	124.7	80.6	80.7	177.5	177.6	184.2	184.2	42.5	40.7	22.3	22.8	45.0	45.0	44.7	44.7
衝撃騒音	台車段差越え 01(大型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 3 台	124.7	124.7	80.6	80.7	177.5	177.6	184.2	184.2	42.5	40.7	22.3	22.8	45.0	45.0	44.7	44.7
衝撃騒音	台車段差越え 02(中型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 1 台	122.7	122.8	109.1	109.1	148.1	148.2	151.4	151.4	24.4	42.3	49.2	49.2	46.6	46.6	46.4	46.4
衝撃騒音	台車段差越え 02(大型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 1 台	122.7	122.8	109.1	109.1	148.1	148.2	151.4	151.4	24.4	42.3	49.2	49.2	46.6	46.6	46.4	46.4
各予測地点における			各予測地点における																		
夜間騒音レベルの最大値			区域の区分と基準値																		
P1"地点(高さ 1.2m):54.9dB			無指定地域		その他の区域								基準値:55dB								
P1"地点(高さ 4.2m):54.9dB			無指定地域		その他の区域								基準値:55dB								
P4"地点(高さ 1.2m):52.9dB			無指定地域		その他の区域								基準値:55dB								
P4"地点(高さ 4.2m):52.9dB			無指定地域		その他の区域								基準値:55dB								
P6"地点(高さ 1.2m):52.0dB			無指定地域		その他の区域								基準値:55dB								
P6"地点(高さ 4.2m):52.0dB			無指定地域		その他の区域								基準値:55dB								
P7"地点(高さ 1.2m):53.9dB			無指定地域		その他の区域								基準値:55dB								
P7"地点(高さ 4.2m):53.9dB			無指定地域		その他の区域								基準値:55dB								

<評価>

すべての保全対象側予測地点において、騒音レベルの最大値は規制基準を満たします。

従って、周辺環境に与える騒音の影響は軽微であると考えます。

万が一、周辺の住居の方々より騒音のご意見を頂いた場合には、原因を明らかにし、当該店舗が起因している場合には、最大限対応いたします。

5. 各騒音源のデータ

5.1 騒音データ

パワーレベルを設定する際の根拠となるデータ。

① 定常騒音

表-8 基準距離における騒音レベル【dB(A)】

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
キュービクル 01	-	46.4	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
キュービクル 02	-	48.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 01	ECOV-D75MA	62.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 02	ECOV-D75MA	62.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 03	ECOV-D185A	65.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 04	ECOV-D185A	65.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 05	ECOV-D150MA	65.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 06	ECOV-D150MA	65.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 07	ECOV-D150MA1	69.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 01	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 02	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 03	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 04	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 05	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 06	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 07	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 08	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 09	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 10	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 11	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 12	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 13	RCI-GP112RSH2	57.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 14	SRS-AP140ST1	55.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 15	RCI-GP140RSH3	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 16	RCI-GP160RSH3	62.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 17	RAS-AJ40H	54.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 18	SRS-AP140ST1	55.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 19	RCI-GP112RSH3	57.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 20	RAS-AJ56H2	58.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 21	RCI-GP80RSH3	57.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 22	RCI-GP140RSH3	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 23	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 24	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 25	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 26	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 27	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 28	ECO-DC-120EHP-A	71.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 29	ECU-CMD055-IV	60.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 30	ECU-CUD055-IV	64.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 31	PA-P140U7GNB	54.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
空調機室外機 32	CS-225DFL-W	61.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
空調機室外機 33	PA-P140U7GNB	54.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
空調機室外機 34	PA-P50U7GNB	50.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
空調機室外機 35	PA-P140U7GNB	54.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
空調機室外機 36	PA-P140U7GNB	54.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
空調機室外機 37	PA-P140U7GNB	54.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
空調機室外機 38	PA-P140U7GNB	54.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
空調機室外機 39	PA-P140U7GNB	54.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
空調機室外機 40	PA-P140U7GNB	54.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
排気口 01	EWf-35DSA	52.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 02	EWf-35DSA	52.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 03	EWf-35DSA	52.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 04	EWf-35DSA	52.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 05	EWf-35DSA	52.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 06	EWf-35DSA	52.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 07	VD-20ZP9	44.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 08	VD-20ZC10	38.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 09	VD-18ZC10	32.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 10	VD-23Z9	45.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 11	BFS-210TX	69.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 12	BFS-210TX	69.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 13	BFS-150TX	64.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 14	BFS-210TX	69.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 15	BFS-210TX	69.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 16	VD-13ZY9	42.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 17	VD-23Z9	45.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 18	BFS-80SX	54.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 19	VD-18ZLXP10-CS	36.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 20	VD-18ZLX10-CS	34.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 21	VD-23ZB10	45.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 22	VD-23Z9	45.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 23	BFS-80SUG	59.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 24	VD-23ZB10	45.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 25	VD-15ZP10	38.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 26	VD-23ZB10	45.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 27	VD-10ZC14	25.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
排気口 28	EFG-35KSB2-W	53.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
排気口 29	VD-18ZC14	32.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
排気口 30	VD-18ZC14	32.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45
排気口 31	VD-18ZC14	32.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	09:45	19:45

※ 設備機器騒音値は、メーカーより発行されている機器カタログに示された騒音値が、自由空間(無響音室)での測定であるため床面反射を考慮し、カタログの数値に3dB を加算して予測しました。(騒音資料 1.3 計算方法参照)

② その他の騒音源

表-9 基準距離における騒音レベル【dB(A)】

騒音の名称	基準距離 における 騒音レベル (dB)	音源高さ (m)	発生時間	根拠	図面名
大型車両後進ブザー	90.0	1.5	時速 5km で走行	騒音予測の手引き	騒音源及び 予測地点配置図
廃棄物収集作業	90.0	1.5	1 台当たり 600 秒	騒音予測の手引き (廃棄物圧縮時)	
台車平坦走行	71.0	0.0	【中型】 01:荷さばき 1 台あたり 40 回(往復)で1回5秒 02:荷さばき 1 台あたり 30 回(往復)で1回5秒 【大型】 01:荷さばき 1 台あたり 60 回(往復)で1回5秒 02:荷さばき 1 台あたり 40 回(往復)で1回5秒	騒音予測の手引き (平坦走行)	
荷さばき作業	86.1	1.5	荷さばき 1 分毎に 1 回(1 秒)の荷おろし 【中型】 01:平均作業時間 20 分 02:平均作業時間 15 分 【大型】 01:平均作業時間 30 分 02:平均作業時間 20 分	騒音予測の手引き (リフト昇降音)	
台車段差越え	83.0	0.0	【中型】 01:荷さばき 1 台あたり 40 回(往復) 02:荷さばき 1 台あたり 30 回(往復) 【大型】 01:荷さばき 1 台あたり 60 回(往復) 02:荷さばき 1 台あたり 40 回(往復)	騒音予測の手引き (段差越え)	

※荷さばき施設③は手作業のため、台車平坦走行、荷さばき作業、台車段差越えの騒音源は予測には考慮していません。

③ 自動車走行騒音

表-10 基準距離における騒音レベル【dB(A)】

騒音の名称	基準距離 における 騒音レベル (dB)	根拠	図面名
普通車両走行音	74.0	騒音データとして「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」に記載のA特性音響パワーレベル L_{WA} 約 82dB(自動車工学に基づく計算方法による)より引用し、予測される来客車両の台数を駐車場内のすべての走行線に該当させております。走行速度については 20km/h と設定しました。	騒音源及び 予測地点配置図
大型車両走行音 (荷さばき車両) (廃棄物収集車両)	89.1(中型) 92.0(大型)	騒音データとして ASJ RTN-Model 2023 の 3 車種分類の中型車・大型車より引用し、予測される走行台数をそれぞれの車両が走行する走行線に該当させております。走行速度については 10km/h と設定しました。	

※大型車両ルート

■荷さばき作業 01(中型・昼 10 台・夜間 2 台、大型・昼 4 台・夜 3 台)、廃棄物収集作業 01(中型・昼 1 台)
01→02→03→04→05→06→07→08→09→09(後 01)→10(後 02)→10→08→07→06→05→04→03
→02→01

■荷さばき作業 02(中型・昼 1 台・夜間 1 台、大型・夜 1 台)、廃棄物収集作業 02(中型・昼 1 台)
01→02→03→04→05→06→07→08→09→09(後 01)→11(後 03)→12(後 04)→12→11→08→07→06→05
→04→03→02→01

■荷さばき作業 03(中型・昼 1 台・夜間 1 台)、廃棄物収集作業 03(中型・昼 1 台)
01→02→13→14→15→16→17→17(後 05)→18(後 06)→19(後 07)→19→18→16→15→14→13→02→01

5.2 騒音予測における普通車両台数の考え方

下記の通り、指針に基づいて車両台数を算出しました。

表-11 普通車両台数の設定

普通車両走行No.	昼間(6:00～22:00)	夜間(22:00～6:00)	夜間(最大値)(22:00～5:00)
001～062	4,270 台 (来客+従業員)	1,216 台 (来客+従業員)	1,086 台 (来客+従業員)

① 来客車両について

＜指針の計算式による1日当たりの来台数＞

$$A \times S \times C \div D = (950.000 \times 5.151 \times 0.800) / 2.000 = 1,957 \text{ 台}$$

＜騒音予測計算における来台数＞

一日当たりの来客台数は上記の式より 1,957 台としました。

今回変更を行う(株)しまむらの営業時間は 10 時 00 分～20 時 00 分のため、全台数を昼間としました。

夜間及び夜間(最大値)の台数については、変更が無いため、令和 7 年 4 月 30 日付 法第 5 条第 1 項届出書記載の台数、夜間 1,038 台、夜間(最大値)908 台としました。

$$\text{昼間の来台数} = \text{日来台数} \times (\text{昼間の駐車場利用時間} / \text{駐車場利用時間}) = 3,914 \text{ 台}$$

$$\text{夜間の来台数} = 1,038 \text{ 台 (既届出)}$$

$$\text{夜間(最大値)の来台数} = 908 \text{ 台 (既届出)}$$

② 従業員車両について

当該店舗において、従業員駐車場を計 89 台設置します。昼間 2 交代、夜間及び夜間(最大値)1交代とし、全走行線に上乘せしました。

$$\text{昼間の従業員車両台数} = 89 \text{ 台} \times 2 \text{ 交代} = 356 \text{ 台}$$

$$\text{夜間の従業員車両台数} = 89 \text{ 台} \times 1 \text{ 交代} = 178 \text{ 台}$$


$$\text{夜間(最大値)の従業員車両台数} = 89 \text{ 台} \times 1 \text{ 交代} = 178 \text{ 台}$$

騒音源及び予測地点配置図

SCALE=1:1000



- 凡 例
- **A** 等価騒音レベル予測地点
 - **P1** 最大値騒音(店舗敷地境界)騒音レベル予測地点
 - **P1'** 最大値騒音(隣地敷地境界)騒音レベル予測地点
 - **P1''** 最大値騒音(直近住居外壁)騒音レベル予測地点
 - 従業員駐車場
 - 普通車両走行
 - 大型車両走行
 - 大型車両走行/後進ブザー
 - 敷地境界線
 - 01 排気口
 - 01 空調機室外機
 - 01 冷凍機室外機



座標原点

(0,0)

出典：基盤地図情報(国土地理院)を編集、加工し作成

スーパーセメントライアル板野店 等価騒音レベル計算過程

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時)				長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp1)【dB】	根拠	r						Adiv						Abar						Ls						LAeq						LAeq					
	又は騒音発生回数									予測地点までの 距離【m】						予測地点までの 距離減衰【dB】						予測地点までの 回折減衰【dB】						各予測地点における 騒音レベル【dB】						各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】						各予測地点における 夜間の等価騒音レベル【dB】					
										A	A	B	B	C	C	A	A	B	B	C	C	A	A	B	B	C	C	A	A	B	B	C	C	A	A	B	B	C	C	A	A	B	B	C	C
		昼間(秒)	夜間(秒)								1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	
定常騒音	キュービクル01	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.5	54.4	46.4	メーカー値	134.4	134.4	108.1	108.1	75.0	75.1	42.6	42.6	40.7	40.7	37.5	37.5	16.8	12.0	20.5	13.6	18.3	15.2	-13.0	-8.2	-14.8	-7.9	-9.4	-6.3	-13.0	-8.2	-14.8	-7.9	-9.4	-6.3	-13.0	-8.2	-14.8	-7.9	-9.4	-6.3
	キュービクル02	00:00-24:00	57,600	28,800	－	2.3	56.0	48.0	メーカー値	91.5	91.5	111.7	111.7	154.5	154.5	39.2	39.2	41.0	41.0	43.8	43.8	19.5	18.5	17.8	16.4	17.2	16.1	-10.8	-9.7	-10.7	-9.3	-13.0	-11.9	-10.8	-9.7	-10.7	-9.3	-13.0	-11.9	-10.8	-9.7	-10.7	-9.3	-13.0	-11.9
	冷凍機室外機01	00:00-24:00	57,600	28,800	－	2.0	70.5	62.5	メーカー値	121.4	121.4	92.6	92.6	53.3	53.3	41.7	41.7	39.3	39.3	34.5	34.5	16.6	11.9	20.4	13.6	－	－	4.2	8.9	2.8	9.6	28.0	28.0	4.2	8.9	2.8	9.6	28.0	28.0	4.2	8.9	2.8	9.6	28.0	28.0
	冷凍機室外機02	00:00-24:00	57,600	28,800	－	2.0	70.5	62.5	メーカー値	122.8	122.8	94.1	94.1	54.8	54.9	41.8	41.8	39.5	39.5	34.8	34.8	16.6	11.9	20.4	13.6	－	－	4.1	8.8	2.7	9.5	27.7	27.7	4.1	8.8	2.7	9.5	27.7	27.7	4.1	8.8	2.7	9.5	27.7	27.7
	冷凍機室外機03	00:00-24:00	57,600	28,800	－	2.0	73.5	65.5	メーカー値	124.6	124.6	95.9	95.9	56.6	56.7	41.9	41.9	39.6	39.6	35.1	35.1	16.6	11.9	20.3	13.5	－	－	7.0	11.7	5.5	12.3	30.4	30.4	7.0	11.7	5.5	12.3	30.4	30.4	7.0	11.7	5.5	12.3	30.4	30.4
	冷凍機室外機04	00:00-24:00	57,600	28,800	－	2.0	73.5	65.5	メーカー値	126.6	126.6	98.0	98.0	58.7	58.8	42.0	42.0	39.8	39.8	35.4	35.4	16.5	11.8	20.3	13.5	－	－	6.9	11.6	5.3	12.2	30.1	30.1	6.9	11.6	5.3	12.2	30.1	30.1	6.9	11.6	5.3	12.2	30.1	30.1
	冷凍機室外機05	00:00-24:00	57,600	28,800	－	2.0	73.5	65.5	メーカー値	128.6	128.6	100.1	100.1	60.8	60.9	42.2	42.2	40.0	40.0	35.7	35.7	16.5	11.8	20.3	13.4	－	－	6.8	11.5	5.2	12.0	29.8	29.8	6.8	11.5	5.2	12.0	29.8	29.8	6.8	11.5	5.2	12.0	29.8	29.8
	冷凍機室外機06	00:00-24:00	57,600	28,800	－	2.0	73.5	65.5	メーカー値	131.1	131.1	102.7	102.7	63.4	63.5	42.4	42.4	40.2	40.2	36.0	36.0	16.5	11.7	20.3	13.4	－	－	6.6	11.4	4.9	11.9	29.5	29.5	6.6	11.4	4.9	11.9	29.5	29.5	6.6	11.4	4.9	11.9	29.5	29.5
	冷凍機室外機07	00:00-24:00	57,600	28,800	－	2.0	77.0	69.0	メーカー値	133.6	133.6	105.3	105.3	66.0	66.0	42.5	42.5	40.4	40.4	36.4	36.4	16.5	11.7	20.3	13.4	－	－	10.0	14.8	8.2	15.2	32.6	32.6	10.0	14.8	8.2	15.2	32.6	32.6	10.0	14.8	8.2	15.2	32.6	32.6
	空調機室外機01	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	102.5	102.6	73.0	73.0	34.7	34.8	40.2	40.2	37.3	37.3	30.8	30.8	17.3	13.0	20.7	14.5	－	－	6.5	10.7	6.1	12.2	33.2	33.2	6.5	10.7	6.1	12.2	33.2	33.2	6.5	10.7	6.1	12.2	33.2	33.2
	空調機室外機02	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	103.7	103.7	74.2	74.2	35.8	36.0	40.3	40.3	37.4	37.4	31.1	31.1	17.3	13.0	20.7	14.5	－	－	6.4	10.7	5.9	12.1	32.9	32.9	6.4	10.7	5.9	12.1	32.9	32.9	6.4	10.7	5.9	12.1	32.9	32.9
	空調機室外機03	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	105.0	105.0	75.5	75.6	37.1	37.2	40.4	40.4	37.6	37.6	31.4	31.4	17.2	12.9	20.6	14.4	－	－	6.4	10.6	5.8	12.0	32.6	32.6	6.4	10.6	5.8	12.0	32.6	32.6	6.4	10.6	5.8	12.0	32.6	32.6
	空調機室外機04	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	106.1	106.2	76.7	76.8	38.3	38.4	40.5	40.5	37.7	37.7	31.7	31.7	17.2	12.9	20.6	14.4	－	－	6.3	10.6	5.7	11.9	32.3	32.3	6.3	10.6	5.7	11.9	32.3	32.3	6.3	10.6	5.7	11.9	32.3	32.3
	空調機室外機05	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	108.5	108.5	79.2	79.3	40.7	40.8	40.7	40.7	38.0	38.0	32.2	32.2	17.2	12.8	20.6	14.3	－	－	6.1	10.5	5.4	11.7	31.8	31.8	6.1	10.5	5.4	11.7	31.8	31.8	6.1	10.5	5.4	11.7	31.8	31.8
	空調機室外機06	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	109.6	109.7	80.4	80.5	41.8	41.9	40.8	40.8	38.1	38.1	32.4	32.4	17.1	12.8	20.6	14.3	－	－	6.1	10.4	5.3	11.6	31.6	31.6	6.1	10.4	5.3	11.6	31.6	31.6	6.1	10.4	5.3	11.6	31.6	31.6
	空調機室外機07	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	110.8	110.8	81.6	81.7	43.0	43.1	40.9	40.9	38.2	38.2	32.7	32.7	17.1	12.7	20.6	14.2	－	－	6.0	10.4	5.2	11.5	31.3	31.3	6.0	10.4	5.2	11.5	31.3	31.3	6.0	10.4	5.2	11.5	31.3	31.3
	空調機室外機08	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	112.1	112.2	83.0	83.1	44.4	44.4	41.0	41.0	38.4	38.4	32.9	33.0	17.1	12.7	20.6	14.2	－	－	5.9	10.3	5.0	11.4	31.1	31.0	5.9	10.3	5.0	11.4	31.1	31.0	5.9	10.3	5.0	11.4	31.1	31.0
	空調機室外機09	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	113.3	113.3	84.3	84.3	45.5	45.6	41.1	41.1	38.5	38.5	33.2	33.2	17.1	12.6	20.6	14.2	－	－	5.8	10.3	4.9	11.3	30.8	30.8	5.8	10.3	4.9	11.3	30.8	30.8	5.8	10.3	4.9	11.3	30.8	30.8
	空調機室外機10	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	114.5	114.5	85.5	85.5	46.7	46.8	41.2	41.2	38.6	38.6	33.4	33.4	17.1	12.6	20.6	14.1	－	－	5.8	10.2	4.8	11.2	30.6	30.6	5.8	10.2	4.8	11.2	30.6	30.6	5.8	10.2	4.8	11.2	30.6	30.6
	空調機室外機11	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値																																				

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は騒音発生回数				長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp)【dB】	根拠	r						Adiv						Abar						Ls						LAeq						LAeq					
											予測地点までの 距離【m】						予測地点までの 距離減衰【dB】						予測地点までの 回折減衰【dB】						各予測地点における 騒音レベル【dB】						各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】						各予測地点における 夜間の等価騒音レベル【dB】					
				昼間(秒)	夜間(秒)						A	A	B	B	C	C	A	A	B	B	C	C	A	A	B	B	C	C	A	A	B	B	C	C	A	A	B	B	C	C	A	A	B	B	C	C
											1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2
定常騒音	排気口24	00:00-24:00	57,600	28,800	－	3.0	53.0	45.0	メーカー値	91.3	91.3	77.1	77.1	80.7	80.7	39.2	39.2	37.7	37.7	38.1	38.1	16.4	11.9	19.7	13.0	19.4	12.8	-10.6	-6.2	-12.4	-5.8	-12.5	-6.0	-10.6	-6.2	-12.4	-5.8	-12.5	-6.0	-10.6	-6.2	-12.4	-5.8	-12.5	-6.0	
	排気口25	00:00-24:00	57,600	28,800	－	3.0	46.0	38.0	メーカー値	90.2	90.2	76.2	76.1	80.3	80.3	39.1	39.1	37.6	37.6	38.1	38.1	16.4	12.0	19.7	13.0	19.4	12.8	-17.6	-13.1	-19.3	-12.6	-19.5	-12.9	-17.6	-13.1	-19.3	-12.6	-19.5	-12.9	-17.6	-13.1	-19.3	-12.6	-19.5	-12.9	
	排気口26	00:00-24:00	57,600	28,800	－	3.0	53.0	45.0	メーカー値	89.3	89.2	75.3	75.3	80.0	80.0	39.0	39.0	37.5	37.5	38.1	38.1	16.5	12.0	19.7	13.0	19.4	12.8	-10.5	-6.0	-12.2	-5.6	-12.5	-5.9	-10.5	-6.0	-12.2	-5.6	-12.5	-5.9	-10.5	-6.0	-12.2	-5.6	-12.5	-5.9	
	排気口27	09:45-19:45	36,000	0	－	4.3	33.0	25.0	メーカー値	86.8	86.7	107.6	107.6	151.3	151.3	38.8	38.8	40.6	40.6	43.6	43.6	－	－	14.4	12.6	13.5	12.3	-13.8	-13.8	-30.0	-28.3	-32.1	-30.9	-15.8	-15.8	-32.1	-30.3	-34.1	-32.9	－	－	－	－	－	－	
	排気口28	09:45-19:45	36,000	0	－	4.3	61.5	53.5	メーカー値	70.6	70.5	86.9	86.9	128.1	128.1	37.0	37.0	38.8	38.8	42.2	42.1	－	－	－	－	19.0	11.8	16.5	16.5	14.7	14.7	-7.7	-0.5	14.5	14.5	12.7	12.7	-9.7	-2.5	－	－	－	－	－	－	
	排気口29	09:45-19:45	36,000	0	－	4.3	40.0	32.0	メーカー値	79.7	79.6	89.7	89.6	124.2	124.2	38.0	38.0	39.1	39.0	41.9	41.9	－	－	－	－	19.1	11.9	-6.0	-6.0	-7.1	-7.0	-29.0	-21.8	-8.1	-8.1	-9.1	-9.1	-31.0	-23.8	－	－	－	－	－	－	
	排気口30	09:45-19:45	36,000	0	－	4.3	40.0	32.0	メーカー値	80.6	80.5	90.1	90.0	124.0	124.0	38.1	38.1	39.1	39.1	41.9	41.9	－	－	－	－	19.1	11.9	-6.1	-6.1	-7.1	-7.1	-29.0	-21.8	-8.2	-8.2	-9.1	-9.1	-31.0	-23.8	－	－	－	－	－	－	
	排気口31	09:45-19:45	36,000	0	－	4.3	40.0	32.0	メーカー値	81.2	81.1	90.3	90.3	123.9	123.8	38.2	38.2	39.1	39.1	41.9	41.9	－	－	－	－	19.1	11.9	-6.2	-6.2	-7.1	-7.1	-29.0	-21.8	-8.2	-8.2	-9.2	-9.2	-31.0	-23.8	－	－	－	－	－	－	
変動騒音	普通車両走行001	昼4270台 夜1216台	13,739.9	3,912.8	17.877	0.0	82.0	74.0	騒音手引	122.7	122.7	129.2	129.3	155.0	155.1	41.8	41.8	42.2	42.2	43.8	43.8	－	－	17.1	12.8	19.2	13.0	32.2	32.2	14.7	18.9	11.0	17.2	26.0	26.0	8.4	12.7	4.8	11.0	23.6	23.6	6.0	10.3	2.3	8.5	
	普通車両走行002	昼4270台 夜1216台	13,754.2	3,916.9	17.895	0.0	82.0	74.0	騒音手引	108.4	108.5	112.6	112.7	137.2	137.2	40.7	40.7	41.0	41.0	42.7	42.7	－	－	17.6	13.3	19.3	13.2	33.3	33.3	15.3	19.7	12.0	18.1	27.1	27.1	9.1	13.5	5.8	11.9	24.6	24.6	6.7	11.0	3.3	9.4	
	普通車両走行003	昼4270台 夜1216台	7,776.6	2,214.6	10.118	0.0	82.0	74.0	騒音手引	38.8	39.0	48.8	49.0	91.6	91.7	31.8	31.8	33.8	33.8	39.2	39.2	－	－	－	－	19.5	14.0	42.2	42.2	40.2	40.2	20.8	33.5	33.5	31.5	31.5	6.5	12.1	31.1	31.0	29.1	29.1	4.1	9.6		
	普通車両走行004	昼4270台 夜1216台	7,301.3	2,079.3	9.500	0.0	82.0	74.0	騒音手引	58.0	58.2	73.7	73.9	115.9	116.0	35.3	35.3	37.4	37.4	41.3	41.3	－	－	－	－	19.3	13.4	38.7	38.7	36.6	36.6	13.4	19.3	29.8	29.7	27.7	27.7	4.5	10.3	27.3	27.3	25.2	25.2	2.0	7.9	
	普通車両走行005	昼4270台 夜1216台	15,267.4	4,347.8	19.864	0.0	82.0	74.0	騒音手引	47.9	48.1	60.0	60.1	101.5	101.6	33.6	33.6	35.6	35.6	40.1	40.1	－	－	－	－	19.4	13.7	40.4	40.4	38.4	38.4	14.4	20.1	34.6	34.6	32.7	32.7	8.7	14.4	32.2	32.2	30.2	30.2	6.2	11.9	
	普通車両走行006	昼4270台 夜1216台	14,577.5	4,151.3	18.966	0.0	82.0	74.0	騒音手引	66.8	66.9	79.3	79.4	117.9	117.9	36.5	36.5	38.0	38.0	41.4	41.4	－	－	－	－	19.4	13.4	37.5	37.5	36.0	36.0	13.2	19.1	31.5	31.5	30.0	30.0	7.3	13.2	29.1	29.1	27.6	27.6	4.8	10.7	
	普通車両走行007	昼4270台 夜1216台	12,040.5	3,428.9	15.666	0.0	82.0	74.0	騒音手引	77.2	77.3	83.6	83.7	115.1	115.2	37.8	37.8	38.4	38.5	41.2	41.2	－	－	18.2	15.1	19.5	13.5	36.2	36.2	17.4	20.5	13.3	19.3	29.4	29.4	10.6	13.7	6.5	12.5	27.0	27.0	8.1	11.2	4.1	10.0	
	普通車両走行008	昼4270台 夜1216台	10,992.4	3,130.4	14.302	0.0	82.0	74.0	騒音手引	66.7	66.8	74.3	74.4	109.0	109.1	36.5	36.5	37.4	37.4	40.7	40.8	－	－	－	－	19.5	13.6	37.5	37.5	36.6	36.6	13.8	19.6	30.3	30.3	29.4	29.4	6.6	12.4	27.9	27.9	26.9	26.9	4.1	10.0	
	普通車両走行009	昼4270台 夜1216台	10,992.4	3,130.4	14.302	0.0	82.0	74.0	騒音手引	56.8	57.0	60.7	60.9	94.9	95.0	35.1	35.1	35.7	35.7	39.5	39.6	－	－	20.2	17.9	19.7	13.9	38.9	38.9	38.1	20.4	14.8	20.5	31.7	31.7	10.9	13.2	7.6	13.3	29.3	29.3	8.5	10.8	5.2	10.9	
	普通車両走行010	昼4270台 夜1216台	9,112.5	2,595.0	11.856	0.0	82.0	74.0	騒音手引	47.9	48.1	52.3	52.5	89.6	89.7	33.6	33.6	34.4	34.4	39.0	39.1	－	－	－	－	19.7	14.1	40.4	40.4	39.6	39.6	15.3	20.9	32.4	32.3	31.6	31.6	7.3	12.9	29.9	29.9	29.2	29.1	4.8	10.4	
	普通車両走行011	昼4270台 夜1216台	12,040.6	3,428.9	15.666	0.0	82.0	74.0	騒音手引	59.4	59.5	57.6	57.7	86.6	86.7	35.5	35.5	35.2	35.2	38.8	38.8	－	－	19.9	16.5	19.8	14.2	38.5	38.5	18.9	22.2	15.4	21.0													

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時)				長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp)【dB】	根拠	r						Adiv						Abar						Ls						LAeq						LAeq																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	又は騒音発生回数									予測地点までの 距離【m】						予測地点までの 距離減衰【dB】						予測地点までの 回折減衰【dB】						各予測地点における 騒音レベル【dB】						各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】						各予測地点における 夜間の等価騒音レベル【dB】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
										A 1.2	A 4.2	B 1.2	B 4.2	C 1.2	C 4.2	A 1.2	A 4.2	B 1.2	B 4.2	C 1.2	C 4.2	A 1.2	A 4.2	B 1.2	B 4.2	C 1.2	C 4.2	A 1.2	A 4.2	B 1.2	B 4.2	C 1.2	C 4.2	A 1.2	A 4.2	B 1.2	B 4.2	C 1.2	C 4.2	A 1.2	A 4.2	B 1.2	B 4.2	C 1.2	C 4.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		昼間(秒)	夜間(秒)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

スーパーセーントライアル板野店 等価騒音レベル計算過程

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時)				長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lpi)【dB】	根拠	r				Adiv					Abar				Ls				LAeq				LAeq						
	又は騒音発生回数									予測地点までの 距離【m】				予測地点までの 距離減衰【dB】					予測地点までの 回折減衰【dB】				各予測地点における 騒音レベル【dB】				各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】				各予測地点における 夜間の等価騒音レベル【dB】						
		昼間(秒)	夜間(秒)							D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2	D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2	D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2	D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2	D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2	D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2	D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2
定常騒音	キュービクル01	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.5	54.4	46.4	メーカー値	65.8	65.9	197.6	197.7	36.4	36.4	45.9	45.9	-	-	-	-	10.0	10.0	0.5	0.5	10.0	10.0	0.5	0.5	10.0	10.0	0.5	0.5				
	キュービクル02	00:00-24:00	57,600	28,800	-	2.3	56.0	48.0	メーカー値	230.2	230.2	131.1	131.1	47.2	47.2	42.3	42.3	8.4	11.9	17.4	16.1	-7.7	-11.2	-11.7	-10.5	-7.7	-11.2	-11.7	-10.5	-7.7	-11.2	-11.7	-10.5				
	冷凍機室外機01	00:00-24:00	57,600	28,800	-	2.0	70.5	62.5	メーカー値	70.5	70.5	212.2	212.3	37.0	37.0	46.5	46.5	-	-	-	-	13.8	12.2	25.5	25.5	2.1	3.8	25.5	25.5	2.1	3.8	25.5	25.5	2.1	3.8		
	冷凍機室外機02	00:00-24:00	57,600	28,800	-	2.0	70.5	62.5	メーカー値	69.2	69.3	212.0	212.0	36.8	36.8	46.5	46.5	-	-	-	-	13.8	12.2	25.7	25.7	2.1	3.8	25.7	25.7	2.1	3.8	25.7	25.7	2.1	3.8		
	冷凍機室外機03	00:00-24:00	57,600	28,800	-	2.0	73.5	65.5	メーカー値	67.6	67.6	211.9	212.0	36.6	36.6	46.5	46.5	-	-	-	-	13.8	12.2	28.9	28.9	5.2	6.8	28.9	28.9	5.2	6.8	28.9	28.9	5.2	6.8		
	冷凍機室外機04	00:00-24:00	57,600	28,800	-	2.0	73.5	65.5	メーカー値	65.8	65.8	211.9	211.9	36.4	36.4	46.5	46.5	-	-	-	-	16.6	15.9	29.1	29.1	2.3	3.1	29.1	29.1	2.3	3.1	29.1	29.1	2.3	3.1		
	冷凍機室外機05	00:00-24:00	57,600	28,800	-	2.0	73.5	65.5	メーカー値	64.0	64.0	211.9	211.9	36.1	36.1	46.5	46.5	-	-	-	-	16.6	15.9	29.4	29.4	2.3	3.1	29.4	29.4	2.3	3.1	29.4	29.4	2.3	3.1		
	冷凍機室外機06	00:00-24:00	57,600	28,800	-	2.0	73.5	65.5	メーカー値	61.8	61.8	211.8	211.9	35.8	35.8	46.5	46.5	-	-	-	-	16.6	15.9	29.7	29.7	2.3	3.1	29.7	29.7	2.3	3.1	29.7	29.7	2.3	3.1		
	冷凍機室外機07	00:00-24:00	57,600	28,800	-	2.0	77.0	69.0	メーカー値	59.6	59.7	211.9	211.9	35.5	35.5	46.5	46.5	-	-	-	-	16.6	15.9	33.5	33.5	5.8	6.6	33.5	33.5	5.8	6.6	33.5	33.5	5.8	6.6		
	空調機室外機01	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	88.8	88.9	213.2	213.3	39.0	39.0	46.6	46.6	-	-	-	-	14.7	12.9	25.0	25.0	2.8	4.5	25.0	25.0	2.8	4.5	25.0	25.0	2.8	4.5		
	空調機室外機02	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	87.7	87.7	213.0	213.1	38.9	38.9	46.6	46.6	-	-	-	-	14.7	12.9	25.1	25.1	2.8	4.5	25.1	25.1	2.8	4.5	25.1	25.1	2.8	4.5		
	空調機室外機03	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	86.4	86.4	212.9	212.9	38.7	38.7	46.6	46.6	-	-	-	-	14.7	12.9	25.3	25.3	2.8	4.5	25.3	25.3	2.8	4.5	25.3	25.3	2.8	4.5		
	空調機室外機04	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	85.3	85.3	212.7	212.7	38.6	38.6	46.6	46.6	-	-	-	-	14.7	12.9	25.4	25.4	2.8	4.5	25.4	25.4	2.8	4.5	25.4	25.4	2.8	4.5		
	空調機室外機05	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	82.9	83.0	212.4	212.4	38.4	38.4	46.5	46.5	-	-	-	-	14.7	12.9	25.6	25.6	2.8	4.5	25.6	25.6	2.8	4.5	25.6	25.6	2.8	4.5		
	空調機室外機06	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	81.8	81.8	212.3	212.3	38.3	38.3	46.5	46.5	-	-	-	-	14.7	13.0	25.7	25.7	2.8	4.5	25.7	25.7	2.8	4.5	25.7	25.7	2.8	4.5		
	空調機室外機07	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	80.7	80.7	212.2	212.2	38.1	38.1	46.5	46.5	-	-	-	-	14.7	13.0	25.9	25.9	2.8	4.5	25.9	25.9	2.8	4.5	25.9	25.9	2.8	4.5		
	空調機室外機08	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	79.4	79.4	212.0	212.0	38.0	38.0	46.5	46.5	-	-	-	-	14.7	13.0	26.0	26.0	2.8	4.5	26.0	26.0	2.8	4.5	26.0	26.0	2.8	4.5		
	空調機室外機09	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	78.3	78.3	211.9	211.9	37.9	37.9	46.5	46.5	-	-	-	-	14.7	13.0	26.1	26.1	2.8	4.5	26.1	26.1	2.8	4.5	26.1	26.1	2.8	4.5		
	空調機室外機10	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	77.1	77.2	211.8	211.8	37.7	37.8	46.5	46.5	-	-	-	-	14.7	13.0	26.3	26.2	2.8	4.5	26.3	26.2	2.8	4.5	26.3	26.2	2.8	4.5		
	空調機室外機11	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	76.0	76.1	211.7	211.7	37.6	37.6	46.5	46.5	-	-	-	-	14.7	13.0	26.4	26.4	2.8	4.5	26.4	26.4	2.8	4.5	26.4	26.4	2.8	4.5		
	空調機室外機12	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	74.9	75.0	211.6	211.6	37.5	37.5	46.5	46.5	-	-	-	-	14.7	13.0	26.5	26.5	2.8	4.5	26.5	26.5	2.8	4.5	26.5	26.5	2.8	4.5		
	空調機室外機13	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.4	65.0	57.0	メーカー値	72.9	72.9	211.5	211.5	37.2	37.3	46.5	46.5	-	-	-	-	14.7	13.0	19.8	19.7	-4.2	-2.5	19.8	19.7	-4.2	-2.5	19.8	19.7	-4.2	-2.5		
	空調機室外機14	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.4	63.0	55.0	メーカー値	94.6	94.6	170.5	170.5	39.5	39.5	44.6	44.6	-	-	-	-	15.5	15.5	10.4	10.4	15.5	15.5	10.4	10.4	15.5	15.5	10.4	10.4				
	空調機室外機15	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.4	68.0	60.0	メーカー値	95.6	95.7	169.3	169.3	39.6	39.6	44.6	44.6	-	-	-	-	20.4	20.4	15.4	15.4	20.4	20.4	15.4	15.4	20.4	20.4	15.4	15.4				
	空調機室外機16	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.4	70.0	62.0	メーカー値	96.6	96.7	168.0	168.0	39.7	39.7	44.5	44.5	-	-	-	-	22.3	22.3	17.5	17.5	22.3	22.3	17.5	17.5	22.3	22.3	17.5	17.5				
	空調機室外機17	00:00-24:00	57,600	28,800	-	1.4	62.0	54.0	メーカー値	95.2	95.2	169.3	169.3	39.6	39.6	44.6	44.6	-	-	-	-	14.4	14.4	9.4	9.4	14.4	14.4	9.4	9.4	14.4	14.4	9.4	9.4				
	空調機室外機18	00:00-24:00	57,600	28,800	-	0.8	63.0	55.0	メーカー値	96.2	96.3	168.0	168.1	39.7	39.7	44.5	44.5	-	-	-	-	15.3	15.3	10.5	10.5	15.3	15.3	10.5	10.5	15.3	15.3	10.5	10.5				
	空調機室外機19	00:00-24:00	57,600	28,800	-	0.8	65.0	57.0	メーカー値	102.9	103.0																										

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は騒音発生回数			長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lpi)【dB】	根拠	r				Adiv				Abar				Ls				LAeq				LAeq			
										予測地点までの 距離【m】				予測地点までの 距離減衰【dB】				予測地点までの 回折減衰【dB】				各予測地点における 騒音レベル【dB】				各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】				各予測地点における 夜間の等価騒音レベル【dB】			
			昼間(秒)	夜間(秒)						D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2	D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2	D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2	D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2	D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2	D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2
定常騒音	排気口24	00:00-24:00	57,600	28,800	－	3.0	53.0	45.0	メーカー値	128.4	128.4	154.2	154.2	42.2	42.2	43.8	43.8	11.4	11.3	－	－	－8.6	－8.4	1.2	1.2	－8.6	－8.4	1.2	1.2	－8.6	－8.4	1.2	1.2
	排気口25	00:00-24:00	57,600	28,800	－	3.0	46.0	38.0	メーカー値	129.2	129.2	154.4	154.4	42.2	42.2	43.8	43.8	11.3	11.2	－	－	－15.6	－15.5	－5.8	－5.8	－15.6	－15.5	－5.8	－5.8	－15.6	－15.5	－5.8	－5.8
	排気口26	00:00-24:00	57,600	28,800	－	3.0	53.0	45.0	メーカー値	129.8	129.8	154.7	154.7	42.3	42.3	43.8	43.8	11.3	11.2	－	－	－8.5	－8.5	1.2	1.2	－8.5	－8.5	1.2	1.2	－8.5	－8.5	1.2	1.2
	排気口27	09:45-19:45	36,000	0	－	4.3	33.0	25.0	メーカー値	229.2	229.2	136.1	136.0	47.2	47.2	42.7	42.7	12.3	11.4	13.1	11.5	－34.5	－33.6	－30.8	－29.1	－36.5	－35.7	－32.8	－31.2	－	－	－	－
	排気口28	09:45-19:45	36,000	0	－	4.3	61.5	53.5	メーカー値	205.9	205.9	140.6	140.6	46.3	46.3	43.0	43.0	13.0	9.1	13.0	11.3	－5.8	－1.9	－2.4	－0.8	－7.8	－3.9	－4.5	－2.8	－	－	－	－
	排気口29	09:45-19:45	36,000	0	－	4.3	40.0	32.0	メーカー値	192.7	192.7	128.6	128.6	45.7	45.7	42.2	42.2	10.5	9.1	16.5	15.8	－24.2	－22.8	－26.7	－26.0	－26.2	－24.9	－28.7	－28.0	－	－	－	－
	排気口30	09:45-19:45	36,000	0	－	4.3	40.0	32.0	メーカー値	191.7	191.6	127.7	127.6	45.7	45.6	42.1	42.1	10.5	9.1	17.9	17.4	－24.2	－22.8	－28.0	－27.5	－26.2	－24.8	－30.0	－29.5	－	－	－	－
	排気口31	09:45-19:45	36,000	0	－	4.3	40.0	32.0	メーカー値	191.0	191.0	127.1	127.1	45.6	45.6	42.1	42.1	10.6	9.1	19.1	18.8	－24.2	－22.7	－29.2	－28.9	－26.2	－24.8	－31.3	－30.9	－	－	－	－
変動騒音	普通車両走行001	昼4270台 夜1216台	13,739.9	3,912.8	17.877	0.0	82.0	74.0	騒音手引	200.7	200.7	85.7	85.8	46.1	46.1	38.7	38.7	－	－	－	－	27.9	27.9	35.3	35.3	21.7	21.7	29.1	29.1	19.3	19.3	26.7	26.7
	普通車両走行002	昼4270台 夜1216台	13,754.2	3,916.9	17.895	0.0	82.0	74.0	騒音手引	186.0	186.0	101.7	101.8	45.4	45.4	40.2	40.2	6.4	9.2	－	－	22.2	19.4	33.8	33.8	16.0	13.2	27.6	27.6	13.5	10.7	25.2	25.2
	普通車両走行003	昼4270台 夜1216台	7,776.6	2,214.6	10.118	0.0	82.0	74.0	騒音手引	180.5	180.6	170.1	170.1	45.1	45.1	44.6	44.6	15.2	12.1	－	－	13.7	16.8	29.4	29.4	5.0	8.1	20.7	20.7	2.6	5.7	18.2	18.2
	普通車両走行004	昼4270台 夜1216台	7,301.3	2,079.3	9.500	0.0	82.0	74.0	騒音手引	197.9	198.0	151.3	151.4	45.9	45.9	43.6	43.6	15.0	11.7	18.0	16.8	13.1	16.4	12.4	13.6	4.1	7.4	3.4	4.6	1.7	4.9	1.0	2.2
	普通車両走行005	昼4270台 夜1216台	15,267.4	4,347.8	19.864	0.0	82.0	74.0	騒音手引	186.2	186.3	160.3	160.4	45.4	45.4	44.1	44.1	15.2	11.9	18.1	17.1	13.4	16.7	11.8	12.8	7.6	10.9	6.0	7.0	5.2	8.5	3.6	4.6
	普通車両走行006	昼4270台 夜1216台	14,577.5	4,151.3	18.966	0.0	82.0	74.0	騒音手引	194.1	194.2	141.7	141.7	45.8	45.8	43.0	43.0	15.0	11.8	19.7	18.8	13.3	16.4	11.3	12.1	7.3	10.5	5.3	6.2	4.9	8.0	2.9	3.7
	普通車両走行007	昼4270台 夜1216台	12,040.5	3,428.9	15.666	0.0	82.0	74.0	騒音手引	182.0	182.1	131.8	131.9	45.2	45.2	42.4	42.4	6.8	10.1	－	－	22.0	18.7	31.6	31.6	15.2	11.9	24.8	24.8	12.7	9.4	22.4	22.4
	普通車両走行008	昼4270台 夜1216台	10,992.4	3,130.4	14.302	0.0	82.0	74.0	騒音手引	182.3	182.4	142.1	142.1	45.2	45.2	43.0	43.1	15.1	12.1	－	－	13.7	16.7	31.0	30.9	6.5	9.5	23.8	23.8	4.0	7.1	21.3	21.3
	普通車両走行009	昼4270台 夜1216台	10,992.4	3,130.4	14.302	0.0	82.0	74.0	騒音手引	172.7	172.7	154.3	154.3	44.7	44.7	43.8	43.8	15.3	12.2	－	－	13.9	17.0	30.2	30.2	6.7	9.8	23.0	23.0	4.3	7.4	20.6	20.6
	普通車両走行010	昼4270台 夜1216台	9,112.5	2,595.0	11.856	0.0	82.0	74.0	騒音手引	172.9	172.9	163.2	163.2	44.8	44.8	44.3	44.3	15.4	12.2	－	－	13.9	17.1	29.7	29.7	5.9	9.1	21.7	21.7	3.4	6.6	19.3	19.3
	普通車両走行011	昼4270台 夜1216台	12,040.6	3,428.9	15.666	0.0	82.0	74.0	騒音手引	162.1	162.1	156.9	157.0	44.2	44.2	43.9	43.9	15.5	12.5	－	－	14.3	17.3	30.1	30.1	7.5	10.5	23.3	23.3	5.1	8.1	20.8	20.8
	普通車両走行012	昼4270台 夜1216台	12,650.0	3,602.4	16.458	0.0	82.0	74.0	騒音手引	207.0	207.0	96.5	96.6	46.3	46.3	39.7	39.7	6.6	9.5	－	－	21.1	18.1	34.3	34.3	14.5	11.6	27.7	27.7	12.1	9.1	25.3	25.3
	普通車両走行013	昼4270台 夜1216台	12,650.1	3,602.5	16.459	0.0	82.0	74.0	騒音手引	193.5	193.6	109.7	109.8	45.7	45.7	40.8	40.8	6.6	9.7	－	－	21.6	18.6	33.2	33.2	15.0	12.0	26.6	26.6	12.6	9.5	24.2	24.2
	普通車両走行014	昼4270台 夜1216台	10,050.0	2,862.0	13.076	0.0	82.0	74.0	騒音手引	181.8	181.9	122.2	122.3	45.2	45.2	41.7	41.7	6.7	9.8	－	－	22.1	19.0	32.3	32.3	14.5	11.4	24.7	24.7	12.1	8.9	22.2	22.2
	普通車両走行015	昼4270台 夜1216台	10,992.2	3,130.3	14.302	0.0	82.0	74.0	騒音手引	171.5	171.5	134.2	134.3	44.7	44.7	42.6	42.6	6.8	10.0	－	－	22.5	19.3	31.4	31.4	15.3	12.1	24.3	24.2	12.9	9.7	21.8	21.8
	普通車両走行016	昼4270台 夜1216台	10,992.4	3,130.4	14.302	0.0	82.0	74.0	騒音手引	161.1	161.2	147.1	147.1	44.1	44.1	43.4	43.4	15.5	12.6	－	－	14.4	17.3	30.6	30.6	7.2	10.1	23.5	23.5	4.7	7.6	21.0	21.0
	普通車両走行017	昼4270台 夜1216台	10,609.7	3,021.4	13.804	0.0	82.0	74.0	騒音手引	182.8	182.8	113.1	113.2	45.2	45.2	41.1	41.1	6.6	9.6	－	－	22.2	19.2	32.9	32.9	14.8	11.9	25.6	25.6	12.4	9.4	23.1	23.1
	普通車両走行018	昼4270台 夜1216台	12,918.5	3,678.9	16.808	0.0	82.0	74.0	騒音手引	150.1	150.2	150.5	150.5	43.5	43.5	43.5	43.6	15.7	13.0	－	－	14.8	17.5	30.5	30.4	8.3	11.0	24.0	24.0	5.8	8.6	21.5	21.5
	普通車両走行019	昼4270台 夜1216台	2,308.8	657.5	3.004	0.0	82.0	74.0	騒音手引	178.0	178.0	109.3	109.4	45.0	45.0	40.8	40.8	6.5	9.3	－	－	22.5	19.7	33.2									

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時)				長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp1)【dB】	根拠	r				Adiv				Abar				Ls				LAeq				LAeq			
	又は騒音発生回数									予測地点までの 距離【m】				予測地点までの 距離減衰【dB】				予測地点までの 回折減衰【dB】				各予測地点における 騒音レベル【dB】				各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】				各予測地点における 夜間の等価騒音レベル【dB】			
		昼間(秒)	夜間(秒)							D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2	D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2	D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2	D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2	D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2	D 1.2	D 4.2	E 1.2	E 4.2
変動騒音	大型車両走行04(中型)	昼28台 夜10台	178.7	63.8	17.733	0.0	97.1	89.1	ASJ	168.6	168.6	99.9	100.0	44.5	44.5	40.0	40.0	-	-	-	-	44.6	44.6	49.1	49.1	19.5	19.5	24.0	24.0	18.0	18.0	22.6	22.6
	大型車両走行05(中型)	昼28台 夜10台	178.7	63.8	17.733	0.0	97.1	89.1	ASJ	161.2	161.2	97.2	97.3	44.1	44.1	39.8	39.8	-	-	-	-	45.0	45.0	49.3	49.3	19.9	19.9	24.3	24.3	18.4	18.4	22.8	22.8
	大型車両走行06(中型)	昼28台 夜10台	219.4	78.4	21.771	0.0	97.1	89.1	ASJ	147.8	147.9	108.0	108.0	43.4	43.4	40.7	40.7	-	-	-	-	45.7	45.7	48.4	48.4	21.5	21.5	24.2	24.2	20.1	20.0	22.8	22.8
	大型車両走行07(中型)	昼28台 夜10台	219.4	78.4	21.771	0.0	97.1	89.1	ASJ	127.6	127.7	129.7	129.8	42.1	42.1	42.3	42.3	-	-	-	-	47.0	47.0	46.8	46.8	22.8	22.8	22.6	22.6	21.3	21.3	21.2	21.2
	大型車両走行08(中型)	昼28台 夜10台	219.4	78.4	21.771	0.0	97.1	89.1	ASJ	108.1	108.1	151.5	151.5	40.7	40.7	43.6	43.6	-	-	-	-	48.4	48.4	45.5	45.5	24.2	24.2	21.3	21.3	22.8	22.8	19.8	19.8
	大型車両走行09(中型)	昼20台 夜4台	126.7	25.3	17.594	0.0	97.1	89.1	ASJ	94.4	94.4	162.7	162.8	39.5	39.5	44.2	44.2	-	-	-	-	49.6	49.6	44.9	44.9	23.0	23.0	18.3	18.3	19.0	19.0	14.3	14.3
	大型車両走行10(中型)	昼8台 夜6台	62.8	47.1	21.792	0.0	97.1	89.1	ASJ	89.5	89.6	173.3	173.3	39.0	39.0	44.8	44.8	-	-	-	-	50.1	50.1	44.3	44.3	20.4	20.4	14.7	14.7	22.2	22.2	16.5	16.5
	大型車両走行11(中型)	昼8台 夜6台	6.8	5.1	2.366	0.0	97.1	89.1	ASJ	99.2	99.3	162.4	162.4	39.9	39.9	44.2	44.2	-	-	-	-	49.2	49.2	44.9	44.9	9.9	9.9	5.6	5.6	11.7	11.6	7.4	7.4
	大型車両走行12(中型)	昼4台 夜2台	15.8	7.9	11.000	0.0	97.1	89.1	ASJ	104.6	104.6	156.9	156.9	40.4	40.4	43.9	43.9	-	-	-	-	48.7	48.7	45.2	45.2	13.1	13.1	9.6	9.6	13.1	13.1	9.6	9.6
	大型車両走行13(中型)	昼4台 夜2台	17.9	8.9	12.430	0.0	97.1	89.1	ASJ	186.0	186.1	112.4	112.5	45.4	45.4	41.0	41.0	6.6	9.6	-	-	37.1	34.1	48.1	48.1	2.0	-1.0	13.0	13.0	2.0	-1.0	13.0	13.0
	大型車両走行14(中型)	昼4台 夜2台	24.5	12.2	16.991	0.0	97.1	89.1	ASJ	183.1	183.2	122.9	122.9	45.3	45.3	41.8	41.8	6.7	9.9	-	-	37.1	34.0	47.3	47.3	3.4	0.2	13.6	13.6	3.4	0.2	13.6	13.6
	大型車両走行15(中型)	昼4台 夜2台	25.2	12.6	17.466	0.0	97.1	89.1	ASJ	182.6	182.6	134.7	134.7	45.2	45.2	42.6	42.6	6.9	10.2	-	-	37.0	33.7	46.5	46.5	3.4	0.1	12.9	12.9	3.4	0.1	12.9	12.9
	大型車両走行16(中型)	昼4台 夜2台	25.2	12.6	17.466	0.0	97.1	89.1	ASJ	195.0	195.0	144.7	144.8	45.8	45.8	43.2	43.2	15.0	11.8	19.1	18.1	28.3	31.5	26.8	27.8	-5.3	-2.1	-6.8	-5.8	-5.3	-2.1	-6.8	-5.8
	大型車両走行17(中型)	昼4台 夜2台	14.1	7.1	9.801	0.0	97.1	89.1	ASJ	198.3	198.3	154.0	154.1	45.9	45.9	43.8	43.8	15.0	11.7	17.7	16.5	28.1	31.5	27.6	28.9	-8.0	-4.7	-8.5	-7.2	-8.0	-4.7	-8.5	-7.2
	大型車両走行18(中型)	昼4台 夜2台	10.1	5.1	7.029	0.0	97.1	89.1	ASJ	204.6	204.6	151.9	152.0	46.2	46.2	43.6	43.6	14.9	11.6	17.5	16.2	27.9	31.3	28.0	29.3	-9.6	-6.3	-9.6	-8.3	-9.6	-6.3	-9.6	-8.3
	大型車両走行19(中型)	昼4台 夜2台	11.3	5.6	7.836	0.0	97.1	89.1	ASJ	210.3	210.3	150.8	150.8	46.5	46.5	43.6	43.6	14.9	11.5	17.3	15.9	27.8	31.1	28.2	29.6	-9.3	-6.0	-8.9	-7.4	-9.3	-6.0	-8.9	-7.4
	大型車両走行01(大型)	昼2台 夜4台	12.1	24.1	16.768	0.0	100.0	92.0	ASJ	203.0	203.1	87.1	87.1	46.2	46.2	38.8	38.8	-	-	-	-	45.8	45.8	53.2	53.2	9.1	9.1	16.4	16.4	15.1	15.1	22.4	22.4
	大型車両走行02(大型)	昼2台 夜4台	12.2	24.4	16.954	0.0	100.0	92.0	ASJ	189.2	189.2	101.8	101.8	45.5	45.5	40.2	40.2	6.5	9.3	-	-	40.0	37.2	51.8	51.8	3.3	0.4	15.1	15.1	9.3	6.4	21.1	21.1
	大型車両走行03(大型)	昼2台 夜4台	12.8	25.5	17.733	0.0	100.0	92.0	ASJ	177.5	177.5	105.6	105.7	45.0	45.0	40.5	40.5	6.4	9.1	-	-	40.7	38.0	51.5	51.5	4.1	1.4	15.0	15.0	10.1	7.4	21.0	21.0
	大型車両走行04(大型)	昼2台 夜4台	12.8	25.5	17.733	0.0	100.0	92.0	ASJ	168.6	168.6	99.9	100.0	44.5	44.5	40.0	40.0	-	-	-	-	47.5	47.5	52.0	52.0	10.9	10.9	15.5	15.5	16.9	16.9	21.5	21.5
	大型車両走行05(大型)	昼2台 夜4台	12.8	25.5	17.733	0.0	100.0	92.0	ASJ	161.2	161.2	97.2	97.3	44.1	44.1	39.8	39.8	-	-	-	-	47.9	47.9	52.2	52.2	11.3	11.3	15.7	15.7	17.3	17.3	21.7	21.7
	大型車両走行06(大型)	昼2台 夜4台	15.7	31.3	21.771	0.0	100.0	92.0	ASJ	147.8	147.9	108.0	108.0	43.4	43.4	40.7	40.7	-	-	-	-	48.6	48.6	51.3	51.3	13.0	12.9	15.7	15.7	19.0	19.0	21.7	21.7
	大型車両走行07(大型)	昼2台 夜4台	15.7	31.3	21.771	0.0	100.0	92.0	ASJ	127.6	127.7	129.7	129.8	42.1	42.1	42.3	42.3	-	-	-	-	49.9	49.9	49.7	49.7	14.2	14.2	14.1	14.1	20.2	20.2	20.1	20.1
	大型車両走行08(大型)	昼2台 夜4台	15.7	31.3	21.771	0.0	100.0	92.0	ASJ	108.1	108.1	151.5	151.5	40.7	40.7	43.6	43.6	-	-	-	-	51.3	51.3	48.4	48.4	15.7	15.7	12.7	12.7	21.7	21.7	18.8	18.8
	大型車両走行09(大型)	昼2台 夜4台	12.7	25.3	17.594	0.0	100.0	92.0	ASJ	94.4	94.4	162.7	162.8	39.5	39.5	44.2	44.2	-	-	-	-	52.5	52.5	47.8	47.8	15.9	15.9	11.2	11.2	21.9	21.9	17.2	17.2
	大型車両走行10(大型)	昼2台 夜2台	15.7	15.7	21.792	0.0	100.0	92.0	ASJ	89.5	89.6	173.3	173.3	39.0	39.0	44.8	44.8	-	-	-	-	53.0	53.0	47.2	47.2	17.3	17.3	11.6	11.6	20.3	20.3	14.6	14.6
	大型車両走行11(大型)	夜2台	0.0	1.7	2.366	0.0	100.0	92.0	ASJ	99.2	99.3	162.4	162.4	39.9	39.9	44.2	44.2	-	-	-	-	52.1	52.1	47.8	47.8	-	-	-	-	9.8	9.8	5.5	5.5
	大型車両走行12(大型)	夜2台	0.0	7.9	11.000	0.0	100.0	92.0	ASJ	104.6	104.6	156.9	156.9	40.4	40.4	43.9	43.9	-	-	-	-	51.6	51.6	48.1	48.1	-	-	-	-	16.0	16.0	12.5	12.5
	大型車両後進ブザー01	昼15台	190.0	0.0	17.594	1.5	98.0	90.0	騒音手引	94.3	94.4	162.7	162.8	39.5	39.5	44.2	44.2	-	-	-	-	50.5	50.5	45.8	45.8	25.7	25.7	21.0	21.0	-	-	-	-
	大型車両後進ブザー02	昼11台	172.6	0.0	21.792	1.5	98.0	90.0	騒音手引	89.5	89.5	173.3	173.3	39.0	39.0	44.8	44.8	-	-	-	-	51.0	51.0	45.2	45.2	25.7	25.7	20.0	20.0	-	-	-	-
	大型車両後進ブザー03	昼4台	6.8	0.0	2.366	1.5	98.0	90.0	騒音手引	99.2	99																						

スーパーセーントライアル板野店 騒音レベルの最大値計算過程

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時) 又は騒音発生回数	長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp1)【dB】	根拠	r								Adiv								Abar								Ls										
							予測地点までの 距離【m】								予測地点までの 距離減衰【dB】								予測地点までの 回折減衰【dB】								各予測地点における 騒音レベル【dB】										
							P1 1.2	P1 4.2	P2 1.2	P2 4.2	P3 1.2	P3 4.2	P4 1.2	P4 4.2	P1 1.2	P1 4.2	P2 1.2	P2 4.2	P3 1.2	P3 4.2	P4 1.2	P4 4.2	P1 1.2	P1 4.2	P2 1.2	P2 4.2	P3 1.2	P3 4.2	P4 1.2	P4 4.2	P1 1.2	P1 4.2	P2 1.2	P2 4.2	P3 1.2	P3 4.2	P4 1.2	P4 4.2			
定常騒音	キュービクル01	22:00-05:00	-	1.5	54.4	46.4	メーカー値	145.3	145.3	120.8	120.9	72.7	72.7	17.6	17.8	43.2	43.2	41.6	41.6	37.2	37.2	24.9	25.0	15.5	12.2	19.4	12.8	22.2	15.4	26.1	20.7	-12.3	-9.0	-14.7	-8.1	-13.1	-6.3	-4.6	0.7		
	キュービクル02	22:00-05:00	-	2.3	56.0	48.0	メーカー値	33.5	33.5	64.9	64.9	140.8	140.8	171.3	171.4	30.5	30.5	36.2	36.2	43.0	43.0	44.7	44.7	23.3	18.5	19.1	16.6	17.3	16.1	16.5	15.3	-5.8	-1.0	-7.4	-4.9	-12.3	-11.1	-13.1	-12.0		
	冷凍機室外機01	22:00-05:00	-	2.0	70.5	62.5	メーカー値	141.3	141.3	113.4	113.5	53.2	53.3	10.2	10.4	43.0	43.0	41.1	41.1	34.5	34.5	20.2	20.4	15.5	11.6	19.5	12.8	-	-	-	-	4.0	7.9	1.9	8.6	28.0	28.0	42.3	42.1		
	冷凍機室外機02	22:00-05:00	-	2.0	70.5	62.5	メーカー値	142.3	142.3	114.6	114.6	54.8	54.8	8.7	8.9	43.1	43.1	41.2	41.2	34.8	34.8	18.8	19.0	15.4	11.6	19.5	12.8	-	-	-	-	4.0	7.8	1.8	8.5	27.7	27.7	43.7	43.5		
	冷凍機室外機03	22:00-05:00	-	2.0	73.5	65.5	メーカー値	143.6	143.6	116.1	116.1	56.7	56.7	6.9	7.2	43.1	43.1	41.3	41.3	35.1	35.1	16.7	17.1	15.4	11.6	19.6	12.8	-	-	-	-	7.0	10.8	4.6	11.4	30.4	30.4	48.8	48.4		
	冷凍機室外機04	22:00-05:00	-	2.0	73.5	65.5	メーカー値	145.2	145.2	117.8	117.9	58.8	58.9	4.8	5.2	43.2	43.2	41.4	41.4	35.4	35.4	13.6	14.3	15.3	11.5	19.6	12.8	-	-	-	-	6.9	10.7	4.5	11.3	30.1	30.1	51.9	51.2		
	冷凍機室外機05	22:00-05:00	-	2.0	73.5	65.5	メーカー値	146.7	146.7	119.6	119.6	61.0	61.0	2.8	3.5	43.3	43.3	41.6	41.6	35.7	35.7	9.1	10.9	15.3	11.5	19.6	12.8	-	-	-	-	6.9	10.7	4.3	11.2	29.8	29.8	56.4	54.6		
	冷凍機室外機06	22:00-05:00	-	2.0	73.5	65.5	メーカー値	148.7	148.7	121.8	121.8	63.7	63.7	1.6	2.6	43.4	43.4	41.7	41.7	36.1	36.1	4.3	8.4	15.2	11.5	19.6	12.8	-	-	-	-	6.8	10.6	4.2	11.0	29.4	29.4	61.2	57.1		
	冷凍機室外機07	22:00-05:00	-	2.0	77.0	69.0	メーカー値	150.7	150.7	124.0	124.0	66.4	66.4	3.4	4.0	43.6	43.6	41.9	41.9	36.4	36.4	10.6	12.0	15.2	11.4	19.6	12.8	-	-	-	-	10.3	14.0	7.5	14.4	32.6	32.6	58.4	57.0		
	空調機室外機01	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	127.2	127.2	97.6	97.6	33.1	33.2	30.4	30.5	42.1	42.1	39.8	39.8	30.4	30.4	29.6	29.7	16.3	12.4	19.5	13.3	-	-	-	-	5.6	9.5	4.8	10.9	33.6	33.6	34.4	34.3		
	空調機室外機02	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	128.0	128.0	98.5	98.5	34.3	34.5	29.1	29.2	42.1	42.1	39.9	39.9	30.7	30.7	29.3	29.3	16.3	12.4	19.5	13.3	-	-	-	-	5.6	9.5	4.7	10.9	33.3	33.3	34.7	34.7		
	空調機室外機03	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	128.9	128.9	99.5	99.6	35.8	35.9	27.7	27.8	42.2	42.2	40.0	40.0	31.1	31.1	28.8	28.9	16.3	12.4	19.5	13.2	-	-	-	-	5.5	9.4	4.5	10.8	32.9	32.9	35.2	35.1		
	空調機室外機04	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	129.7	129.7	100.4	100.5	37.0	37.1	26.4	26.6	42.3	42.3	40.0	40.0	31.4	31.4	28.4	28.5	16.3	12.3	19.5	13.2	-	-	-	-	5.5	9.4	4.4	10.7	32.6	32.6	35.6	35.5		
	空調機室外機05	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	131.4	131.4	102.3	102.4	39.6	39.7	23.9	24.0	42.4	42.4	40.2	40.2	32.0	32.0	27.6	27.6	16.2	12.3	19.5	13.2	-	-	-	-	5.4	9.3	4.3	10.6	32.0	32.0	36.4	36.4		
	空調機室外機06	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	132.2	132.2	103.3	103.3	40.8	40.9	22.6	22.8	42.4	42.4	40.3	40.3	32.2	32.2	27.1	27.2	16.2	12.3	19.6	13.2	-	-	-	-	5.4	9.3	4.2	10.5	31.8	31.8	36.9	36.8		
	空調機室外機07	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	133.0	133.0	104.2	104.3	42.1	42.2	21.4	21.5	42.5	42.5	40.4	40.4	32.5	32.5	26.6	26.7	16.1	12.3	19.6	13.2	-	-	-	-	5.4	9.3	4.1	10.5	31.5	31.5	37.4	37.3		
	空調機室外機08	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	134.0	134.0	105.3	105.4	43.5	43.6	19.9	20.1	42.5	42.5	40.5	40.5	32.8	32.8	26.0	26.1	16.1	12.2	19.6	13.2	-	-	-	-	5.4	9.2	4.0	10.4	31.2	31.2	38.0	37.9		
	空調機室外機09	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	134.8	134.8	106.3	106.3	44.8	44.9	18.7	18.9	42.6	42.6	40.5	40.5	33.0	33.0	25.4	25.5	16.1	12.2	19.6	13.2	-	-	-	-	5.3	9.2	3.9	10.3	31.0	31.0	38.6	38.5		
	空調機室外機10	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	135.7	135.7	107.3	107.3	46.1	46.1	17.4	17.7	42.6	42.7	40.6	40.6	33.3	33.3	24.8	24.9	16.1	12.2	19.6	13.1	-	-	-	-	5.3	9.1	3.8	10.2	30.7	30.7	39.2	39.1		
	空調機室外機11	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	136.5	136.5	108.2	108.3	47.3	47.4	16.2	16.4	42.7	42.7	40.7	40.7	33.5	33.5	24.2	24.3	16.0	12.2	19.6	13.1	-	-	-	-	5.3	9.1	3.7	10.2	30.5	30.5	39.8	39.7		
	空調機室外機12	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	137.4	137.4	109.2	109.3	48.6	48.7	14.9	15.2	42.8	42.8	40.8	40.8	33.7	33.7	23.5	23.6	16.0	12.2	19.7	13.1	-	-	-	-	5.2	9.1	3.6	10.1	30.3	30.3	40.5	40.4		
	空調機室外機13	22:00-05:00	-	1.4	65.0	57.0	メーカー値	139.0	139.1	111.1	111.1	51.0	51.0	12.6	12.9	42.9	42.9	40.9	40.9	34.1	34.2	22.0	22.2	15.9	12.1	19.7	13.1	-	-	-	-	-1.8	2.0	-3.6	3.0	22.9	22.8	35.0	34.8		
	空調機室外機14	22:00-05:00	-	1.4	63.0	55.0	メーカー値	120.3	120.4	99.5	99.5	72.4	72.4	43.0	43.1	41.6	41.6	40.0	40.0	40.9	40.9	37.2	37.2	32.7	32.7	16.8	14.7	18.1	13.0	21.2	18.4	25.8	19.5	-3.4	-1.3	-3.1	2.1	-3.4	-0.6	-3.4	2.8
	空調機室外機15	22:00-05:00	-	1.4	68.0	60.0	メーカー値	119.7	119.7	99.1	99.2	73.1	73.2	44.3	44.3	41.6	41.6	39.9	39.9	37.3	37.3	32.9	32.9	16.9	14.9	18.0	13.0	21.2	18.5	25.7	19.5	1.5	3.6	2.1	7.1	1.5	4.2	1.3	7.6		
	空調機室外機16	22:00-05:00	-	1.4	70.0	62.0	メーカー値	119.1	119.1	98.8	98.8	73.9	73.9	45.5	45.6	41.5	41.5	39.9	39.9	37.4	37.4	33.2	33.2																		

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時) 又は騒音発生回数	長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lpi)【dB】	根拠	r								Adiv								Abar								Ls								
							予測地点までの 距離【m】								予測地点までの 距離減衰【dB】								予測地点までの 回折減衰【dB】								各予測地点における 騒音レベル【dB】								
							P1 1.2	P1 4.2	P2 1.2	P2 4.2	P3 1.2	P3 4.2	P4 1.2	P4 4.2	P1 1.2	P1 4.2	P2 1.2	P2 4.2	P3 1.2	P3 4.2	P4 1.2	P4 4.2	P1 1.2	P1 4.2	P2 1.2	P2 4.2	P3 1.2	P3 4.2	P4 1.2	P4 4.2	P1 1.2	P1 4.2	P2 1.2	P2 4.2	P3 1.2	P3 4.2	P4 1.2	P4 4.2	
変動騒音	普通車両走行009	最大値1086台	14.302	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	34.0	34.3	21.6	22.0	74.1	74.2	107.4	107.5	30.6	30.7	26.7	26.8	37.4	37.4	40.6	40.6	-	-	-	-	25.5	19.3	24.1	17.0	43.4	43.3	47.3	47.2	11.1	17.3	9.3	16.4
	普通車両走行010	最大値1086台	11.856	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	33.8	34.0	10.2	11.0	74.1	74.2	107.4	107.5	30.6	30.6	20.2	20.8	37.4	37.4	40.6	40.6	-	-	-	-	25.5	19.3	24.1	17.0	43.4	43.4	53.8	53.2	11.1	17.3	9.3	16.4
	普通車両走行011	最大値1086台	15.666	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	42.0	42.2	21.6	22.0	72.3	72.4	96.4	96.5	32.5	32.5	26.7	26.8	37.2	37.2	39.7	39.7	-	-	-	-	25.6	19.4	24.4	17.4	41.5	41.5	47.3	47.2	11.3	17.4	9.9	16.9
	普通車両走行012																																						

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時) 又は騒音発生回数	長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp)【dB】	根拠	r																Adiv								Abar								Ls							
							予測地点までの 距離【m】																予測地点までの 距離減衰【dB】								予測地点までの 距離減衰【dB】								各予測地点における 騒音レベル【dB】							
							P1 1.2	P1 4.2	P2 1.2	P2 4.2	P3 1.2	P3 4.2	P4 1.2	P4 4.2	P1 1.2	P1 4.2	P2 1.2	P2 4.2	P3 1.2	P3 4.2	P4 1.2	P4 4.2	P1 1.2	P1 4.2	P2 1.2	P2 4.2	P3 1.2	P3 4.2	P4 1.2	P4 4.2	P1 1.2	P1 4.2	P2 1.2	P2 4.2	P3 1.2	P3 4.2	P4 1.2	P4 4.2								
変動騒音	大型車両走行02(大型)	最大値4台	16.954	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	59.4	59.5	66.9	67.0	116.7	116.7	127.8	127.8	35.5	35.5	36.5	36.5	41.3	41.3	42.1	42.1	20.8	18.5	-	-	25.4	19.1	24.7	17.8	35.7	38.0	55.5	55.5	25.2	31.5	25.1	32.1							
	大型車両走行03(大型)	最大値4台	17.733	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	59.4	59.5	66.9	67.0	116.7	116.7	121.5	121.5	35.5	35.5	36.5	36.5	41.3	41.3	41.7	41.7	20.8	18.5	-	-	25.4	19.1	24.8	18.0	35.7	38.0	55.5	55.5	25.2	31.5	25.5	32.3							
	大型車両走行04(大型)	最大値4台	17.733	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	76.6	76.7	80.5	80.6	119.5	119.6	117.5	117.6	37.7	37.7	38.1	38.1	41.5	41.6	41.4	41.4	-	-	-	-	25.4	19																	

スーパーセンタートライアル板野店 騒音レベルの最大値計算過程

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時) 又は騒音発生回数	長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp)【dB】	根拠	r						Adiv						Abar						Ls						
							予測地点までの 距離【m】						予測地点までの 距離減衰【dB】						予測地点までの 回折減衰【dB】						各予測地点における 騒音レベル【dB】						
							P5 1.2	P5 4.2	P6 1.2	P6 4.2	P7 1.2	P7 4.2	P5 1.2	P5 4.2	P6 1.2	P6 4.2	P7 1.2	P7 4.2	P5 1.2	P5 4.2	P6 1.2	P6 4.2	P7 1.2	P7 4.2	P5 1.2	P5 4.2	P6 1.2	P6 4.2	P7 1.2	P7 4.2	
定常騒音	キュービクル01	22:00-05:00	-	1.5	54.4	46.4	メーカー値	27.6	27.7	123.1	123.1	146.5	146.5	28.8	28.9	41.8	41.8	43.3	43.3	-	-	-	-	9.3	11.0	17.6	17.5	4.6	4.6	-6.2	-8.0
	キュービクル02	22:00-05:00	-	2.3	56.0	48.0	メーカー値	189.0	189.0	160.5	160.5	57.7	57.7	45.5	45.5	44.1	44.1	35.2	35.2	8.7	13.1	16.4	15.1	20.0	16.0	-6.3	-10.6	-12.5	-11.2	-7.2	-3.2
	冷凍機室外機01	22:00-05:00	-	2.0	70.5	62.5	メーカー値	44.8	44.8	143.8	143.9	154.4	154.4	33.0	33.0	43.2	43.2	43.8	43.8	20.1	17.6	16.6	15.4	14.7	12.2	9.3	11.9	2.7	4.0	4.0	6.6
	冷凍機室外機02	22:00-05:00	-	2.0	70.5	62.5	メーカー値	43.2	43.2	143.0	143.0	154.7	154.7	32.7	32.7	43.1	43.1	43.8	43.8	20.4	18.0	16.7	15.4	14.7	12.2	9.4	11.8	2.7	4.0	4.0	6.5

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時) 又は騒音発生回数	長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp1)【dB】	根拠	r						Adiv						Abar						Ls						
							予測地点までの 距離【m】						予測地点までの 距離減衰【dB】						予測地点までの 回折減衰【dB】						各予測地点における 騒音レベル【dB】						
							P5 1.2	P5 4.2	P6 1.2	P6 4.2	P7 1.2	P7 4.2	P5 1.2	P5 4.2	P6 1.2	P6 4.2	P7 1.2	P7 4.2	P5 1.2	P5 4.2	P6 1.2	P6 4.2	P7 1.2	P7 4.2	P5 1.2	P5 4.2	P6 1.2	P6 4.2	P7 1.2	P7 4.2	
変動騒音	普通車両走行009	最大値1086台	14.302	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	130.4	130.5	139.9	140.0	69.2	69.3	42.3	42.3	42.9	42.9	36.8	36.8	7.5	12.0	-	-	-	-	24.1	19.6	31.1	31.1	37.2	37.2
	普通車両走行010	最大値1086台	11.856	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	130.4	130.5	145.0	145.0	82.5	82.6	42.3	42.3	43.2	43.2	38.3	38.3	7.5	12.0	-	-	-	-	24.1	19.6	30.8	30.8	35.7	35.7
	普通車両走行011	最大値1086台	15.666	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	117.1	117.1	130.8	130.8	78.5	78.7	41.4	41.4	42.3	42.3	37.9	37.9	7.4	11.7	-	-	-	-	25.2	21.0	31.7	31.7	36.1	36.1
	普通車両走行012	最大値1086台	16.458	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	156.7	156.8	117.4	117.4	12.7	13.3	43.9	43.9	41.4	41.4	22.1	22.5	7.0	10.9	-	-	-	-	23.1	19.2	32.6	32.6	51.9	51.5
	普通車両走行013	最大値1086台	16.459	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	144.2	144.3	117.4	117.4	23.0	23.4	43.2	43.2	41.4	41.4	27.2	27.4	7.1	11.1	-	-	-	-	23.7	19.7	32.6	32.6	46.8	46.6
	普通車両走行014	最大値1086台	13.076	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	134.9	135.0	118.4	118.5	38.0	38.2	42.6	42.6	41.5	41.5	31.6	31.6	7.2	11.3	-	-	-	-	24.2	20.1	32.5	32.5	42.4	42.4
	普通車両走行015	最大値1086台	14.302	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	125.5	125.5	120.9	121.0	50.5	50.7	42.0	42.0	41.6	41.7	34.1	34.1	7.3	11.5	-	-	-	-	24.7	20.6	32.4	32.3	39.9	39.9
	普通車両走行016	最大値1086台	14.302	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	117.1	117.1	125.1	125.2	64.5	64.6	41.4	41.4	41.9	42.0	36.2	36.2	7.4	11.7	-	-	-	-	25.2	21.0	32.1	32.1	37.8	37.8
	普通車両走行017	最大値1086台	13.804	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	135.2	135.3	104.8	104.9	35.9	36.1	42.6	42.6	40.4	40.4	31.1	31.2	6.9	10.6	-	-	-	-	24.5	20.8	33.6	33.6	42.9	42.8
	普通車両走行018	最大値1086台	16.808	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	103.4	103.5	115.9	116.0	77.6	77.7	40.3	40.3	41.3	41.3	37.8	37.8	7.2	11.1	-	-	-	-	26.5	22.6	32.7	32.7	36.2	36.2
	普通車両走行019	最大値1086台	3.004	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	133.4	133.5	101.8	101.9	35.9	36.2	42.5	42.5	40.2	40.2	31.1	31.2	6.8	10.4	-	-	-	-	24.6	21.1	33.8	33.8	42.9	42.8
	普通車両走行020	最大値1086台	20.839	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	117.5	117.6	101.8	101.9	36.2	36.4	41.4	41.4	40.2	40.2	31.2	31.2	7.0	10.8	-	-	-	-	25.6	21.8	33.8	33.8	42.8	42.8
	普通車両走行021	最大値1086台	20.84	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	103.4	103.5	107.1	107.2	56.9	57.1	40.3	40.3	40.6	40.6	35.1	35.1	7.2	11.1	-	-	-	-	26.5	22.6	33.4	33.4	38.9	38.9
	普通車両走行022	最大値1086台	10.984	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	127.0	127.1	91.0	91.1	36.2	36.4	42.1	42.1	39.2	39.2	31.2	31.2	-	-	-	-	-	-	31.9	31.9	34.8	34.8	42.8	42.8
	普通車両走行023	最大値1086台	14.217	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	138.2	138.2	87.1	87.1	20.4	20.8	42.8	42.8	38.8	38.8	26.2	26.3	-	-	-	-	-	-	31.2	31.2	35.2	35.2	47.8	47.7
	普通車両走行024	最大値1086台	14.217	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	127.0	127.1	87.9	88.0	27.8	28.0	42.1	42.1	38.9	38.9	28.9	29.0	-	-	-	-	-	-	31.9	31.9	35.1	35.1	45.1	45.0
	普通車両走行025	最大値1086台	5.696	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	124.0	124.0	85.4	85.5	39.1	39.3	41.9	41.9	38.6	38.6	31.8	31.9	-	-	-	-	-	-	32.1	32.1	35.4	35.4	42.2	42.1
	普通車両走行026	最大値1086台	16.68	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	91.0	91.0	101.8	101.9	77.7	77.8	39.2	39.2	40.2	40.2	37.8	37.8	6.8	10.2	-	-	-	-	28.0	24.6	33.8	33.8	36.2	36.2
	普通車両走行027	最大値1086台	20.839	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	106.7	106.8	85.4	85.5	41.7	41.9	40.6	40.6	38.6	38.6	32.4	32.4	6.6	9.8	-	-	-	-	26.8	23.6	35.4	35.4	41.6	41.6
	普通車両走行028	最大値1086台	20.839	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	91.0	91.0	91.6	91.7	60.6	60.7	39.2	39.2	39.2	39.2	35.6	35.7	6.8	10.2	-	-	-	-	28.0	24.6	34.8	34.8	38.4	38.3
	普通車両走行029	最大値1086台	15.602	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	116.7	116.7	70.1	70.2	41.7	41.9	41.3	41.3	36.9	36.9	32.4	32.4	-	-	-	-	-	-	32.7	32.7	37.1	37.1	41.6	41.6
	普通車両走行030	最大値1086台	15.602	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	80.7	80.8	89.4	89.5	80.4	80.5	38.1	38.1	39.0	39.0	38.1	38.1	6.0	8.5	-	-	-	-	29.8	27.4	35.0	35.0	35.9	35.9
	普通車両走行031	最大値1086台	20.84	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	98.1	98.2	70.1	70.2	51.4	51.6	39.8	39.8	36.9	36.9	34.2	34.2	-	-	-	-	-	-	34.2	34.2	37.1	37.1	39.8	39.8
	普通車両走行032	最大値1086台	20.84	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	80.7	80.8	77.6	77.7	67.6	67.7	38.1	38.1	37.8	37.8	36.6	36.6	6.0	8.5	-	-	-	-	29.8	27.4	36.2	36.2	37.4	37.4
	普通車両走行033	最大値1086台	17.071	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	110.6	110.7	53.6	53.8	51.4	51.6	40.9	40.9	34.6	34.6	34.2	34.2	-	-	-	-	-	-	33.1	33.1	39.4	39.4	39.8	39.8
	普通車両走行034	最大値1086台	17.071	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	71.7	71.8	77.1	77.2	85.9	86.0	37.1	37.1	37.7	37.8	38.7	38.7	-	-	-	-	-	-	36.9	36.9	36.3	36.2	35.3	35.3
	普通車両走行035	最大値1086台	4.17	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	110.6	110.7	52.5	52.7	62.5	62.6	40.9	40.9	34.4	34.4	35.9	35.9	-	-	-	-	-	-	33.1	33.1	39.6	39.6	38.1	38.1
	普通車両走行036	最大値1086台	20.84	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	90.8	90.9	53.6	53.8	64.7	64.9	39.2	39.2	34.6	34.6	36.2	36.2	-	-	-	-	-	-	34.8	34.8	39.4	39.4	37.8	37.8
	普通車両走行037	最大値1086台	20.84	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	71.7	71.8	63.1	63.2	78.2	78.3	37.1	37.1	36.0	36.0	37.9	37.9	-	-	-	-	-	-	36.9	36.9	38.0	38.0	36.1	36.1
	普通車両走行038	最大値1086台	16.271	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	111.2	111.3	36.9	37.1	62.5	62.6	40.9	40.9	31.3	31.4	35.9	35.9	-	-	-	-	-	-	33.1	33.1	42.7	42.6	38.1	38.1
	普通車両走行039	最大値1086台	16.271	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	66.1	66.3	67.4	67.5	94.4	94.5	36.4	36.4	36.6	36.6	39.5	39.5	-	-	-	-	-	-	37.6	37.6	37.4	37.4	34.5	34.5
	普通車両走行040	最大値1086台	22.924	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	88.6	88.7	36.9	37.1	77.0	77.1	38.9	39.0	31.3	31.4	37.7	37.7	-	-	-	-	-	-	35.1	35.0	42.7	42.6	36.3	36.3
	普通車両走行041	最大値1086台	22.924	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	66.1	66.3	49.3	49.4	88.9	89.0	36.4	36.4	33.9	33.9	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-	37.6	37.6	40.1	40.1	35.0	35.0
	普通車両走行042	最大値1086台	20.159	0.0～0																											

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時) 又は騒音発生回数	長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp1)【dB】	根拠	r						Adiv						Abar						Ls								
							予測地点までの 距離【m】						予測地点までの 距離減衰【dB】						予測地点までの 回折減衰【dB】						各予測地点における 騒音レベル【dB】								
							P5 1.2	P5 4.2	P6 1.2	P6 4.2	P7 1.2	P7 4.2	P5 1.2	P5 4.2	P6 1.2	P6 4.2	P7 1.2	P7 4.2	P5 1.2	P5 4.2	P6 1.2	P6 4.2	P7 1.2	P7 4.2	P5 1.2	P5 4.2	P6 1.2	P6 4.2	P7 1.2	P7 4.2			
変動騒音	大型車両走行02(大型)	最大値4台	16.954	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	138.9	139.0	105.9	106.0	16.8	17.3	42.9	42.9	40.5	40.5	24.5	24.8	6.9	10.7	—	—	—	—	—	—	42.2	38.5	51.5	51.5	67.5	67.2
	大型車両走行03(大型)	最大値4台	17.733	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	128.5	128.6	90.0	90.1	33.7	34.0	42.2	42.2	39.1	39.1	30.6	30.6	—	—	—	—	—	—	—	—	49.8	49.8	52.9	52.9	61.4	61.4
	大型車両走行04(大型)	最大値4台	17.733	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	119.9	119.9	72.5	72.7	37.4	37.6	41.6	41.6	37.2	37.2	31.5	31.5	—	—	—	—	—	—	—	—	50.4	50.4	54.8	54.8	60.5	60.5
	大型車両走行05(大型)	最大値4台	17.733	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	113.3	113.4	55.2	55.4	47.8	48.0	41.1	41.1	34.8	34.9	33.6	33.6	—	—	—	—	—	—	—	—	50.9	50.9	57.2	57.1	58.4	58.4
	大型車両走行06(大型)	最大値4台	21.771	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	92.8	92.9	55.2	55.4	61.6	61.8	39.4	39.4	34.8	34.9	35.8	35.8	—	—	—	—	—	—	—	—	52.6	52.6	57.2	57.1	56.2	56.2
	大型車両走行07(大型)	最大値4台	21.771	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	73.0	73.1	64.3	64.4	75.8	75.9	37.3	37.3	36.2	36.2	37.6	37.6	—	—	—	—	—	—	—	—	54.7	54.7	55.8	55.8	54.4	54.4
	大型車両走行08(大型)	最大値4台	21.771	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	54.7	54.9	78.5	78.6	92.9	93.0	34.8	34.8	37.9	37.9	39.4	39.4	—	—	—	—	—	—	—	—	57.2	57.2	54.1	54.1	52.6	52.6
	大型車両走行09(大型)	最大値4台	17.594	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	45.9	46.1	87.0	87.1	111.6	111.7	33.2	33.3	38.8	38.8	41.0	41.0	—	—	—	—	5.5	7.2	58.8	58.7	53.2	53.2	45.5	43.9		
	大型車両走行10(大型)	最大値2台	21.792	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	40.1	40.3	95.6	95.7	111.6	111.7	32.1	32.1	39.6	39.6	41.0	41.0	—	—	—	—	5.5	7.2	59.9	59.9	52.4	52.4	45.5	43.9		
	大型車両走行11(大型)	最大値2台	2.366	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	54.7	54.9	95.6	95.7	110.6	110.6	34.8	34.8	39.6	39.6	40.9	40.9	—	—	—	—	5.2	6.6	57.2	57.2	52.4	52.4	45.9	44.5		
	大型車両走行12(大型)	最大値2台	11	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	56.2	56.4	88.2	88.3	100.8	100.9	35.0	35.0	38.9	38.9	40.1	40.1	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	57.0	53.1	53.1	51.9	51.9
衝撃騒音	台車平坦走行01(中型)	最大値1回	—	0.0	85.0	77.0	騒音手引	40.1	40.3	114.3	114.4	131.3	131.4	32.1	32.1	41.2	41.2	42.4	42.4	—	—	—	—	5.7	7.6	44.9	44.9	35.8	35.8	29.0	27.0		
	台車平坦走行01(大型)	最大値3回	—	0.0	85.0	77.0	騒音手引	40.1	40.3	114.3	114.4	131.3	131.4	32.1	32.1	41.2	41.2	42.4	42.4	—	—	—	—	5.7	7.6	44.9	44.9	35.8	35.8	29.0	27.0		
	台車平坦走行02(中型)	最大値1回	—	0.0	85.0	77.0	騒音手引	65.0	65.1	88.2	88.3	100.8	100.9	36.3	36.3	38.9	38.9	40.1	40.1	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	40.7	38.1	38.1	36.9	36.9
	台車平坦走行02(大型)	最大値1回	—	0.0	85.0	77.0	騒音手引	65.0	65.1	88.2	88.3	100.8	100.9	36.3	36.3	38.9	38.9	40.1	40.1	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	40.7	38.1	38.1	36.9	36.9
	荷さばき作業01(中型)	最大値1回	—	1.5	93.5	85.5	騒音手引	40.1	40.2	114.3	114.4	131.3	131.3	32.1	32.1	41.2	41.2	42.4	42.4	—	—	—	—	11.1	12.2	53.4	53.4	44.3	44.3	32.0	30.9		
	荷さばき作業01(大型)	最大値3回	—	1.5	93.5	85.5	騒音手引	40.1	40.2	114.3	114.4	131.3	131.3	32.1	32.1	41.2	41.2	42.4	42.4	—	—	—	—	11.1	12.2	53.4	53.4	44.3	44.3	32.0	30.9		
	荷さばき作業02(中型)	最大値1回	—	1.5	93.5	85.5	騒音手引	65.0	65.0	88.2	88.2	100.8	100.8	36.3	36.3	38.9	38.9	40.1	40.1	—	—	—	—	—	—	—	—	49.2	49.2	46.6	46.6	45.4	45.4
	荷さばき作業02(大型)	最大値1回	—	1.5	93.5	85.5	騒音手引	65.0	65.0	88.2	88.2	100.8	100.8	36.3	36.3	38.9	38.9	40.1	40.1	—	—	—	—	—	—	—	—	49.2	49.2	46.6	46.6	45.4	45.4
	台車段差越え01(中型)	最大値1台	—	0.0	98.0	90.0	騒音手引	40.1	40.3	114.3	114.4	131.3	131.4	32.1	32.1	41.2	41.2	42.4	42.4	—	—	—	—	5.9	8.6	57.9	57.9	48.8	48.8	41.7	39.1		
	台車段差越え01(大型)	最大値3台	—	0.0	98.0	90.0	騒音手引	40.1	40.3	114.3	114.4	131.3	131.4	32.1	32.1	41.2	41.2	42.4	42.4	—	—	—	—	5.9	8.6	57.9	57.9	48.8	48.8	41.7	39.1		
	台車段差越え02(中型)	最大値1台	—	0.0	98.0	90.0	騒音手引	65.0	65.1	88.2	88.3	100.8	100.9	36.3	36.3	38.9	38.9	40.1	40.1	—	—	—	—	—	—	—	—	53.7	53.7	51.1	51.1	49.9	49.9
	台車段差越え02(大型)	最大値1台	—	0.0	98.0	90.0	騒音手引	65.0	65.1	88.2	88.3	100.8	100.9	36.3	36.3	38.9	38.9	40.1	40.1	—	—	—	—	—	—	—	—	53.7	53.7	51.1	51.1	49.9	49.9
																								基準	55	55	55	55	55	55			

スーパーセーントライアル板野店 騒音レベルの最大値計算過程

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時) 又は騒音発生回数	長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp)【dB】	根拠	r														Adiv														Abar														Ls													
							予測地点までの 距離【m】														予測地点までの 距離減衰【dB】														予測地点までの 回折減衰【dB】														各予測地点における 騒音レベル【dB】													
							P1' 1.2	P1' 4.2	P2' 1.2	P2' 4.2	P4' 1.2	P4' 4.2	P7' 1.2	P7' 4.2	P1' 1.2	P1' 4.2	P2' 1.2	P2' 4.2	P4' 1.2	P4' 4.2	P7' 1.2	P7' 4.2	P1' 1.2	P1' 4.2	P2' 1.2	P2' 4.2	P4' 1.2	P4' 4.2	P7' 1.2	P7' 4.2	P1' 1.2	P1' 4.2	P2' 1.2	P2' 4.2	P4' 1.2	P4' 4.2	P7' 1.2	P7' 4.2																								
キュービクル01	22:00-05:00	-	1.5	54.4	46.4	メーカー値	153.9	154.0	126.8	126.8	20.9	21.1	171.1	171.1	43.7	43.7	42.1	42.1	26.4	26.5	44.7	44.7	15.2	12.0	18.4	12.4	24.3	19.5	8.9	10.6	-12.6	-9.3	-14.1	-8.1	-4.3	0.4	-7.2	-8.9																								
キュービクル02	22:00-05:00	-	2.3	56.0	48.0	メーカー値	37.2	37.3	67.6	67.7	173.7	173.7	73.8	73.9	31.4	31.4	36.6	36.6	44.8	44.8	37.4	37.4	22.8	21.5	19.0	16.6	16.5	15.3	18.6	16.3	-6.2	-5.0	-7.6	-5.2	-13.3	-12.1	-8.0	-5.7																								
冷凍機室外機01	22:00-05:00	-	2.0	70.5	62.5	メーカー値	148.7	148.7	118.2	118.2	10.7	10.9	180.6	180.6	43.4	43.4	41.4	41.5	20.6	20.7	45.1	45.1	15.3	11.5	18.0	12.2	-	-	14.2	12.2	3.8	7.6	3.1	8.9	41.9	41.8	3.2	5.2																								
冷凍機室外機02	22:00-05:00	-	2.0	70.5	62.5	メーカー値	149.8	149.8	119.4	119.4	9.4	9.6	180.8	180.8	43.5	43.5	41.5	41.5	19.4	19.7	45.1	45.1	15.2	11.4	18.0	12.2	-	-	14.2	12.2	3.8	7.5	3.0	8.8	43.1	42.8	3.2	5.2																								
冷凍機室外機03	22:00-05:00	-	2.0	73.5	65.5	メーカー値	151.2	151.2	121.0	121.0	7.8	8.1	181.2	181.2	43.6	43.6	41.7	41.7	17.9	18.2	45.2	45.2	15.2	11.4	18.0	12.2	-	-	14.2	12.2	6.7	10.5	5.9	11.7	47.6	47.3	6.2	8.2																								
冷凍機室外機04	22:00-05:00	-	2.0	73.5	65.5	メーカー値	152.8	152.8	122.8	122.8	6.3	6.6	181.7	181.7	43.7	43.7	41.8	41.8	16.0	16.4	45.2	45.2	15.1	11.4	18.0	12.1	-	-	14.2	12.2	6.7	10.4	5.7	11.6	49.5	49.1	6.1	8.2																								
冷凍機室外機05	22:00-05:00	-	2.0	73.5	65.5	メーカー値	154.5	154.5	124.6	124.6	5.2	5.6	182.2	182.2	43.8	43.8	41.9	41.9	14.3	15.0	45.2	45.2	15.1	11.4	18.0	12.1	-	-	14.2	12.2	6.6	10.4	5.6	11.5	51.2	50.5	6.1	8.1																								
冷凍機室外機06	22:00-05:00	-	2.0	73.5	65.5	メーカー値	156.5	156.5	126.9	126.9	4.9	5.4	182.8	182.8	43.9	43.9	42.1	42.1	13.9	14.6	45.2	45.2	15.0	11.3	18.0	12.1	-	-	14.1	12.1	6.6	10.3	5.4	11.3	51.6	50.9	6.1	8.1																								
冷凍機室外機07	22:00-05:00	-	2.0	77.0	69.0	メーカー値	158.6	158.6	129.2	129.2	6.0	6.3	183.5	183.5	44.0	44.0	42.2	42.2	15.6	16.1	45.3	45.3	15.0	11.3	18.0	12.1	-	-	10.6	11.8	10.0	13.7	8.8	14.7	53.4	52.9	13.1	11.9																								
空調機室外機01	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	133.8	133.8	101.5	101.5	30.3	30.4	176.9	176.9	42.5	42.5	40.1	40.1	29.6	29.7	45.0	45.0	16.1	12.2	18.2	12.9	-	-	15.1	12.9	5.3	9.2	5.7	11.0	34.4	34.3	4.0	6.1																								
空調機室外機02	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	134.6	134.7	102.5	102.5	29.0	29.2	177.0	177.0	42.6	42.6	40.2	40.2	29.3	29.3	45.0	45.0	16.1	12.2	18.2	12.9	-	-	15.1	12.9	5.3	9.2	5.6	10.9	34.7	34.7	4.0	6.1																								
空調機室外機03	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	135.6	135.6	103.6	103.6	27.6	27.8	177.1	177.1	42.6	42.6	40.3	40.3	28.8	28.9	45.0	45.0	16.1	12.2	18.2	12.8	-	-	15.1	12.9	5.3	9.2	5.5	10.9	35.2	35.1	4.0	6.1																								
空調機室外機04	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	136.5	136.5	104.6	104.6	26.4	26.6	177.2	177.3	42.7	42.7	40.4	40.4	28.4	28.5	45.0	45.0	16.1	12.2	18.2	12.8	-	-	15.1	12.9	5.2	9.1	5.4	10.8	35.6	35.5	4.0	6.1																								
空調機室外機05	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	138.3	138.3	106.6	106.6	23.9	24.1	177.5	177.6	42.8	42.8	40.6	40.6	27.6	27.6	45.0	45.0	16.0	12.1	18.																																					

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時) 又は騒音発生回数	長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp1)【dB】	根拠	r																Adiv								Abar								Ls							
							予測地点までの 距離【m】								予測地点までの 距離減衰【dB】								予測地点までの 距離減衰【dB】								予測地点までの 回折減衰【dB】								各予測地点における 騒音レベル【dB】							
							P1'	P1'	P2'	P2'	P4'	P4'	P7'	P7'	P1'	P1'	P2'	P2'	P4'	P4'	P7'	P7'	P1'	P1'	P2'	P2'	P4'	P4'	P7'	P7'	P1'	P1'	P2'	P2'	P4'	P4'	P7'	P7'								
変動騒音	普通車両走行009	最大値1086台	14.302	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	44.1	44.3	29.9	30.2	109.4	109.5	96.6	96.7	32.9	32.9	29.5	29.6	40.8	40.8	39.7	39.7	-	-	-	-	21.6	14.7	-	-	41.1	41.1	44.5	44.4	11.6	18.6	34.3	34.3							
	普通車両走行010	最大値1086台	11.856	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	40.5	40.7	18.7	19.1	109.4	109.5	110.2	110.3	32.1	32.2	25.4	25.6	40.8	40.8	40.8	40.9	-	-	-	-	21.6	14.7	-	-	41.9	41.8	48.6	48.4	11.6	18.6	33.2	33.1							
	普通車両走行011	最大値1086台	15.666	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	50.2	50.4	29.9	30.2	98.7	98.8	106.7	106.8	34.0	34.0	29.5	29.6	39.9	39.9	40.6	40.6	-	-	-	-	22.0	15.0	-	-	40.0	40.0	44.5	44.4	12.1	19.1	33.4	33.4							
	普通車両走行012	最大値1086台	16.458	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	65.4	65.6	78.3	78.4	148.1																																		

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は騒音発生回数	長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp1)【dB】	根拠	r																Adiv								Abar								Ls							
								予測地点までの 距離【m】								予測地点までの 距離減衰【dB】								予測地点までの 回折減衰【dB】								各予測地点における 騒音レベル【dB】															
								P1' 1.2	P1' 4.2	P2' 1.2	P2' 4.2	P4' 1.2	P4' 4.2	P7' 1.2	P7' 4.2	P1' 1.2	P1' 4.2	P2' 1.2	P2' 4.2	P4' 1.2	P4' 4.2	P7' 1.2	P7' 4.2	P1' 1.2	P1' 4.2	P2' 1.2	P2' 4.2	P4' 1.2	P4' 4.2	P7' 1.2	P7' 4.2	P1' 1.2	P1' 4.2	P2' 1.2	P2' 4.2	P4' 1.2	P4' 4.2	P7' 1.2	P7' 4.2								
変動騒音	大型車両走行02(大型)	最大値4台	16.954	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	70.4	70.5	74.7	74.8	130.7	130.7	45.0	45.1	37.0	37.0	37.5	37.5	42.3	42.3	33.1	33.1	20.2	18.0	－	－	22.4	15.1	－	－	34.8	37.0	54.5	54.5	27.2	34.6	58.9	58.9								
	大型車両走行03(大型)	最大値4台	17.733	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	70.4	70.5	74.7	74.8	124.6	124.7	61.6	61.8	37.0	37.0	37.5	37.5	41.9	41.9	35.8	35.8	20.2	18.0	－	－	22.6	15.3	－	－	34.8	37.0	54.5	54.5	27.5	34.8	56.2	56.2								
	大型車両走行04(大型)	最大値4台	17.733	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	87.7	87.8	88.7	88.8	120.8	120.9	62.8	63.0	38.9	38.9	39.0	39.0	41.6	41.6	36.0	36.0	－	－	－	－	8.1	13.4	－	－																

スーパーセーントライアル板野店 騒音レベルの最大値計算過程

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時) 又は騒音発生回数	長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lpi)【dB】	根拠	r							Adiv							Abar							Ls										
							予測地点までの 距離【m】							予測地点までの 距離減衰【dB】							予測地点までの 回折減衰【dB】							各予測地点における 騒音レベル【dB】										
							P1″ 1.2	P1″ 4.2	P4″ 1.2	P4″ 4.2	P6″ 1.2	P6″ 4.2	P7″ 1.2	P7″ 4.2	P1″ 1.2	P1″ 4.2	P4″ 1.2	P4″ 4.2	P6″ 1.2	P6″ 4.2	P7″ 1.2	P7″ 4.2	P1″ 1.2	P1″ 4.2	P4″ 1.2	P4″ 4.2	P6″ 1.2	P6″ 4.2	P7″ 1.2	P7″ 4.2	P1″ 1.2	P1″ 4.2	P4″ 1.2	P4″ 4.2	P6″ 1.2	P6″ 4.2	P7″ 1.2	P7″ 4.2
キュービクル01	22:00-05:00	-	1.5	54.4	46.4	メーカー値	134.4	134.4	65.5	65.6	187.7	187.7	197.6	197.7	42.6	42.6	36.3	36.3	45.5	45.5	45.9	45.9	16.8	12.0	-	-	-	-	-13.0	-8.2	10.1	10.1	0.9	0.9	0.5	0.5		
キュービクル02	22:00-05:00	-	2.3	56.0	48.0	メーカー値	91.5	91.5	230.0	230.0	178.9	178.9	131.1	131.1	39.2	39.2	47.2	47.2	45.1	45.1	42.3	42.3	19.5	18.5	8.4	11.9	16.0	14.8	17.4	16.1	-10.8	-9.7	-7.7	-11.2	-13.1	-11.8	-11.7	-10.5
冷凍機室外機01	22:00-05:00	-	2.0	70.5	62.5	メーカー値	121.4	121.4	70.3																													

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時) 又は騒音発生回数	長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lpi)【dB】	根拠	r								Adiv								Abar								Ls								
							予測地点までの 距離【m】								予測地点までの 距離減衰【dB】								予測地点までの 回折減衰【dB】								各予測地点における 騒音レベル【dB】								
							P1″	P1″	P4″	P4″	P6″	P6″	P7″	P7″	P1″	P1″	P4″	P4″	P6″	P6″	P7″	P7″	P1″	P1″	P4″	P4″	P6″	P6″	P7″	P7″	P1″	P1″	P4″	P4″	P6″	P6″	P7″	P7″	
							1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	
変動騒音	普通車両走行009	最大値1086台	14.302	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	52.7	52.8	167.8	167.9	177.9	177.9	148.1	148.2	34.4	34.5	44.5	44.5	45.0	45.0	43.4	43.4	-	-	15.4	12.3	-	-	-	-	39.6	39.5	14.1	17.2	29.0	29.0	30.6	30.6
	普通車両走行010	最大値1086台	11.856	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	43.5	43.7	167.8	167.9	187.0	187.0	160.5	160.6	32.8	32.8	44.5	44.5	45.4	45.4	44.1	44.1	-	-	15.4	12.3	-	-	-	-	41.2	41.2	14.1	17.2	28.6	28.6	29.9	29.9
	普通車両走行011	最大値1086台	15.666	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	52.7	52.8	155.9	156.0	175.5	175.6	153.6	153.7	34.4	34.5	43.9	43.9	44.9	44.9	43.7	43.7	-	-	15.6	12.7	-	-	-	-	39.6	39.5	14.5	17.4	29.1	29.1	30.3	30.3
	普通車両走行012	最大値1086台	16.458	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	105.3	105.3	199.9	200.0	134.0	134.1	90.3	90.4	40.4	40.5	46.0	46.0	42.5	42.5	39.1	39.1	19.9	18.7	6.6	9.6	-	-	-	-	13.7	14.9	21.4	18.4	31.5	31.5	34.9	34.9
	普通車両走行013	最大値1086台	16.459	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	92.2	92.3	186.7	186.7	140.8	140.9	103.0	103.0	39.3	39.3	45.4	45.4	43.0	43.0	40.3	40.3	-	-	6.7	9.8	-	-	-	-	34.7	34.7	21.9	18.8	31.0	31.0	33.7	33.7
	普通車両走行014	最大値1086台	13.076	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	82.7	82.8	176.6	176.6	149.2	149.2	116.6	116.7	38.4	38.4	44.9	44.9	43.5	43.5	41.3	41.3	-	-	6.7	9.9	-	-	-	-	35.6	35.6	22.3	19.1	30.5	30.5	32.7	32.7
	普通車両走行015	最大値1086台	14.302	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	73.6	73.8	166.0	166.0	156.7	156.8	127.9	128.0	37.3	37.4	44.4	44.4	43.9	43.9	42.1	42.1	-	-	6.8	10.1	-	-	-	-	36.7	36.6	22.8	19.5	30.1	30.1	31.9	31.9
	普通車両走行016	最大値1086台	14.302	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	66.4	66.5	155.9	156.0	165.8	165.8	140.6	140.7	36.4	36.5	43.9	43.9	44.4	44.4	43.0	43.0	19.7	17.4	15.6	12.7	-	-	-	-	17.8	20.1	14.5	17.4	29.6	29.6	31.0	31.0
	普通車両走行017	最大値1086台	13.804	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	92.2	92.3	178.5	178.6	137.8	137.9	110.0	110.0	39.3	39.3	45.0	45.0	42.8	42.8	40.8	40.8	-	-	6.5	9.3	-	-	-	-	34.7	34.7	22.5	19.6	31.2	31.2	33.2	33.2
	普通車両走行018	最大値1086台	16.808	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	66.4	66.5	144.0	144.1	164.0	164.0	147.7	147.8	36.4	36.5	43.2	43.2	44.3	44.3	43.4	43.4	19.7	17.4	6.7	9.7	-	-	-	-	17.8	20.1	24.2	21.2	29.7	29.7	30.6	30.6
	普通車両走行019	最大値1086台	3.004	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	101.7	101.8	176.9	176.9	135.4	135.5	108.7	108.8	40.2	40.2	45.0	45.0	42.6	42.6	40.7	40.7	-	-	6.4	9.2	-	-	-	-	33.8	33.8	22.6	19.8	31.4	31.4	33.3	33.3
	普通車両走行020	最大値1086台	20.839	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	91.2	91.3	159.9	160.0	135.4	135.5	108.7	108.8	39.2	39.2	44.1	44.1	42.6	42.6	40.7	40.7	-	-	6.5	9.4	-	-	-	-	34.8	34.8	23.4	20.5	31.4	31.4	33.3	33.3
	普通車両走行021	最大値1086台	20.840	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	81.9	82.0	144.0	144.1	148.9	149.0	128.0	128.1	38.3	38.3	43.2	43.2	43.5	43.5	42.1	42.1	18.3	15.3	6.7	9.7	-	-	-	-	17.4	20.4	24.2	21.2	30.5	30.5	31.9	31.9
	普通車両走行022	最大値1086台	10.984	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	104.0	104.0	171.0	171.1	126.8	126.9	104.7	104.8	40.3	40.3	44.7	44.7	42.1	42.1	40.4	40.4	-	-	6.2	8.7	-	-	-	-	33.7	33.7	23.1	20.6	31.9	31.9	33.6	33.6
	普通車両走行023	最大値1086台	14.217	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	122.8	122.9	182.5	182.6	107.9	107.9	77.1	77.2	41.8	41.8	45.2	45.2	40.7	40.7	37.7	37.8	-	-	-	-	-	-	-	-	32.2	32.2	28.8	28.8	33.3	33.3	36.3	36.2
	普通車両走行024	最大値1086台	14.217	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	112.3	112.4	171.0	171.1	116.9	116.9	90.8	90.9	41.0	41.0	44.7	44.7	41.4	41.4	39.2	39.2	-	-	6.2	8.7	-	-	-	-	33.0	33.0	23.1	20.6	32.6	32.6	34.8	34.8
	普通車両走行025	最大値1086台	5.696	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	112.3	112.4	168.2	168.2	122.5	122.6	103.0	103.1	41.0	41.0	44.5	44.5	41.8	41.8	40.3	40.3	-	-	-	-	-	-	-	-	33.0	33.0	29.5	29.5	32.2	32.2	33.7	33.7
	普通車両走行026	最大値1086台	16.680	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	81.9	82.0	133.2	133.3	153.5	153.6	143.6	143.6	38.3	38.3	42.5	42.5	43.7	43.7	43.1	43.1	18.3	15.3	6.3	8.9	-	-	-	-	17.4	20.4	25.2	22.6	30.3	30.3	30.9	30.9
	普通車両走行027	最大値1086台	20.839	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	105.7	105.7	150.3	150.3	122.5	122.6	103.0	103.1	40.5	40.5	43.5	43.5	41.8	41.8	40.3	40.3	-	-	6.2	8.6	-	-	-	-	33.5	33.5	24.3	21.8	32.2	32.2	33.7	33.7
	普通車両走行028	最大値1086台	20.839	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	97.7	97.8	133.2	133.3	137.3	137.4	123.2	123.3	39.8	39.8	42.5	42.5	42.8	42.8	41.8	41.8	17.5	14.2	6.3	8.9	-	-	-	-	16.7	20.0	25.2	22.6	31.2	31.2	32.2	32.2
	普通車両走行029	最大値1086台	15.602	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	116.8	116.9	161.2	161.3	111.4	111.5	99.9	100.0	41.4	41.4	44.1	44.2	40.9	40.9	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	32.6	32.6	29.9	29.8	33.1	33.1	34.0	34.0
	普通車両走行030	最大値1086台	15.602	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	97.7	97.8	124.3	124.4	144.8	144.8	141.4	141.4	39.8	39.8	41.9	41.9	43.2	43.2	43.0	43.0	17.5	14.2	5.7	7.5	-	-	-	-	16.7	20.0	26.4	24.6	30.8	30.8	31.0	31.0
	普通車両走行031	最大値1086台	20.840	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	119.7	119.8	142.5	142.5	111.4	111.5	99.9	100.0	41.6	41.6	43.1	43.1	40.9	40.9	40.0	40.0	16.9	13.3	-	-	-	-	-	-	15.6	19.2	30.9	30.9	33.1	33.1	34.0	34.0
	普通車両走行032	最大値1086台	20.840	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	112.8	112.8	124.3	124.4	127.5	127.5	120.7	120.7	41.0	41.0	41.9	41.9	42.1	42.1	41.6	41.6	17.1	13.4	5.7	7.5	-	-	-	-	15.8	19.5	26.4	24.6	31.9	31.9	32.4	32.4
	普通車両走行033	最大値1086台	17.071	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	129.7	129.7	155.1	155.1	100.6	100.7	99.2	99.3	42.3	42.3	43.8	43.8	40.1	40.1	39.9	39.9	-	-	-	-	-	-	-	-	31.7	31.7	30.2	30.2	34.0	33.9	34.1	34.1
	普通車両走行034	最大値1086台	17.071	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	112.8	112.8	116.2	116.3	136.6	136.7	140.9	140.9	41.0	41.0	41.3	41.3	42.7	42.7	43.0	43.0	17.1	13.4	-	-	-	-	-	-	15.8	19.5	32.7	32.7	31.3	31.3	31.0	31.0
	普通車両走行035	最大値1086台	4.170	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	144.3	144.4	155.1	155.1	97.2	97.3	95.1	95.2	43.2	43.2	43.8	43.8	39.8	39.8	39.6	39.6	-	-	-	-	-	-	-	-	30.8	30.8	30.2	30.2	34.2	34.2	34.4	34.4
	普通車両走行036	最大値1086台	20.840	0.0～0.0	82.0	74.0	騒音手引	135.5	135.5	135.4	135.5	100.6	100.7	99.3	99.4	42.6	42.6	42.6	42.6	40.1	40.1	39.9	39.9	16.6	12.7	-	-	-	-	-	-	14.8	18.6	31.4	31.4	34.0	33.9	34.1	34.1

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は騒音発生回数	長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lpi)【dB】	根拠	r								Adiv								Abar								Ls								
								予測地点までの 距離【m】								予測地点までの 距離減衰【dB】								予測地点までの 回折減衰【dB】								各予測地点における 騒音レベル【dB】								
								P1″	P1″	P4″	P4″	P6″	P6″	P7″	P7″	P1″	P1″	P4″	P4″	P6″	P6″	P7″	P7″	P1″	P1″	P4″	P4″	P6″	P6″	P7″	P7″	P1″	P1″	P4″	P4″	P6″	P6″	P7″	P7″	
								1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2
変動騒音	大型車両走行02(大型)	最大値4台	16.954	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	101.1	101.1	182.1	182.2	129.5	129.5	94.3	94.4	40.1	40.1	45.2	45.2	42.2	42.2	39.5	39.5	－	－	6.5	9.4	－	－	－	－	－	51.9	51.9	40.3	37.4	49.8	49.8	52.5	52.5
	大型車両走行03(大型)	最大値4台	17.733	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	101.1	101.1	172.6	172.6	125.0	125.0	102.4	102.5	40.1	40.1	44.7	44.7	41.9	41.9	40.2	40.2	－	－	－	－	－	－	－	－	51.9	51.9	47.3	47.3	50.1	50.1	51.8	51.8	
	大型車両走行04(大型)	最大値4台	17.733	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	114.2	114.2	164.4	164.5	111.9	112.0	98.2	98.3	41.2	41.2	44.3	44.3	41.0	41.0	39.8	39.8	－	－	－	－	－	－	－	－	50.8	50.8	47.7	47.7	51.0	51.0	52.2	52.2	
	大型車両走行05(大型)	最大値4台	17.733	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	128.4	128.5	157.8	157.9	100.2	100.3	97.0	97.1	42.2	42.2	44.0	44.0	40.0	40.0	39.7	39.7	－	－	－	－	－	－	－	－	49.8	49.8	48.0	48.0	52.0	52.0	52.3	52.3	
	大型車両走行06(大型)	最大値4台	21.771	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	133.7	133.8	137.4	137.5	100.2	100.3	97.1	97.2	42.5	42.5	42.8	42.8	40.0	40.0	39.7	39.8	16.6	12.8	－	－	－	－	－	－	32.9	36.7	49.2	49.2	52.0	52.0	52.3	52.3	
	大型車両走行07(大型)	最大値4台	21.771	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	127.1	127.2	117.5	117.6	118.3	118.3	118.8	118.9	42.1	42.1	41.4	41.4	41.5	41.5	41.5	41.5	16.8	13.0	－	－	－	－	－	－	33.1	37.0	50.6	50.6	50.5	50.5	50.5	50.5	
	大型車両走行08(大型)	最大値4台	21.771	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	124.0	124.1	98.4	98.4	137.4	137.5	140.6	140.7	41.9	41.9	39.9	39.9	42.8	42.8	43.0	43.0	5.1	6.3	－	－	－	－	－	－	45.0	43.9	52.1	52.1	49.2	49.2	49.0	49.0	
	大型車両走行09(大型)	最大値4台	17.594	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	124.0	124.1	90.5	90.6	151.3	151.3	162.4	162.4	41.9	41.9	39.1	39.1	43.6	43.6	44.2	44.2	5.1	6.3	－	－	－	－	－	－	45.0	43.9	52.9	52.9	48.4	48.4	47.8	47.8	
	大型車両走行10(大型)	最大値2台	21.792	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	123.8	123.9	80.6	80.7	157.2	157.3	162.4	162.4	41.9	41.9	38.1	38.1	43.9	43.9	44.2	44.2	5.3	6.3	22.9	22.3	－	－	－	－	44.9	43.8	31.0	31.5	48.1	48.1	47.8	47.8	
	大型車両走行11(大型)	最大値2台	2.366	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	121.6	121.7	98.4	98.4	157.2	157.3	162.4	162.4	41.7	41.7	39.9	39.9	43.9	43.9	44.2	44.2	17.0	5.8	－	－	－	－	－	－	33.3	44.5	52.1	52.1	48.1	48.1	47.8	47.8	
	大型車両走行12(大型)	最大値2台	11.000	0.0～0.0	100.0	92.0	ASJ	121.6	121.7	99.6	99.7	148.1	148.2	151.4	151.4	41.7	41.7	40.0	40.0	43.4	43.4	43.6	43.6	17.0	5.8	－	－	－	－	－	－	33.3	44.5	52.0	52.0	48.6	48.6	48.4	48.4	
	台車平坦走行01(中型)	最大値1回	－	0.0	85.0	77.0	騒音手引	124.7	124.7	80.6	80.7	177.5	177.6	184.2	184.2	41.9	41.9	38.1	38.1	45.0	45.0	45.3	45.3	5.5	6.7	26.6	26.0	－	－	－	－	29.6	28.4	12.3	12.8	32.0	32.0	31.7	31.7	
	台車平坦走行01(大型)	最大値3回	－	0.0	85.0	77.0	騒音手引	124.7	124.7	80.6	80.7	177.5	177.6	184.2	184.2	41.9	41.9	38.1	38.1	45.0	45.0	45.3	45.3	5.5	6.7	26.6	26.0	－	－	－	－	29.6	28.4	12.3	12.8	32.0	32.0	31.7	31.7	
	台車平坦走行02(中型)	最大値1回	－	0.0	85.0	77.0	騒音手引	122.7	122.8	109.1	109.1	148.1	148.2	151.4	151.4	41.8	41.8	40.8	40.8	43.4	43.4	43.6	43.6	20.8	5.6	－	－	－	－	－	－	14.4	29.6	36.2	36.2	33.6	33.6	33.4	33.4	
	台車平坦走行02(大型)	最大値1回	－	0.0	85.0	77.0	騒音手引	122.7	122.8	109.1	109.1	148.1	148.2	151.4	151.4	41.8	41.8	40.8	40.8	43.4	43.4	43.6	43.6	20.8	5.6	－	－	－	－	－	－	14.4	29.6	36.2	36.2	33.6	33.6	33.4	33.4	
衝撃騒音	荷さばき作業01(中型)	最大値1回	－	1.5	93.5	85.5	騒音手引	124.7	124.7	80.6	80.6	177.5	177.5	184.2	184.2	41.9	41.9	38.1	38.1	45.0	45.0	45.3	45.3	14.2	12.2	21.5	20.8	－	－	－	－	29.4	31.4	25.8	26.6	40.5	40.5	40.2	40.2	
	荷さばき作業01(大型)	最大値3回	－	1.5	93.5	85.5	騒音手引	124.7	124.7	80.6	80.6	177.5	177.5	184.2	184.2	41.9	41.9	38.1	38.1	45.0	45.0	45.3	45.3	14.2	12.2	21.5	20.8	－	－	－	－	29.4	31.4	25.8	26.6	40.5	40.5	40.2	40.2	
	荷さばき作業02(中型)	最大値1回	－	1.5	93.5	85.5	騒音手引	122.7	122.8	109.0	109.1	148.1	148.2	151.3	151.4	41.8	41.8	40.8	40.8	43.4	43.4	43.6	43.6	15.9	12.3	－	－	－	－	－	－	27.8	31.5	44.7	44.7	42.1	42.1	41.9	41.9	
	荷さばき作業02(大型)	最大値1回	－	1.5	93.5	85.5	騒音手引	122.7	122.8	109.0	109.1	148.1	148.2	151.3	151.4	41.8	41.8	40.8	40.8	43.4	43.4	43.6	43.6	15.9	12.3	－	－	－	－	－	－	27.8	31.5	44.7	44.7	42.1	42.1	41.9	41.9	
	台車段差越え01(中型)	最大値1台	－	0.0	98.0	90.0	騒音手引	124.7	124.7	80.6	80.7	177.5	177.6	184.2	184.2	41.9	41.9	38.1	38.1	45.0	45.0	45.3	45.3	5.6	7.4	29.6	29.1	－	－	－	－	42.5	40.7	22.3	22.8	45.0	45.0	44.7	44.7	
	台車段差越え01(大型)	最大値3台	－	0.0	98.0	90.0	騒音手引	124.7	124.7	80.6	80.7	177.5	177.6	184.2	184.2	41.9	41.9	38.1	38.1	45.0	45.0	45.3	45.3	5.6	7.4	29.6	29.1	－	－	－	－	42.5	40.7	22.3	22.8	45.0	45.0	44.7	44.7	
	台車段差越え02(中型)	最大値1台	－	0.0	98.0	90.0	騒音手引	122.7	122.8	109.1	109.1	148.1	148.2	151.4	151.4	41.8	41.8	40.8	40.8	43.4	43.4	43.6	43.6	23.8	5.9	－	－	－	－	－	－	24.4	42.3	49.2	49.2	46.6	46.6	46.4	46.4	
	台車段差越え02(大型)	最大値1台	－	0.0	98.0	90.0	騒音手引	122.7	122.8	109.1	109.1	148.1	148.2	151.4	151.4	41.8	41.8	40.8	40.8	43.4	43.4	43.6	43.6	23.8	5.9	－	－	－	－	－	－	24.4	42.3	49.2	49.2	46.6	46.6	46.4	46.4	