

工事・備品負担区分表

※記号凡例：「○」＝担当・負担する 「－」＝対象外

大分類	細目・作業内容	本工事（受注者）	別途手配（発注者）	費用負担	備考・範囲の明確化
1. 設計・手続・調査	実施設計・確認申請	○	－	受注者	建築基準法・消防法等の許認可手続および諸手数料を含む
	解体前 家屋調査	○	－	受注者	解体建物から30m以内の周辺家屋調査費用は設計費に含む
	地質調査	○	－	受注者	県の許可を得て実施。調査結果による見直し費用増は不可
2. 解体・建築・外構	情報図書館 解体	○	－	受注者	RC3階建の解体・整地全般。仮囲い（高3.0m以上）設置
	アスベスト除去・処理	○	－	受注者	石綿作業主任者を配置し法令遵守。大気飛散濃度10本/L以下厳守
	解体建物 基礎・杭撤去	○	－	受注者	原則全撤去。ただし県資源循環課との協議で有用性が認められる場合は残置可
	本館改修・補強工事	○	－	受注者	3階・4階のOAフロア化、間仕切撤去に伴う構造計算・補強施工
	雨天対応通路・外構	○	－	受注者	本館～新築間の屋根付き全天候型通路、駐車場確保、屋外時計、校舎配置案内板等
3. 電気・設備・サイン	ZEB相当・省エネ設備	○	－	受注者	高効率空調、LED照明（グレアカット）、個別制御方式の導入
	屋外用大型LEDビジョン	○	－	受注者	300～400インチ程度、輝度300cd/㎡以上8,000cd/㎡以下、フロントメンテナンス仕様等
	屋外・室内サイン計画	○	－	受注者	外壁チャンネル文字サイン、ピクトグラム、案内板等の施工
	防犯カメラシステム	○	－	受注者	外周・主要動線・重要機材エリアに設置。本館職員室での監視モニター
4. ICT・通信・放送	通信配管・壁面端子	○	－	受注者	各諸室への Cat6A 対応有線LAN用空配管、配線用ラック、端子（RJ-45）
	建物間幹線配管	○	－	受注者	本館サーバー室～新築施設間の幹線空配管およびラック基盤施工
	LANケーブル通線・結線	－	○	発注者	配管内へのケーブル敷設・結線作業は発注者指定事業者が手配
	通信アクティブ機器	－	○	発注者	ルーター、スイッチ、Wi-Fiアクセスポイント等の機器調達・設定
	校内放送設備	○	－	受注者	新築施設・改修エリアへのスピーカー設置、屋内配線、非常放送連動、既存主装置との接続・調整全般。
	内線電話回線	○	－	受注者	電話回線の配線・壁面端子の設置、PBX主装置との接続
5. 建築固定備品・造作家具	建築一体型備品	○	－	受注者	ホワイトボード、天吊プロジェクターおよびモニター設置、電動スクリーン、手洗いシンク等
	図書館の開架書棚・書庫書棚	○	－	受注者	開架（約24,000冊）・閉架移動式（約10,000冊）の固定・造作書棚
	図書カウンター	○	－	受注者	貸出・返却受付用カウンター（配線口・LAN端子一体型造作）
	音響システム	○	－	受注者	スピーカー（天吊/壁面）、パワーアンプ、ワイヤレスマイク、ミキサー等の調達・音響調整（3階ホール）
	大型プロジェクター・壁面スクリーン	○	－	受注者	高輝度天吊プロジェクター、大型壁面スクリーンの調達・調整（3階ホール）
	遠隔教育・配信用機器	○	－	受注者	自動追尾カメラ、天吊/集音マイク、配信インターフェース等のシステム構築および配線（3階ホール）
	ホール演出・照明設備	○	－	受注者	ステージ・プレゼンテーション用調光照明設備・制御システム（3階ホール）
	可動式閲覧テーブル・チェア	－	○	発注者	可動テーブル、学習用机、チェア、ソファ等
	単体PC・撮影専用機材	－	○	発注者	配信操作用ハイスペックPC、可搬型撮影カメラ、ポータブル照明等
	デジタル工作機器	－	○	発注者	3Dプリンタ、レーザーカッター、UVプリンタ等
8. 移設業務	既存PC・周辺機器移設	○（搬送）	○（設定）	受注者/発注者	物理的な梱包・運搬・再設置は受注者。IP設定・データ管理は発注者
	図書移設	○	－	受注者	情報図書館→仮移設先（西校舎1階）→新築2階図書館への段階的移設補助全般