脇町高等学校 サイエンス・ハブ等整備事業
工事・備品負担区分表（参考）

※記号凡例：「○」＝担当・負担する 「－」＝対象外

大分類（室名・工種）	細目 （品名・作業内容）	本工事 （受注者）	別途手配 （発注者・学校）	費用負担 （受注者／県／学校）	備考（責任分界点・範囲の明確化）
1. 設計・調査・共通	実施設計・確認申請・家屋調査	○	－	受注者	各種許認可申請手数料、解体前家屋調査を含む
	地質調査	○	－	受注者	県の許可を得て実施。調査結果による見積額の増額は不可
2. 解体・建築・インフラ	既存駐輪場解体撤去・各棟改修	○	－	受注者	S造駐輪場解体、既存校舎内装解体・改修施工全般
	新校舎棟・プレラボ棟等新築	○	－	受注者	新校舎棟、プレラボ棟、渡り廊下新設
	電気・給排水・空調・ZEB設備	○	－	受注者	大容量電源幹線、局所排気、給排水、エアコン
	通信空配管・有線LAN端子	○	－	受注者	棟間光幹線配管、各室Cat6A対応空配管・フロアコンセント施工
	LANケーブル通線・アクティブ機器	－	○	県	配管内ケーブル敷設・結線、ルーター・AP等の調達・設定
3. 管理棟2階 （職員室 シームレスルーム）	OAフロア・照明・空調・水回り	○	－	受注者	床下配線ピット、調光LED、天井エアコン、手洗いシンク施工
	壁面ボード・大型情報モニター	○	－	受注者	ホワイトボード塗装・クロス、大型提示モニターの調達・施工
	建築固定備品	○	－	受注者	リフレッシュスペース内カフェカウンター、壁面収納
	執務デスク・チェアー（ABW家具）	－	○	学校	内装と調和する可変デスク、オープン机、執務椅子の調達・配置
	面談・共創・集中ブース家具	－	○	学校	面談用机・椅子、個人集中ブース、カフェ家具の調達・設置
	教員用校務PC・モバイル端末	－	○	県／学校	教員端末、タブレット、モバイルバッテリー本体の調達
	更衣室内ロッカー・ベンチ	－	○	学校	スチールロッカーや更衣用ベンチ等の調達・設置
4. 宿泊棟1階 （実証店舗＆オープンコモンズ）	厨房解体・店舗設備インフラ	○	－	受注者	既存厨房解体、POSレジ・ショーケース用電源・給排水・配管施工
	建築固定備品	○	－	受注者	造り付け大型本棚
	POSレジ・商品棚・冷蔵ケース	－	○	県（出店者）	レジ端末、商品陳列ゴンドラ、冷凍・冷蔵ショーケース本体
	オープンコモンズ家具	－	○	学校	可動テーブル、椅子、ソファの調達・設置
5. 北教室棟1階 （データサイエンスラボ）	計測域防滑床・撮影照明・スクリーン	○	－	受注者	5.5m四方計測域、高照度調光照明、クロマキー背景の調達・施工
	床反力計用床補強・埋込ピット	○	－	受注者	床反力計埋込ピット工、高耐荷重床施工、段差解消スロープ
	各ラボ内可動家具・椅子	－	○	学校	耐薬品・耐衝撃天板の可動机、スタッキング椅子等の調達・設置
	解析用PC・タブレット・計測機材・保管充電庫	－	○	県／学校	GPU解析PC、タブレット20台、床反力計・高速度カメラ本体、タブレット等一括充電保管庫
6. 北教室棟1階 （アグリ・フード・サイエンスラボ）	多目的可変型調理・分析台	○	－	受注者	アイランドピット（設備コア）＋フラット保護天板の調達・施工
	局所排気・阻集器・加工機器	○	－	受注者	ステンレス製排気フード、グリーストラップ、IH機器、消毒器
	準備室内備品	－	○	学校	サンプル保管用業務用冷凍冷蔵庫、試薬・原材料棚の調達・設置
	食品成分分析機器本体	－	○	学校	分析機器本体の調達。受注者は専用電源・給排水一次側を施工
7. 北教室棟2階 （STEAM多目的室）	天井昇降コンセント・流し台	○	－	受注者	昇降式電源、水使用区域流し台、準備室専用シンクユニットの施工
	教材・資材・工具保管ゾーン	○	－	受注者	工作機材用 壁面固定キャビネット、壁面造作パーツ棚
	生徒用端末・工作用PC・計測器・薬品庫	－	○	県／学校	Chromebook、プログラミングPC、電子工作・計測機材本体、耐震薬品庫
8. 北教室棟2階 （化学実験ラボ）	理科実験台・流し台・安全設備	○	－	受注者	生徒用中央・サイド耐薬品実験台、流し台、緊急シャワー・洗眼器
	床耐荷重補強・除振架設基盤	○	－	受注者	SEM・HPLC設置部の床スラブ補強、防振・除振架設ピットの施工
	ドラフトチェンバー	○	－	受注者	局所排気装置、排気ファンの調達・施工
	純水装置・電気炉、廃液分別保管設備、薬品庫等	－	○	学校	純水装置、電気炉、安全保護具用キャビネット、廃液保管容器、耐震薬品庫
	SEM、HPLC等各分析機器本体	－	○	学校	機器本体の調達。受注者は専用電源・給排水一次側を施工
9. 北教室棟3階 （プロジェクトルーム）	フラット床化・大型提示・音響・照明	○	－	受注者	床改修、遮光壁化、大型マルチモニター、調光ダクト照明の施工
	多地点遠隔配信システム	－	○	学校	自動追尾カメラ、集音マイク、配信インターフェースの構築
	編集用高負荷PC・VR/AR機材	－	○	学校	VRゴーグル、動画編集PC本体の調達（保管庫は受注者施工）
10. 北教室棟3階 （ロボティクス＆ものづくりラボ）	局所排気・集じん・防振遮音床	○	－	受注者	加工機局所排気ダクト、下階遮音床、緊急電源停止スイッチ
	ラボ内建築固定備品	○	－	受注者	耐衝撃作業台、局所集じん付ハンダ台、壁面・可動工具収納
	3Dプリンタ・レーザーカッター・CNC	－	○	学校	工作機器本体・コンプレッサー調達。受注者は電源・排気施工
11. 新校舎棟1・2階 （駐輪場・新築ラボ群）	自転車ラック・1階粗洗浄水槽	○	－	受注者	176台分以上のラック、1階屋外泥溜めトラップ付大型水槽の調達・施工
	各ラボ内建築固定備品	○	－	受注者	耐薬品中央実験台、流し台、洗浄シンク等の調達・設置
	可動家具	－	○	学校	40人対応可動机・椅子の調達・設置
	観測・分析機器本体（GIS/PCR/ドローン等）	－	○	学校	ドローン、GIS用PC、サーマルサイクラー、顕微鏡本体の調達
12. プレラボ棟 （屋外実証フィールド）	実証建屋・簡易ビオトープ・泥洗浄水槽	○	－	受注者	実証ブース新築、水生池造成、ソーラーポンプ、泥溜め流し台
	高性能気象観測ステーション架台・配線	○	－	受注者	センサー設置架台、電源・通信配線、屋外防犯カメラの施工
	気象センサー群・水質センサー本体	－	○	学校	各種気象センサー、データロガー、水質計測器本体の調達