三 者 会 議 実 施 フ ロ ー

発 注 者
（総括監督員，主任監督員，現場監督員）

施 工 者
（現場代理人，主任技術者（監理技術者））
専門工事業者（下請）主任技術者（※1）

設 計 者
（管理技術者，担当技術者）

地質技術者（※2）
（管理技術者，担当技術者）

※1：基礎杭や大規模仮設等専門性の高い工種を伴う工事では，施工者に専門工事業者（下請）の主任技術者を加える会議を実施する

※2：地質構造の複雑な箇所，地形の変化が大きい箇所等，特に地質情報の不確実性が高い現場における工事や地質技術者が参画することで当該工事の品質確保が図られると認められる工事では，三者会議に地質技術者を参加させる

0～1週間後

- ● 工事発注
  - ・三者会議の対象工事について，現場説明書に明示
- ● 施工者決定
- ● 委託発注（設計者及び地質技術者（※2）に対する費用）
  - ・施工者決定後直ちに当該工事の設計者等と（随意）契約

1～3週間後

- ● 三者会議の開催準備
  - ・開催日時，場所等の調整
  - ・議題の調整（設計者等から議題の回答が必要な場合は，開催日の1週間前までに設計者に伝達）
- ● 工事受注
- ● 設計図書の照査等の実施
  - ・設計図書の照査
  - ・現地調査
- ● 議題の提出
  - ・設計者への確認事項等の議題を発注者へ提出
- ● 委託受注
  - ・成果品の準備等
- ● 議題に対する回答作成
  - ・施工者からの議題に対する回答を作成
- ● 委託受注
  - ・成果品の準備等
- ● 議題に対する回答作成
  - ・施工者からの議題に対する回答を作成

三 者 会 議 の 開 催

【発注者】
・事業目的，関係機関との協議調整状況，現地条件等の工事全般に関する注意事項等を伝達

【施工者】
・設計図書の照査を踏まえた現場条件又は施工上の課題，設計照査結果や仮設計画等に関すること，新技術の提案等を説明

【設計者】
・設計業務の成果品により，設計意図及び施工上の留意点を説明するとともに，施工者からの確認事項等について回答

【地質技術者】
・地質技術者は，図面及び地質調査業務の成果品等から判断される施工時の留意点等について具体的なリスク等を説明

3～4週間後

- ● 議事録を参加者間で情報共有
  - ・設計者が作成した議事録について，参加者間で情報共有
- ● 施工計画書の作成
  - ・会議の内容を反映させた施工計画書を作成
- ● 工事着手
- ● 実施結果のとりまとめ
  - ・議事録を作成

施工条件の変化等の問題が生じた場合は，施工途中においても必要に応じて開催