

■ 工事成績評定において確認する書類一覧表

※書類名の前の数字は、「土木工事主要提出書類一覧表」の整理番号

考査項目	細別	工種	工事成績評定において確認する書類	
			(提出書類)	(提示書類)
1. 施工体制	I. 施工体制一般	各工種共通	3建設業退職金共済制度掛金収納書届出書、12現場代理人及び主任技術者等選任(変更)通知書・監理技術者補佐選任(変更)通知書・低入札工事の専任配置技術者選任(変更)通知書、17施工体制台帳の写し・施工体系図の写し・再下請通知書の写し、19施工計画書、52出来形管理図表・出来形管理図等・品質管理書類等、55工事写真、57事故報告(第〇報)・事故報告書、60建退共の現物交付報告書・貼付報告書・貼付内訳書、66工事打合せ簿、67被害報告書	10工事実績データの登録、社内検査記録
	II. 配置技術者	各工種共通	12現場代理人及び主任技術者等選任(変更)通知書・監理技術者補佐選任(変更)通知書・低入札工事の専任配置技術者選任(変更)通知書、14現場代理人兼務届・主任技術者兼務届・監理技術者兼務届、17施工体制台帳の写し・施工体系図の写し・再下請負通知書の写し、19施工計画書、39事実が確認出来る資料、40土質の確認資料、66工事打合せ簿、創意工夫・工事特性・社会性等に関する実施状況	
2. 施工状況	I. 施工管理	各工種共通	2-1建設リサイクル法第12条関係様式、2-2建設リサイクル法第13条関係様式、17施工体制台帳の写し・施工体系図の写し・再下請け通知書の写し、19施工計画書、20工事測量結果、23材料使用承諾願(生コン、木材を含む資材)、26任意仮設における県内産木材購入実績報告書)、29再生資源利用計画書(実施書)、30再生資源利用促進計画書(実施書)、31建設発生土搬出調書、32引き渡し調書、33建設汚泥の自工事現場内再生利用計画書・実績報告書、35残土受入地及び土取り場の資料・土量の確認資料、39事実が確認できる資料、40土質の確認資料、43現場発生品調書、48処分(処理)状況のわかる写真・一般廃棄物受取伝票等、52出来形管理図表・出来形管理図等・品質管理書類等、55工事写真、63段階確認記録表、66工事打合せ簿、89再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票、90土砂受領書、91建設発生土処分場確認書、92計画に記載した搬出先から他の搬出先に搬出された場合等に作成する書面	50産業廃棄物管理票、下請からの出来形報告書、元請けの出来形確認書、社内検査記録
	II. 工程管理	各工種共通	11工程表、19施工計画書、21通行制限等書類、39事実が確認できる資料、40土質の確認資料、44施工時期及び施工時間の変更書類・休日・夜間作業届、45工事履行報告書、51交通誘導警備員配置計画・交通誘導警備員勤務実績報告書、66工事打合せ簿、創意工夫・工事特性・社会性等に関する実施状況	実施工程表、作業日報
	III. 安全対策	各工種共通	19施工計画書、21通行制限等書類、34安全訓練等実施計画書、55工事写真、65事故発生時連絡者届出書、66工事打合せ簿、74支障物件確認書、75支障となる物件について、78安全対策実施記録、79トラック(クレーン装置付)における上空施設への接触事故防止装置の使用報告書、創意工夫・工事特性・社会性等に関する実施状況	34安全訓練等実施報告書、76墜落防止チェックシート、使用機械の点検整備記録、山留め仮締切等の点検記録簿、安全協議会活動の記録
	IV. 対外関係	各工種共通	26任意仮設における県内産木材購入実績報告書、55工事写真、66工事打合せ簿	
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	各工種共通	19施工計画書、23材料使用承諾願(生コン、木材を含む資材)、52出来形管理図表・出来形管理図等、55工事写真、63段階確認記録表、66工事打合せ簿、71落橋防止装置及び変位制限装置関係資料	

■ 工事成績評定において確認する書類一覧表

※書類名の前の数字は、「土木工事主要提出書類一覧表」の整理番号

考査項目	細別	工種	工事成績評定において確認する書類	
			(提出書類)	(提示書類)
		機械設備工事	承諾図書	
		電気・通信・受変電設備・照明設備工事、その他類似工事	承諾図書	
	II. 品質	各工種共通	19施工計画書、23材料使用承諾願(生コン、木材を含む資材)、26任意仮設における県内産木材購入実績報告書、52品質管理書類等、55工事写真、63段階確認記録表、66工事打合せ簿	
		コンクリート構造物	36コンクリートの打設計画高さ、47庄接工の資格証明書の写し・品質管理資料等、69単位水量管理シート	46加熱加工鉄筋の調査・試験資料等、生コンクリートの伝票、気温測定記録
		鋼橋工事		温度・湿度・風速の測定記録
		砂防構造物工事及び地すべり防止工事	36コンクリートの打設計画高さ、69単位水量管理シート	46加熱加工鉄筋の調査・試験資料等、ボルトの締付機・測定機器の検定記録、生コンクリートの伝票、気温測定記録
		舗装工事	69単位水量管理シート	生コンクリートの伝票、気温測定記録
		法面工事		28土壌硬度試験及び土壌試験結果
		海岸工事	36コンクリートの打設計画高さ、69単位水量管理シート	生コンクリートの伝票、気温測定記録、潮位観測記録
		コンクリート橋工事	47庄接工の資格証明書の写し・品質管理資料等、69単位水量管理シート、緊張管理計画書	46加熱加工鉄筋の調査・試験資料等、生コンクリートの伝票、気温測定記録、機器の検査記録
		基礎工事	37六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)の試験結果(計量証明書)、53施工記録・支持層確認の資料・溶接工の資格証明書の写し・溶接の記録等品質管理資料等、54施工記録・支持地盤確認資料・品質管理資料等	
		塗装工事		気温・湿度の測定記録
		トンネル工事	36コンクリートの打設計画高さ、69単位水量管理シート	生コンクリートの伝票、気温測定記録、坑内観察調査記録
		防護柵(網)・標識・区画線等設置工事	36コンクリートの打設計画高さ、69単位水量管理シート	46加熱加工鉄筋の調査・試験資料等、生コンクリートの伝票、気温測定記録
		修繕工事	71落橋防止装置及び変位制限装置関係資料	

■ 工事成績評定において確認する書類一覧表

※書類名の前の数字は、「土木工事主要提出書類一覧表」の整理番号

考査項目	細別	工種	工事成績評定において確認する書類	
			(提出書類)	(提示書類)
		機械設備工事	承諾図書、取扱説明書、完成図書	
		電気設備工事 照明設備工事 その他類似工事	承諾図書、試験成績表、取扱説明書、品質保証書、完成図書	
		通信設備工事 受変電設備工事 浚渫工事	承諾図書、試験成績表、取扱説明書、品質保証書、完成図書	潮流・波浪等の記録
		下水道工事		沿道の事前調査記録
		管水路工事	36コンクリートの打設計画高さ、69単位水量管理シート、通水試験結果	生コンクリートの伝票、気温測定記録
		現場打ち用水路及びコンクリート二次製品水路工事	36コンクリートの打設計画高さ、69単位水量管理シート	生コンクリートの伝票、気温測定記録
		ため池工事	47圧接工の資格証明書の写し・品質管理資料等	46加熱加工鉄筋の調査・試験資料等
		解体工事	2-1建設リサイクル法第12条関係様式、2-2建設リサイクル法第13条関係様式、19施工計画書、29再生資源利用実績書(搬入)計画書(確認)、30再生資源利用計画書実績書(搬出)計画書(確認)、31建設発生土搬出調書、32引き渡し調書、33建設汚泥の自工事現場内再生利用計画書・実績報告書、35残土受入地及び土取り場の資料・土量の確認資料、43現場発生品調書、48処分(処理)状況のわかる写真・一般廃棄物受取伝票	50産業廃棄物管理票
		港湾維持修繕工事(電気・防食塗装工)		湿度測定記録
		港湾維持修繕工事(防舷材設置工事)		ボルト締付確認記録
		法面工事(カーテンネット工・CCM協会用)		
		法面工事(ロックネット工、ロープネット工・CCM協会用)		
		上記以外の工事		
Ⅲ. 出来ばえ	各工種共通	55工事写真、52施工管理等書類		
4. 工事特性	Ⅰ. 施工条件への対応	各工種共通	創意工夫・工事特性・社会性等に関する実施状況	
5. 創意工夫	Ⅰ. 創意工夫	各工種共通	23材料使用承諾願(生コン、木材を含む資材)、85徳島県認定リサイクル製品等使用実績報告書、86仮設トイレ設置報告書、創意工夫・工事特性・社会性等に関する実施状況	

■ 工事成績評定において確認する書類一覧表

※書類名の前の数字は、「土木工事主要提出書類一覧表」の整理番号

考査項目	細別	工種	工事成績評定において確認する書類	
			(提出書類)	(提示書類)
6. 社会性等		各工種共通	23材料使用承諾願(生コン、木材を含む資材)、55工事写真、85徳島県認定リサイクル製品等使用実績報告書、創意工夫・工事特性・社会性等に関する実施状況	
7. 法令遵守等		各工種共通	84登録基幹技能者配置届	技術提案等(技術提案及び簡易な施工計画)の履行が確認できる資料

<留意事項>

① 基本的な考え方

- ・ しゅん工(中間)検査(書類検査及び現場検査)により把握した事項、及び施工過程の状況(施工プロセスチェックリスト)等に基づき、「工事成績表の考査項目別運用表」により評定する。
- ・ 書類検査は、徳島県公共工事標準請負契約約款、仕様書、施工管理基準等において、提出が定められた書類のほか、受注者からの資料提示により行う。

② 施工計画書

- ・ 施工計画書の提出が定められた工事(※1)以外の工事において提出された施工計画書は、工事成績評定に反映しない。
(※1) 請負対象金額5,000万円以上の工事、低入札価格調査制度の調査基準価格を下まわって落札した工事(低入札工事)、仕様書に明記のある工事

③ 「ばらつきの判断」のための工程能力図

- ・ 出来形の評定は、徳島県土木工事施工管理基準(案)又は徳島県農林土木工事施工管理基準(案)の「出来形管理基準及び規格値」に記載された「工種ごと・測定項目ごと」に見て、測定点が6以上ある測定項目について、工程能力図の提出があった場合に、ばらつきの判断により評価できる。
- ・ 次の測定項目は、ばらつきの判断に馴染まない等の理由から、ばらつき判断の対象としないため、工程能力図の作成は不要である。
ただし、出来形管理図等の測定結果の分かる書類は必要。

■ 工程能力図が不要な測定項目 ただし、出来形管理図等の測定結果の分かる書類は必要

- | | |
|-------|--|
| [出来形] | <ul style="list-style-type: none"> ・主たる工種(及び副工種)以外の工種における測定項目 ・出来形管理基準の「工種ごと・測定項目ごと」に見て、測定点が5以下の測定項目 ・基礎碎石、均しコンクリートにおける測定項目 ・隣接する既設構造物により設計値が定まる測定項目(例:両側に既設構造物がある舗装工の幅) ・規格値が「設計値以上」となっている場合等、規格値の50%(80%)を設定できない測定項目 ・施工後の実測値を設計値に反映した測定項目 ・既製型枠を使用した工種(例:根固めブロック)における構造寸法に係る測定項目 |
| [品質] | <ul style="list-style-type: none"> ・生コンクリートの品質(圧縮強度・空気量・スランプ等) |