旧教育研修センター

旧情報処理センター

1号棟

2号棟

■1号棟　既存杭概要
・PCパイル
・杭径　:350φ
・長さ　:L=6m
・総本数:82本

■2号棟　既存杭概要
・PCパイル
・杭径　:350φ
・長さ　:L=6m
・総本数:56本

既存杭位置図
S:1/400(A3)

施設配置図
S:1/1,000(A3)

事業区域

既存杭

基礎フーチング

・本図を参考に、県営住宅の工事に際して既存杭による支障がある場合は、事業者において適宜、当該影響のある杭の撤去を行うこと。（住棟の位置等は参考であり、現況による。）
・なお、工事に支障のない既存杭については存置することでよい。

添付資料15　既存住宅杭想定図＜万代町団地＞