

(担い手確保モデル工事実施要領第9条)

令和6年7月1日以降に積算を行う工事から適用

担い手確保モデル工事実施要領第9条で規定する労務費等に乗じる補正係数は、次のとおりとする。

1 モデル工事（現場閉所型）

(1) 土木工事（土木工事標準積算基準書（徳島県県土整備部）を適用する工事）

(1)－1 労務費等

現場の閉所状況 (現場閉所率)	通期の週休2日	月単位の週休2日 (合計)
労務費	1.02	1.04
機械経費（賃料）	1.02	1.02
共通仮設費率	1.02	1.03
現場管理費率	1.03	1.05

(1)－2 市場単価

名称	区分	通期	月単位
鉄筋工		1.02	1.04
ガス圧接工		1.02	1.03
インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.04
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.02	1.04
	撤去	1.02	1.04
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01	1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.02
道路標識設置工	設置	1.00	1.01
	撤去・移設	1.02	1.03
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.04
法面工		1.01	1.02
吹付砕工		1.01	1.03
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.02	1.03
道路植栽工	植樹	1.02	1.04
	剪定	1.02	1.04
公園植栽工		1.02	1.04
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01	1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.02	1.04
橋面防水工		1.01	1.01
薄層カラー舗装工		1.00	1.01
グルーピング工		1.00	1.01
軟弱地盤処理工		1.01	1.02
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)		1.01	1.01

(1) - 3 標準単価

名称	区分	通期	月単位
区画線工		1.02	1.04
高視認性区画線工		1.02	1.04
橋梁塗装工		1.01	1.03
構造物とりこわし工	機械	1.02	1.03
	人力	1.02	1.04
コンクリートブロック積工		1.02	1.04
排水構造物工		1.02	1.04
鋼製排水溝設置工		1.02	1.04
表面被覆工 (コンクリート保護塗装)	固定足場	1.01	1.02
	高所作業車	1.01	1.02
表面含浸工	固定足場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04
連続繊維シート補強工	固定足場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04
剥落防止工 (アラミドメッシュ)	固定足場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04
漏水対策材設置工	固定足場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04
防草シート設置工		1.01	1.03
紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	固定足場	1.01	1.02
	高所作業車	1.01	1.01
塗膜除去工		1.02	1.04
バキュームブラスト工		1.01	1.01
道路反射鏡設置工	設置	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04
仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール)		1.02	1.04
機械式継手工		1.02	1.04
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.02	1.03
ノンコーキング式 コンクリートひび割れ誘発目地設置工		1.01	1.01
FRP製格子状パネル設置工		1.00	1.00
侵食防止用植生マット工 (養生マット工)		1.02	1.04
支承金属溶射工		1.02	1.04
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工		1.02	1.03

(2) 営繕工事

「担い手確保モデル工事実施要領（営繕工事編）」による。

(3) 港湾・漁港関係工事（港湾請負工事積算基準又は漁港漁場関係工事積算基準を適用する工事）

(3)－1 労務費等

現場の閉所状況 (現場閉所率)	4週8休 (28.5%以上)
労務費	1.04
機械経費（賃料）	1.02
共通仮設費率	1.02
現場管理費率	1.03

※積算基準が異なる複数工種区分を有する工事における、間接工事費率の適用判断基準は金額（直接工事費）による

(3)－2 市場単価

名称	4週8休	名称	4週8休
底面工	1.03	防砂目地板取付工 (水中施工)	1.03
マット工 (アスファルトマット設置 ・ゴム系マット設置)	1.00	吸出し防止工 (陸上施工・海上施工)	1.03
支保工	1.04	港湾構造物塗装工 (係船柱・車止・縁金物)	1.03
足場工	1.02	ペトロラタム被覆	1.04
鉄筋工	1.04	現場鋼材溶接・切断工 (陸上施工・海上施工)	1.04
吊鉄筋工	1.04	現場鋼材溶接・切断工 (水中施工)	1.04
型枠工	1.03	かき落とし工	1.04
コンクリート打設工 (ポンプ車打設)	1.04	汚濁防止膜設置・撤去 ・移設	1.03
コンクリート打設工 (ポンプ車打設以外)	1.04	汚濁防止枠設置・撤去	1.02
止水板工	1.04	灯浮標設置・撤去	1.03
上蓋工	1.04	汚濁防止膜保守管理 (海上目視点検作業船あり ・水中目視点検)	1.01
伸縮目地工	1.02	汚濁防止膜保守管理 (海上目視点検作業船なし)	1.04
係船柱取付	1.04	異形ブロック製作 型枠工	1.04
防舷材取付	1.04	異形ブロック製作 コンクリート打設工	1.04
車止・縁金物取付	1.04		
係船柱撤去	1.04		
防舷材撤去	1.04		
車止撤去	1.04		
電気防食取付	1.04		
防砂目地板取付工 (陸上施工)	1.04		

2 モデル工事（交替制）

（１）土木工事（土木工事標準積算基準書（徳島県県土整備部）を適用する工事）

（１）－１ 労務費等

休日率	通期の週休２日	月単位の週休２日 (合計)
労務費	1.02	1.04
現場管理費率	1.01	1.03

（１）－２ 市場単価

名称	区分	通期	月単位
鉄筋工		1.02	1.04
ガス圧接工		1.02	1.03
インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.04
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.02	1.04
	撤去	1.02	1.04
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01	1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.02
道路標識設置工	設置	1.00	1.00
	撤去・移設	1.01	1.03
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.04
法面工		1.01	1.02
吹付砕工		1.01	1.03
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.01	1.03
道路植栽工	植樹	1.02	1.04
	剪定	1.02	1.04
公園植栽工		1.02	1.04
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01	1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.02	1.04
橋面防水工		1.01	1.01
薄層カラー舗装工		1.00	1.01
グルーピング工		1.00	1.01
軟弱地盤処理工		1.01	1.02
コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工）		1.01	1.01

(1)－3 標準単価

名称	区分	通期	月単位
区画線工		1.02	1.04
高視認性区画線工		1.02	1.04
橋梁塗装工		1.01	1.03
構造物とりこわし工	機械	1.01	1.03
	人力	1.02	1.04
コンクリートブロック積工		1.02	1.03
排水構造物工		1.02	1.03
鋼製排水溝設置工		1.02	1.04
表面被覆工 (コンクリート保護塗装)	固定足場	1.01	1.02
	高所作業車	1.01	1.02
表面含浸工	固定足場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.03
連続繊維シート補強工	固定足場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.03
剥落防止工 (アラミドメッシュ)	固定足場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.03
漏水対策材設置工	固定足場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.03
防草シート設置工		1.01	1.03
紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	固定足場	1.01	1.02
	高所作業車	1.01	1.01
塗膜除去工		1.02	1.04
バキュームブラスト工		1.00	1.01
道路反射鏡設置工	設置	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04
仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール)		1.02	1.04
機械式継手工		1.02	1.04
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.01	1.02
ノンコーキング式 コンクリートひび割れ誘発目地設置工		1.01	1.01
FRP製格子状パネル設置工		1.00	1.00
侵食防止用植生マット工 (養生マット工)		1.02	1.04
支承金属溶射工		1.02	1.04
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工		1.02	1.03